

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 4909.5070030FNO zo dňa 2.11.2015
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

číslo: 4909.5070030FNO (ďalej len „zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Obchodné meno:	Obec Potoky
Adresa:	Potoky 36, 0941 01 Potoky
Štatutárny orgán:	Milan Vavrek - starosta
I Č O :	00 330 884
D I Č :	2020822452
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK96 0200 0000 0000 2552 5612
Telefón:	054/74 22 395; 0905 840 864
Email:	milanvavrek@centrum.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	EUROVIA SK, a.s.
Adresa:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v odd. Sa, vložka č. 248/V

Dielo realizuje: závod Prešov

Zástupca v rokovaniach vo veciach:	
zmluvných:	Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
zmluvných a výrobných:	Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
technických :	František Novýsedlák – hlavný stavbyvedúci
I Č O :	31 651 518
D I Č :	2020490274
I Č DPH :	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Telefón:	051/77 33 433
Email:	sekrpo@eurovia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo č. 4909.5070030FNO (ďalej len „zmluva“) zo dňa 2.11.2015 na stavbu „Potoky – vybudovanie spoločných zariadení PÚ“ nasledovne:

**Článok V.
Cena diela**

Pôvodná cena diela:	2 288 333,33 € bez DPH
Menej práce:	106,96 € bez DPH
Nová cena diela vrátane menej prác:	2 288 226,37 € bez DPH

slovom: dva milióny dvestoosemdesiatosemtisíc dvestodvadsaťšesť a 37/100 EUR

- **Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku č. 1 je rozpočet objektov, v ktorých boli vykonané zmeny**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku č.1 prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia.

Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

Za objednávateľa: 14 -08- 2017

V Potokoch, dňa



Milan Vavrek
starosta




Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 14 -08- 2017



Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva a.s.



Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva a.s.

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
 Objekt: Cesta PC 7

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				276 590,47
	D		1	Zemné práce				21 776,58
1	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 427,200	0,96	1 370,11
2	K	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 1000 do 10000 m3	m3	2 605,800	1,83	4 768,61
3	K	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2 605,800	0,85	2 214,93
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	2 605,800	2,25	5 863,05
5	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 605,800	0,99	2 579,74
6	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 605,800	0,63	1 641,65
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,500	12,87	173,75
8	M	MAT	5834416900	Strkodrva 0-32a a	t	22,545	10,60	238,98
9	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 136,000	0,41	2 925,76
	D		5	Komunikácie				247 913,57
10	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	7 136,000	5,90	42 102,40
11	K	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-125 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	14 272,000	9,00	128 448,00
12	K	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	1 554,220	2,53	3 932,18
13	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	194,277	10,66	2 070,99
14	K	221	577142112	Betón asphalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredoazrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50 mm	m2	7 136,000	10,00	71 360,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 644,46
15	K	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	6,000	271,61	1 629,66
16	K	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	3,000	523,18	1 569,54
17	K	311	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	13,500	68,93	930,56
18	M	MAT	5922114200	Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100	ks	13,770	110,00	1 514,70
	D		99	Presun hmôt HSV				1 255,86
19	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12 558,624	0,10	1 255,86
				Celkom				276 590,47

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
Objekt: Cesta PC 7 - cestný rigol

P. Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 504,06
	D		1	Zemné práce				9 504,06
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	777,110	7,60	5 906,04
2	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	777,110	0,76	590,60
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	777,110	2,25	1 748,50
4	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	777,110	0,99	769,34
5	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	777,110	0,63	489,58
	D		5	Komunikácie				0,00
6	K	221	597191121	Rigol dláždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm	m		12,00	0,00
7	M	MAT	5922762000	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33	ks		16,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
8	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		0,10	0,00
				Celkom				9 504,06

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
 Objekt: Cesta PC 17

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 858,34
	D		1	Zemné práce				3 619,47
1	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	282,000	0,96	270,72
2	K	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	423,000	1,83	774,09
3	K	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	423,000	0,85	359,55
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	423,000	2,25	951,75
5	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	423,000	0,99	418,77
6	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	423,000	0,63	266,49
7	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 410,000	0,41	578,10
	D		5	Komunikácie				48 992,97
8	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	1 410,000	5,90	8 319,00
9	K	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-125 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	2 820,000	9,00	25 380,00
10	K	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	309,120	2,53	782,07
11	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	38,640	10,66	411,90
12	K	221	577142112	Betón asphalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50 mm	m2	1 410,000	10,00	14 100,00
	D		99	Presun hmôt HSV				245,90
13	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 458,994	0,10	245,90
				Celkom				52 858,34

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky

Objekt: Cesta PC 17 - cestný rigol

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 890,27
	D		1	Zemné práce				1 890,27
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	154,560	7,60	1 174,66
2	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	154,560	0,76	117,47
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	154,560	2,25	347,76
4	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	154,560	0,99	153,01
5	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	154,560	0,63	97,37
	D		5	Komunikácie				0,00
6	K	221	597191121	Rigol dláždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm	m		12,00	0,00
7	M	MAT	5922762000	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33	ks		16,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
8	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		0,10	0,00
				Celkom				1 890,27

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
 Objekt: Cesta PC 2

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				131 463,90
	D		1	Zemné práce				9 033,52
1	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	680,000	0,96	652,80
2	K	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,000	1,83	1 866,60
3	K	001	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1 020,000	0,85	867,00
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	1 020,000	2,25	2 295,00
5	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,000	0,99	1 009,80
6	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,000	0,63	642,60
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	12,87	128,70
8	M	MAT	5834416900	Štrkodrva 0-32a a	t	16,700	10,60	177,02
9	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 400,000	0,41	1 394,00
	D		5	Komunikácie				117 886,50
10	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	3 400,000	5,90	20 060,00
11	K	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-125 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	6 800,000	9,00	61 200,00
12	K	221	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2	680,000	2,53	1 720,40
13	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	85,000	10,66	906,10
14	K	221	577142112	Betón asphalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm	m2	3 400,000	10,00	34 000,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 944,10
15	K	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000	271,61	1 086,44
16	K	221	919413111	Vtaková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000	523,18	1 046,36
17	K	311	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	10,000	68,93	689,30
18	M	MAT	5922114200	Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100	ks	10,200	110,00	1 122,00
	D		99	Presun hmôt HSV				599,78
19	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 997,751	0,10	599,78
				Celkom				131 463,90

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
Objekt: Cesta PC 2- cestný rigol

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 158,20
	D		1	Zemné práce				4 158,20
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	340,000	7,60	2 584,00
2	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	340,000	0,76	258,40
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	340,000	2,25	765,00
4	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	340,000	0,99	336,60
5	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	340,000	0,63	214,20
	D		5	Komunikácie				0,00
6	K	221	597191121	Rigol dláždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm	m		12,00	0,00
7	M	MAT	5922762000	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33	ks		16,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
8	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		0,10	0,00
				Celkom				4 158,20

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
 Objekt: Cesta PC 3

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				105 461,51
	D		1	Zemné práce				7 249,48
1	K	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	m ³	541,000	0,96	519,36
2	K	001	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m ³	m ³	811,500	1,83	1 485,05
3	K	001	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m ³	811,500	0,85	689,78
4	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	811,500	2,25	1 825,88
5	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	811,500	0,99	803,39
6	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	m ³	811,500	0,63	511,25
7	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	10,000	12,87	128,70
8	M	MAT	5834416900	Strkodrva 0-32a a	t	16,700	10,60	177,02
9	K	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	2 705,000	0,41	1 109,05
	D		5	Komunikácie				93 789,11
10	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	2 705,000	5,90	15 959,50
11	K	221	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-125 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m ²	5 410,000	9,00	48 690,00
12	K	221	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou,rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m ²	541,000	2,53	1 368,73
13	K	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	67,625	10,66	720,88
14	K	221	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm	m ²	2 705,000	10,00	27 050,00
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 944,10
15	K	221	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	4,000	271,61	1 086,44
16	K	221	919413111	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.B 10 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	2,000	523,18	1 046,36
17	K	311	919511211	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	10,000	68,93	689,30
18	M	MAT	5922114200	Rúra železob. pre dažď. vody TZP 4-60 Ms 60x100	ks	10,200	110,00	1 122,00
	D		99	Presun hmôt HSV				478,82
19	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 788,203	0,10	478,82
				Celkom				105 461,51

ROZPOČET - PO ZMENE

Stavba: Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Potoky
Objekt: Cesta PC 3- cestný rigol

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 308,23
	D		1	Zemné práce				3 308,23
1	K	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	270,500	7,60	2 055,80
2	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	270,500	0,76	205,58
3	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	270,500	2,25	608,63
4	K	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	270,500	0,99	267,80
5	K	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	270,500	0,63	170,42
	D		5	Komunikácie				0,00
6	K	221	597191121	Rigol dláždený z prefabrikátov do štrkopieskového lôžka hr. 100 mm	m		12,00	0,00
7	M	MAT	5922762000	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBZ 110/50/33	ks		16,00	0,00
	D		99	Presun hmôt HSV				0,00
8	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t		0,10	0,00
				Celkom				3 308,23