

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KD_S_Bystrica3

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

JKSO:
Miesto: Stará Bystrica

KS:
Dátum: 9.9.2019

Objednávateľ:
Obec Stará Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KONTINES+ s. r. o.

IČO: 51064162
IČ DPH: SK2120594586

Projektant:
Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií.

Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH			175 204,17
---------------------	--	--	-------------------

	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	175 204,17	35 040,83

Cena s DPH	v	EUR	210 245,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



KONTINES+
022 03 Zborov nad Bystricou 76
IČO: 51 064 162 DIČ: 2120594586
IČ DPH: SK2120594586

Dátum a podpis: 11.9.2019

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.9.2019

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KD_S_Bystrica3

Stavba: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Miesto: Stará Bystrica

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ: Obec Stará Bystrica

Projektant: Ing. arch. Ivan Jarina

Zhotoviteľ: KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		175 204,17	210 245,00
SO 01	Dom kultúry	175 204,17	210 245,00
a	Zateplenie fasády	91 483,39	109 780,07
b1	Zateplenie strechy - plochá strecha	19 856,01	23 827,21
c	Výmena vonkajších výplní otvorov	56 055,25	67 266,30
d	Vykurovanie	7 809,52	9 371,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

a - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto: Stará Bystrica

KS:

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

IČO:

51064162

IČ DPH:

SK2120594586

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 483,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	91 483,39	20,00%	18 296,68

Cena s DPH

v EUR

109 780,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

a - Zateplenie fasády

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan
Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

91 483,39

HSV - Práce a dodávky HSV

91 443,19

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 146,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 893,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 281,23

99 - Presun hmôt HSV

3 122,29

PSV - Práce a dodávky PSV

40,20

784 - Maľby

40,20

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

a - Zateplenie fasády

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan
Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	p						

Náklady z rozpočtu

91 483,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

91 443,19

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 146,32

K	310239419	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladovom tehliami na maltu cementovú	sub	4,000	286,58	1 146,32
---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

63 893,35

2	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	15,000	1,81	27,15
3	K	612460241	Vnútorná omietka stien vápennocementová iadrová (hrubá) hr. 10 mm	m2	15,000	7,21	108,15
4	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná) hr. 3 mm	m2	15,000	6,03	90,45
5	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek	m2	320,000	1,41	451,20
6	K	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	795,000	2,69	2 138,55
7	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	795,000	2,36	1 876,20
8	K	622462542	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou hr.zrna 1.50mm	m2	795,000	11,21	8 911,95
	K	6252594100	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej	m2	160,000	55,31	8 849,60
10	K	625259412	Kompletný kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, (vrátane zatepľovacích profilov a ostatných prvkov), bez povrchovej	m2	635,000	65,26	41 440,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23 281,23

11	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 032,000	2,31	2 383,92
12	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 032,000	1,50	1 548,00
13	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 032,000	1,47	1 517,04
14	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 032,000	1,53	1 578,96
15	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	1 032,000	0,60	619,20
16	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a navučin z lešenia	m2	795,000	0,87	691,65
17	K	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre rôzne konštrukcie	ks	500,000	4,00	2 000,00

P C	Typ P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	55358000015	Oceľová kotva pre fasádne drevené lamely - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	500,000	0,00	0,00
19	K	959941001	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živicom do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M8/20/110	ks	2 000,000	6,06	12 120,00
20	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva v rozsahu do 10 %	m2	795,000	0,20	159,00
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,975	12,10	48,10
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,525	0,39	29,45
23	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,975	9,16	36,41
24	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,800	1,03	32,75
25	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09) ostatné	t	3,975	130,00	516,75
D		99	Presun hmôt HSV				3 122,29
26	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výškv do 25 m	t	97,602	31,99	3 122,29
D		PSV	Práce a dodávky PSV				40,20
D		784	Maľby				40,20
42	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výškv do 3 80 m	m2	15,000	0,77	11,55
43	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výškv do 3 80 m	m2	15,000	1,91	28,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

b1 - Zateplenie strechy - plochá strecha

JKSO:

Miesto: Stará Bystrica

KS:

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

IČO:

51064162

IČ DPH:

SK2120594586

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 856,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 856,01	20,00%	3 971,20

Cena s DPH

v EUR

23 827,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

b1 - Zateplenie strechy - plochá strecha

Miesto:	Stará Bystrica	Dátum:	09.09.2019
Objednávateľ:	Obec Stará Bystrica	Projektant:	Ing. arch. Ivan Jarina
Zhotoviteľ:	KONTINES+ s. r. o.	Spracovateľ:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **19 856,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 097,98**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 319,50

99 - Presun hmôt HSV 778,48

PSV - Práce a dodávky PSV **18 758,03**

712 - Izolácie striech 8 239,97

713 - Izolácie tepelné 10 307,73

721 - Vnútorná kanalizácia 210,33

ROZPOČET

Objekt:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

b1 - Zateplenie strechy - plochá strecha

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant: Ing. arch. Ivan Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Pr. Ty Č. P.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----------------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

19 856,01

D HSV Práce a dodávky HSV

1 097,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

319,50

2	K	952902110	Čistenie zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na novalách atď.	m2	310,000	0,14	43,40
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,209	10,37	2,17
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,881	0,35	0,66
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,209	7,80	1,63
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,672	0,88	1,47
7	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09) ostatné	t	0,209	111,44	23,29
8	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	15,43	246,88

D 99 Presun hmôt HSV

778,48

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších náštrov výškov do 25 m	t	28,474	27,34	778,48
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

18 758,03

D 712 Izolácie striech

8 239,97

10	K	712300891	Očistenie, urovnávanie a opravenie pôvodnej povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10°	m2	310,000	0,62	192,20
11	K	712370050	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spojů	m2	310,000	2,61	809,10
12	M	28322000150	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,05 m, pre priťaženie, farba sivá (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa	m2	356,500	4,71	1 679,12
13	K	712873240	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy s prikotvením so	m2	34,475	6,49	223,74
14	M	28322000150	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,05 m, pre priťaženie, farba sivá (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa	m2	40,681	4,71	191,61
15	M	POW-05-ALZN	Podložka oválna, ALZN, rozmer 40x80 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	137,900	0,17	23,44
16	M	31131000160	Hmoždinka dlhá so skrutkou, sivá, M 8x100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	137,900	0,18	24,82
17	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vnušte	ks	4,000	4,58	18,32
18	M	2810310360	Elektricky vyhrievaná zvislá strešná vpusť s PVC límcem priemer 110 mm (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	2,000	120,00	240,00

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2810311895	Kruhový poistný prepád 110 PVC s integrovanou PVC manžetou - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	58,29	116,58
2810312270	Kontrolná šachta pre strechy TWZ 300x300x230 mm s krycou mriežkou (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	2,000	102,86	205,72
2323900100	Polyuretanová pena kartuša 750 ml - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	4,29	8,58
712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	8,000	23,67	189,36
28322000150	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,05 m, pre priťaženie, farba sivá (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa	m2	2,400	4,71	11,30
712973620	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný alebo kútový uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90, 135°	m	137,900	7,05	972,20
FT-3525	Skrutky so závitom do dreva, fosfátované, rozmer 3,5x25; mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	1 103,200	0,04	44,13
712973771	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 90 mm	m	24,325	10,67	259,55
31131000160	Hmoždinka dlhá so skrutkou, sivá, M 8x100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	194,600	0,18	35,03
712973780	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	24,325	9,62	234,01
31131000160	Hmoždinka dlhá so skrutkou, sivá, M 8x100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	194,600	0,18	35,03
712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm	m	48,600	15,78	766,91
FT-3525	Skrutky so závitom do dreva, fosfátované, rozmer 3,5x25; mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	388,800	0,04	15,55
712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechu ploché do 10°	m2	654,475	0,44	287,97
69311000120	Geotextília polypropylénová GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná - alebo ekvivalentný materiál -	m2	752,646	0,87	654,80
712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	48,600	7,84	381,02
60726000040	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxs 22x2500x1250 mm (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	24,300	10,11	245,70
31131000160	Hmoždinka dlhá so skrutkou, sivá, M 8x100 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	747,080	0,18	134,47
998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výškv nad 12 do 24 m	%	80,000	3,00	239,71

10 307,73

D 713 Izolácie tepelné

713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá prílep. za studena	m2	310,000	7,19	2 228,90
28372000935	Doska EPS 150S hr. 150 mm, na zateplenie podláh a plochých striech (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	316,200	14,00	4 426,80
28372000900	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech (alebo ekvivalent), - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	316,200	8,73	2 760,43
713144020	Montáž tepelnej izolácie na bok a vrch atiky polystyrénom do lepidla	m2	55,160	7,97	439,63
28372000880	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	m2	56,263	5,24	294,82
998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výškv nad 12 m do 24 m	%	101,510	1,55	157,15

210,33

D 721 Vnútna kanalizácia

721170975	Oprava potrubia novodurového krátenie rúr D 110	ks	4,000	0,37	1,48
-----------	---	----	-------	------	------

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
C	P						
45	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 odpadné prírodné	m	4,000	19,97	79,88
46	K	721210822	Demontáž strešného vtoku DN 100, - 0.01705t	ks	2,000	4,48	8,96
47	K	721210893	Demontáž ventilačnej hlavice DN 100, - 0.0050t	ks	4,000	5,51	22,04
48	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100	ks	4,000	19,66	78,64
49	M	2461335860	Polyuretánový tmel - bal.310ml, ozn. PUR tmel - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	2,000	8,57	17,14
50	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výškv nad 12 do 24 m	%	2,080	1,05	2,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

c - Výmena vonkajších výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Stará Bystrica

KS:

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

IČO:

51064162

IČ DPH:

SK2120594586

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Patrik Sedlár

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 055,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	56 055,25	20,00%	11 211,05

Cena s DPH

v EUR

67 266,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

c - Výmena vonkajších výplní otvorov

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan
Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ:

Patrik Sedlár

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 055,25

PSV - Práce a dodávky PSV

56 055,25

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

56 055,25

ROZPOČET

Objekt:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

c - Výmena vonkajších výplní otvorov

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ:

Patrik Sedlár

Pr. Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
C. p						

Náklady z rozpočtu

56 055,25

PSV

Práce a dodávky PSV

56 055,25

767

Konštrukcie doplnkové kovové

56 055,25

1	K	767-01	Dodávka a montáž - hliníková zasklená stena s 2-krát sklopnými oknami - ovládané motorom - 900 x 6100 mm - izolačné trojsklo	kus	6,000	1 858,68	11 152,08
2	K	767-02	Dodávka a montáž - hliníkové 2-krídlové dvere plné, von otváracé s výplňou panel - 1770 x 2090 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	2 032,14	2 032,14
3	K	767-03	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené 2-dielne okno 1-krát sklopné a 1-krát otváracé-sklopné pole - 600 x 6100 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	1 977,63	1 977,63
4	K	767-04	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené 2-dielne okno 2-krát otváracé-sklopné pole - 1780 x 900 mm - izolačné trojsklo	kus	4,000	2 032,15	8 128,60
5	K	767-05	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené 3-dielne okno 1-krát otváracé-sklopné, 1-krát otváracé a 1-krát pevné pole - 1980 x 3710 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	2 688,89	2 688,89
6	K	767-06	Dodávka a montáž - hliníkové presklené 2-krídlové dvere, von otváracé - 1980 x 2362 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	3 073,01	3 073,01
7	K	767-07	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené okno sklopné - 1150 x 890 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	669,12	669,12
8	K	767-08	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené 2-dielne okno, 1-krát otváracé-sklopné a 1-krát pevné pole - 3190 x 2400 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	2 131,32	2 131,32
9	K	767-09	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené 3-dielne okno, 2-krát otváracé-sklopné a 1-krát pevné pole - 4527 x 2400 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	2 726,06	2 726,06
10	K	767-10	Dodávka a montáž - hliníková zasklená stena s 3-krát otváracé-sklopnými oknami - 8750 x 2400 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	3 147,36	3 147,36
11	K	767-11	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené okno otváracé-sklopné - 1200 x 880 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	619,56	619,56
12	K	767-12	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené okno sklopné - 1200 x 880 mm - izolačné trojsklo	kus	5,000	545,21	2 726,05
13	K	767-13	Dodávka a montáž - hliníkové zasklené okno sklopné - 1200 x 880 mm - izolačné trojsklo	kus	3,000	545,21	1 635,63
14	K	767-14	Dodávka a montáž - hliníková zasklená stena s 4-krát otváracé-sklopnými oknami - 11970 x 2400 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	3 915,62	3 915,62
15	K	767-15	Dodávka a montáž - hliníková zasklená stena s 4-krát sklopnými oknami, 1-krát otváracé-sklopným oknom a 1-krídlovými otváracími dverami - 5552 x 6075 mm - izolačné trojsklo	kus	1,000	3 965,18	3 965,18
16	K	767-91	Dodávka a montáž - obojstranná parotesná fólia	sub	1,000	386,61	386,61
17	K	767-92	Dodávka a montáž - vonkajšie oplechovanie parapetov z hliníkového farebného plechu	sub	1,000	867,38	867,38

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	767-93	Dodávka a montáž - vnútorné parapetné dosky	sub	1,000	495,65	495,65
19	K	767-94	Vnútorné a vonkajšie omietky ostenia nových okenných a dverných otvorov	sub	1,000	743,47	743,47
20	K	767-95	Demontáže a likvidácia pôvodných výplní otvorov	sub	1,000	2 973,89	2 973,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

d - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Stará Bystrica

KS:

Dátum: 09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

IČO:

51064162

IČ DPH:

SK2120594586

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Matušek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 809,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 809,52	20,00%	1 561,90

Cena s DPH

v EUR

9 371,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

d - Vykurovanie

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan
Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ:

Martin Matušek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 809,52

HSV - Práce a dodávky HSV

982,03

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

982,03

PSV - Práce a dodávky PSV

6 827,49

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

6 524,90

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

194,16

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

108,43

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI STAVBY DOMU KULTÚRY

Objekt:

SO 01 - Dom kultúry

Časť:

d - Vykurovanie

Miesto:

Stará Bystrica

Dátum:

09.09.2019

Objednávateľ:

Obec Stará Bystrica

Projektant:

Ing. arch. Ivan Jarina

Zhotoviteľ:

KONTINES+ s. r. o.

Spracovateľ:

Martin Matušek

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
------	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 809,52

D HSV Práce a dodávky HSV 982,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 982,03

1	K	953842050	Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa výšky 6 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	1,000	769,53	769,53
2	K	971046010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - betónových, obkladov -	cm	250,000	0,85	212,50

D PSV Práce a dodávky PSV 6 827,49

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 6 524,90

25	K	731200828	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom nad 75 do 100 kW, n. 47225+	ks	2,000	102,14	204,28
26	K	731249126	Montáž kotla oceleového teplovodného na kvap. a plynne palivá s výkonom nad 35 do 70 kW	súb.	2,000	142,81	285,62
27	M	8613346	CGB-50 - závesný kondenzačný kotol, úsporné kotlové čerpadlo, KKH WOLF, (alebo ekvivalent)	ks	2,000	2 380,00	4 760,00
28	M	2651308	Základná pripájacia súprava CGB-35/50 DN110/160 KKH WOLF (alebo ekvivalent)	ks	2,000	460,00	920,00
29	M	8906332	Kaskádový modul KM, KKH WOLF, (alebo ekvivalent)	ks	1,000	355,00	355,00

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 194,16

41	K	732331042	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	ks	2,000	9,08	18,16
42	M	48463000650	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 6/4 5 bar, číslá REFLEX (alebo ekvivalent)	ks	2,000	88,00	176,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 108,43

101	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	2,000	3,01	6,02
102	M	55121002350	Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz IVAR (alebo ekvivalent)	ks	2,000	14,54	29,08
103	K	734291380	Montáž filtra závitového G 2 1/2	ks	1,000	9,26	9,26
104	M	42201000350	Filter závitový 2" 1/2, PN 16, mosadz OT 58, IVAR (alebo ekvivalent)	ks	1,000	64,07	64,07