

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.05.2021
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „dodatok č. 1“) medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Národná banka Slovenska**
Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Zastúpený: Peter Kažimír, guvernér
IČO: 30 844 789
IČ DPH: SK2020815654
DIČ: 2020815654
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska
Číslo účtu: SK07 0720 0000 0000 0000 1919
NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení
neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EURO-ŠTUKONZ a.s.**
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
IČO: 35 972 297
IČ DPH: SK2022116206
DIČ: 2022116206
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka a.š.
Číslo účtu: 2114450551/0200
2921881542/1100
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.
5975/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.05.2021 zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo s názvom „**Stavebné úpravy v objekte Národnej banky Slovenska, Vazovova 2**“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených v zmluve.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu diela. Suma navyiac prác predstavuje spolu 75 652,11 eur bez DPH. Zároveň počas realizácie diela bolo zistené, že niektoré práce zahrnuté v ponukovom rozpočte (výkaze výmer) prílohy č. 1 zmluvy nebude nutné realizovať, pričom hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu vo výške 36 432,02 eur bez DPH.
3. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 v súlade s ustanovením článku VI bodu 24 zmluvy. Nižšie uvedené úpravy zmluvy vyplynuli z okolností zistených pri realizácii diela, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Čl. II Predmet dodatku č. 1

1. Článok IV Miesto a termíny realizácie diela bod 2 písm. b), c) a d) zmluvy znie nasledovne:
 - „b) ukončené búracie a sanačné práce v 1.PP: do **90** kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie diela,
 - c) ukončené práce hlavnej stavebnej výroby, práce pomocnej (pridruženej) stavebnej výroby, ukončené nové rozvody profesii: do **235** kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie diela,
 - d) ukončenie realizácie diela: do **240** kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie diela.“
2. V článku V Cena diela a platobné podmienky bode 2 zmluvy sa mení celková cena za dielo zo sumy 1 780 143,80 Eur bez DPH na sumu **1 819 363,90 Eur bez DPH**. Článok V bod 2 zmluvy znie nasledovne:
 - „2. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky materiálov potrebné pre realizáciu celého diela na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov za celkovú dohodnutú zmluvnú cenu za dielo nasledovne:

Zmluvná cena za dielo: 1 819 363,90 Eur bez DPH
Slovom: jeden milión osemstodevätnásťtisícristošesťdesiattri eur a 89 centov bez DPH“
3. Príloha č. 1 zmluvy – Ponukový rozpočet sa v súlade so zmenami podľa bodu 2 tohto článku dodatku č. 1 mení a znie tak ako je uvedené v prílohe tohto dodatku č. 1 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 zmluvy.
4. Príloha č. 3 zmluvy – Grafický časový harmonogram realizácie diela sa v súlade so zmenami podľa bodu 1 tohto článku dodatku č. 1 mení a znie tak ako je uvedené v prílohe tohto dodatku č. 1 a nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 1 predložiť objednávateľovi predĺženie platnosti bankovej záruky č. 009020271528 zo dňa 26.05.2021 vystavenej Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 s ohľadom na zmeny uvedené v bode 1 a 2 tohto článku dodatku č. 1 a s prihliadnutím na bod 15.8 článku V zmluvy.
6. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.


Čl. II **Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzný odo dňa jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu tento dodatok č. 1 v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods.2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám).
3. Tento dodatok č. 1 patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku č. 1 a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi, pričom zhotoviteľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tomto dodatku č. 1 a vo faktúrach zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
4. Prílohy č. 1 a č. 3 zmluvy sú prílohou dodatku č. 1, tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento dodatok č. 1, že tento dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s týmto dodatkom č. 1 dôkladne oboznámili, rozumejú mu, súhlasia s ním a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov ho podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za objednávateľa:


V Bratislave, dňa 5.8.2021



Peter Kažimír
guvernér
na základe poverenia č. z.: 100-000-294-230
zo dňa 24. júna 2021
RNDr. Karol Mrva
člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska
a výkonný riaditeľ
úsek riadenia rizika, vysporiadania
bankových operácií, platobných systémov
a peňažnej hotovosti

Za zhotoviteľa:

V Bratislava, dňa 5.8.2021



EURO-ŠTUKONZ a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35972297, DIČ: 2022116206

Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

Ponukový rozpočet

Názov stavby : Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2
Spracovateľ :

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

HLAVA III. - Stavebné objekty

Architektúra	1 058 638,12 €
Zdravotechnika	94 029,00 €
Vykurovanie	18 615,45 €
Vzduchotechnika a úprava chladenia	77 147,01 €
Elektroinštalácia	522 412,47 €
Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)	10 819,15 €
Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)	4 194,14 €
Hlasová signalizácia požiaru (HSP)	30 544,78 €
Priemyselná televízia (PTV)	2 963,78 €
CELKOM	1 819 363,90 €

NÁKLADY CELKOM BEZ DPH	1 819 363,90 €
-------------------------------	-----------------------

DPH 20,0 % z 1 819 363,90 € 363 872,78 €

NÁKLAD VRÁTANE DPH 2 183 236,68 €

V Bratislave dňa

Investor :	Generálny projektant :	Spracovateľ :
------------	------------------------	---------------

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

Objekt: ARCHITEKTÚRA

Odberateľ: NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava

Projektant: adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava

Dodávateľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

nové položky

upravené pôvodné položky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 ZEMNE PRÁCE							
1		113105111	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho. *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,56 = 14,560	14,560	m2	3,63	52,85
2		113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škáry, z mozaiky, pre spätné použitie *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 55,5 = 55,500	55,500	m2	0,67	37,19
3		122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,56 = 14,560	14,560	m3	5,73	83,43
4		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,56 = 14,560	14,560	m3	3,69	53,73
5		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 829,92 = 829,920	829,920	m3	0,37	307,07
6		167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,56 = 14,560	14,560	m3	6,42	93,48
7		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,56 = 14,560	14,560	m3	0,66	9,61
8		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 24,752 = 24,752	24,752	t	11,00	272,27
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				909,63			909,63
3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
9		31120/PC1	CHTI systém tlakovej chemickej injektáže *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 220,0 = 220,000	220,000	m2	191,25	42 075,00
10		31120/PC2	C1 systém hydroizolačnej omietky na stenách a stropoch v š.250mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 653,176 = 653,176	653,176	m2	68,77	44 918,91
11		31120/PC3	C1.1 systém hydroizolačnej omietky v mieste novej dvernej zárubne *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 72,0 = 72,000	72,000	m2	68,77	4 951,44
434		312231126	Murivo výplňové z tehál plných pálených na maltu MC10 ZK 6.2 1.PP 1,950	1,950	m3	303,88	592,57

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
12		317161252	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1,0 = 1,000	1,000	ks	12,22	12,22
13		317161272	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000	1,000	ks	13,95	13,95
441		319331330	Vyrovnanie nerovného povrchu cementovou omietkou hr.do 30 mm (priemer 15 mm) ZK č.5 1.PP 146,000	146,000	m2	19,20	2 803,20
442		319331360	Vyrovnanie nerovného povrchu cementovou omietkou hr.do 60 mm (priemer 30 mm) ZK č.5 1.PP 238,000	238,000	m2	28,00	6 664,00
443		319331380	Vyrovnanie nerovného povrchu cementovou omietkou hr.do 80 mm (priemer 40 mm) ZK č.5 1.PP 78,000	78,000	m2	34,50	2 691,00
14		340238242	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami HELUZ (115x497x238) *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1,575 = 1,575	1,575	m2	25,52	40,19
15	014	340239222	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách POROTHERM Profi hr. 100 mm *2NP 0,825*2,01*4 = 6,633 *3NP 0,825*2,01*4 = 6,633 *4NP 0,825*2,01*4+0,825*2,5 = 8,696	21,962	m2	26,03	571,67
16	014	340239223	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách POROTHERM P+D hr. 175 mm *2NP 0,825*2,01 = 1,658 *3NP 0,825*2,01 = 1,658 *4NP 0,825*2,01 = 1,658 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	4,974	m2	37,11	184,59
				105 518,74			105 518,74
4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
17		411321314/1	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 0,267 = 0,267	0,267	m3	94,52	25,24
18		411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 2,733 = 2,733	2,733	m2	9,76	26,67
19		411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 2,733 = 2,733	2,733	m2	4,16	11,37
20		411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505 *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 0,084 = 0,084	0,084	t	1 617,33	135,86
21		411361828	Chemické kotvy HILTI HIT-HY 200-A-pre dobet, otvoru v strope a presklenia otvoru v strope vrátane vyvŕtania otvorov *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000	1,000	kpl	859,05	859,05
22		430321/11	Betónová konštrukcia podesty exteriér.schodiska s výstužou, vrátane odliatovania XPS 20mm, hydroizolácia XYPEX *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 3,0 = 3,000 ZK č.6 -3,000	0,000	m3	824,71	0,00
23		430321/12	D+M prefabrikát z umel.kameňa (945x475x60mm) *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000	2,000	ks	221,10	442,20
				1 500,39			1 500,39

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
5 KOMUNIKÁCIE							
24		564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm *časť 7 - Návrh odstr. výhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 50,96 = 50,960	50,960	m2	4,55	231,87
25		567123811	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm *časť 7 - Návrh odstr. výhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 50,96 = 50,960	50,960	m2	8,19	417,36
26		596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého *časť 7 - Návrh odstr. výhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 55,5 = 55,500	55,500	m2	11,53	639,92
27	MAT	5838005600	Mozaika dlažobná chodníková *časť 7 - Návrh odstr. výhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 2,042 = 2,042	2,042	m2	21,15	43,19
28		596111118	Kladenie príďlažby z kameňa D+M *časť 7 - Návrh odstr. výhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,56 = 14,560	14,560	m2	112,32	1 635,38
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2 967,72			2 967,72
6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
29	000	61.011	Vyspravenie betónového podkladu po vybraní obrúsením výstupkov betónu *2NP 11,62+11,98 = 23,600 *3NP 11,48+12,04 = 23,520 *4.NP 11,55+12,09 = 23,640 *5NP 9,72+3,98 = 13,700	84,460	m2	9,71	820,11
30	014	611421331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30% *2NP 7,5*1,25+4,2 = 13,575 6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750 *3NP 7,5*1,25+4,2 = 13,575 6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750 *4NP 7,5*1,25+4,2 = 13,575 6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750	111,975	m2	6,79	760,31
31	253	611423113.1	Vnúť. omietka benátsky štuk + penetrácia *2NP (1,88+2,61*2)*0,515+(1,785+2,59*2)*0,515 = 7,243 (1,78+2,6*2)*0,51+(1,855+2,6*2)*0,51 = 7,158 *3NP (1,89+2,59*2)*0,54+(1,775+2,59*2)*0,54 = 7,574 (1,8+2,64*2)*0,54+(1,75+2,67*2)*0,54 = 7,652 *4NP (1,79+2,6*2)*0,535+(1,785+2,58*2)*0,535 = 7,455 (1,775+2,59*2)*0,525+(1,755+2,59*2)*0,51 = 7,188	44,270	m2	51,63	2 285,66
436		611991111	Antikorozy náter na ochranu výstuže pred koróziou (Baumit BetoProtect), 2 nátery "sanácia odhalenej výstuže ZB trámov "1.PP 2,600 "2.NP 2,055 "3.NP 8,415 ZK č.4 13,070	13,070	m	7,37	96,33
437		611991112	Adhézy. mostík pre zabezpečenie spojenia nového a starého betónu (Baumit BetoHaft), hr.2-3 mm ZK č.4 13,070	13,070	m	9,85	128,74
438		611991113	Reprofiláčna maľta na opravu a vyplnenie poškodeného betónu (Baumit BetoFill), priem.hr.25 ZK č.4 13,070	13,070	m	31,47	411,31
439		611991114	Betónová stierka pre vyspravenie nerovností (Baumit BetoFinish), priem.hr.3 mm ZK č.4 13,070	13,070	m	10,02	130,96

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
32		612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukol'vek maltou, akejkol'vek šírky rýhy *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 22,2 = 22,200 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *Po odstránení murovaných stien B1 (3,43*2+4,37)*0,10 = 1,123 (4,020+3,43*2)*0,18 = 1,958 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 7,23 = 7,230	32,511	m2	9,89	321,53
33		612409992	Začistenie rýh omietkou (s dodaním hmoty) *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 40,25 = 40,250 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *Po odstránení murovaných stien B1 (3,43*2+4,37) = 11,230 (4,020+3,43*2) = 10,880 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 40,25 = 40,250	102,610	m	3,05	312,96
34		61242/Š1	D+M Okenná šambrána Š1 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 250,8 = 250,800	250,800	bm	14,76	3 701,81
35		61242/Š2	D+M Okenná šambrána Š2 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 220,2 = 220,200	220,200	bm	36,18	7 966,84
36		61242/Š3	D+M Okenná šambrána Š3 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 18,06 = 18,060	18,060	bm	76,71	1 385,38
37		61242/Š4.1,2	D+M Okenná šambrána Š4.1,2 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 66,0 = 66,000	66,000	bm	25,35	1 673,10
38		61242/Š4.3	D+M Okenná šambrána Š4.3 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 66,0 = 66,000	66,000	bm	40,92	2 700,72
39		61242/Š5	D+M Okenná šambrána Š5 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 13,8 = 13,800	13,800	bm	46,05	635,49
40		61242/Š6.1	D+M Okenná šambrána Š6.1 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 3,0 = 3,000	3,000	ks	832,15	2 496,45
41		61242/Š6.2	D+M Okenná šambrána Š6.2 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 25,2 = 25,200	25,200	bm	46,39	1 169,03
42	014	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30% *2NP 8,12*0,71+14,31*3,41-1,51*2,52 = 50,757 (52,6+43,8+42,8+7,6+22,8+14,7+23,6+15,7+18,3+2,7+18,3+15,6+15,5)*2,85 = 894,900 (15,3+15,3+15,6+14,8+8,0)*2,85 = 196,650 (1,42+2,55*2)*0,6-0,825*2,01 = 2,254 -1,53*1,78-1,515*1,85-0,825*2,01- 0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455 = -5,652 -1,53*1,77-0,825*2,5 = -4,771 -1,545*1,77-1,53*1,81+(1,075+2,54*2)*0,545- 0,825*2,5-0,825*2,01*2 = -7,528 -1,525*1,84-0,825*2,01*2- 0,825*2,5+(2,355+2,77*2)*0,455+(1,02+2,55*2)*0,52 = -1,410 -1,545*1,78-0,72*1,81-0,955*1,81-0,72*1,98- 0,825*2,01*2 = -10,524 -1,52*1,77*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,822 -1,525*1,8-0,72*1,82-0,72*1,98-0,825*2,01*2 = -8,798 (2,33+2,79*2)*0,455+(0,985+2,56*2)*0,53- 0,825*2,01*2-0,825*2,5-1,525*1,86 = -1,381 -1,515*1,77-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,402	3 632,453	m2	4,17	15 147,33

Por. číslo

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

$-1,525*1,78-0,825*2,5+(1,155+2,55*2)*0,51 = -$
 $-1,55*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,464$
 $-1,535*1,85-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,36+2,78*2)*0,445 = -4,694$
 $-1,535*1,78-0,825*2,01*2 = -6,049$
 $-0,825*2,01+(1,57+2,56*2)*0,6 = 2,356$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$
 $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$
 $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$
 $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$
*3NP
 $33,3*0,75+14,31*3,41-1,51*2,52 = 69,967$
 $(52,9+43,0+43,0+7,7+13,4+17,5+15,7+23,1+15,6+18,7+23,1+18,7+15,3+23,4)*3,05 = 1009,855$
 $(15,6+15,8+15,2+8,1)*3,05 = 166,835$
 $-0,825*2,01+(1,46+2,55*2)*0,43 = 1,163$
 $-0,825*2,01*2-1,525*1,78 = -6,031$
 $-0,825*2,01-0,825*2,5-$
 $1,53*1,87+(2,36+2,77*2)*0,455+(1,1+0,54*2)*0,435 = -2,039$
 $-1,535*1,77-0,825*2,01 = -4,375$
 $-1,535*1,77*2-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(1,16+2,55*2)*0,415 = -8,215$
 $-0,825*2,01-0,825*2,5*2-$
 $1,52*1,87+(2,38+2,77*2)*0,46+(1,04+2,55*2)*0,395 = -2,557$
 $-1,53*1,79-0,72*1,8-0,92*1,8-0,72*1,97-0,825*2,01*2 = -10,426$
 $-1,525*1,79*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,901$
 $-1,52*1,79-0,72*1,81-0,93*1,81-0,72*1,97-$
 $0,825*2,01*2 = -10,442$
 $-1,52*1,87-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455+(1,02+2,52*2)*0,41 = -0,484$
 $-1,525*1,8*2-0,825*2,5*2-$
 $0,825*2,01+(1,17+2,52*2)*0,41 = -8,727$
 $-1,51*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,393$
 $-1,52*1,87-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,32+2,8*2)*0,45+(1,04+2,52*2)*0,41 = -2,165$
 $-1,515*1,78-0,825*2,01*2 = -6,013$
 $-0,825*2,01+(1,67+2,52*2)*0,395 = 0,992$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$
 $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$
 $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$
 $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$
*4.NP
 $32,0*0,84+14,31*3,41-1,51*2,52 = 71,872$
 $(51,8+43,0+43,0+7,7+22,7+15,7+11,1+11,7+15,6+18,8+23,1+18,8+15,6+23,3)*3,0 = 965,700$
 $(15,8+15,7+15,2+8,0)*3,0 = 164,100$
 $-0,825*2,01+(1,46+2,53*2)*0,43 = 1,145$
 $-1,52*1,77*2-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(2,355+2,76*2)*0,435 = -5,676$
 $-1,505*1,78-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,400$
 $-1,535*1,79-0,825*2,5 = -4,810$
 $-1,505*1,79-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,415$
 $-1,51*1,86-0,825*2,5-$
 $0,825*2,01*2+(2,36+2,75*2)*0,44+(1,05+2,52*2)*0,4 = -2,293$
 $-1,515*1,79-0,72*1,88-0,985*1,88-0,71*1,98-$
 $0,825*2,01*2 = -10,640$
 $-1,515*1,78*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,835$
 $-1,543*1,77-0,71*1,88-0,915*1,88-0,71*1,97-$
 $0,825*2,01*2 = -10,501$
 $-1,51*1,82-$
 $0,825*2,01*2+(2,35+2,78*2)*0,45+(1,0+2,52*2)*0,395 = -0,119$
 $-1,52*1,78*2-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(1,14+2,51*2)*0,415 = -6,576$

53

96

31

34

8

0

2

3

1

1

1

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$-1,52*1,79-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,442$ $-1,52*1,85-0,825*2,01*2-$ $0,825*2,5+(2,32+2,78*2)*0,46 = -4,566$ $-1,53*1,79-0,825*2,01*2 = -6,055$ $-0,825*2,01+(1,46+2,56*2)*0,405 = 1,007$ $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$ $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$ $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$ $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$ $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$ *5NP $34,9*(1,73+0,96)+9,0*2,9 = 119,981$ $93,1*2,78+(13,2+6,8+7,9+8,3+13,5+7,6+13,4+19,9)*2,78 = 510,686$ $-1,25*2,2*4+(1,25+2,2*2)*0,55*2-0,8*2,0*2-$ $0,825*2,01*2+(1,1+2,2*2)*0,45*2 = -6,352$ $-1,35*1,63*3-0,825*2,01*2 = -9,918$ $(25,9+25,9-1,45*8+1,9*4+2,8*2)*0,88 = 46,992$ $(0,45*8+1,45*8+0,8*4+1,9*4)*2,44-1,45*1,64*8-1,9*1,64*4 = 31,952$ $(3,4+2,7*2+2,8)*(2,78+0,88)/2 = 21,228$				
43		612421626	Vnútroňná omietka vápenná alebo vápenocementová hladká *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 47,11 = 47,110 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 32,733 = 32,733	79,843	m2	6,75	538,94
44		612425932	Omietka sádrová vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 186,0 = 186,000	186,000	m2	12,55	2 334,30
45		61244/R1	D+M Okenná rímsa R1 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 100,04 = 100,040	100,040	bm	20,35	2 035,81
46		61244/R2	D+M podstrešná rímsa R2 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 76,0 = 76,000	76,000	bm	29,63	2 251,88
47		61244/R3	D+M horná obvodová rímsa vikierov R3 VF *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 8,4 = 8,400	8,400	bm	115,38	969,19
48		61244/R4	D+M nadokenné rímsa *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 67,2 = 67,200	67,200	bm	27,73	1 863,46
49		61244/R5.1	Vyspravenie existujúcej rímsy medzi 1. a 2.NP R5 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 22,8 = 22,800	22,800	bm	14,46	329,69
50		612467503	Kontaktný mostík +Baumit MVR UNI omietka *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 33,0 = 33,000	33,000	m2	13,79	455,07
51		612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy) *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 186,0 = 186,000	186,000	m2	0,89	165,54
52		612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.) *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 425,0 = 425,000	425,000	m	2,58	1 096,50
53		620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	250,000	m2	1,37	342,50

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 250,0 = 250,000				
54		622424221.1	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IV - 15 % opravovanej *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 103,5 = 103,500	103,500	m2	6,46	668,61
55		62246/PC1	WTA sanačná omietka na ker.strope v š.1m a na poškodení stien v odhadovanom rozsahu (cca 20m2) *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 59,6 = 59,600	59,600	m2	33,45	1 993,62
56		62246/PC2	WTA sanačná omietka vonkajšej omietky pod nový kamenný obklad - C *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 53,1 = 53,100	53,100	m2	28,67	1 522,38
57		622464268	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna, šúchana hr.1,5mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 21,35 = 21,350	21,350	m2	11,64	248,51
58		622464272	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop 2K *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 778,55 = 778,550	778,550	m2	14,64	11 397,97
59		622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 778,55 = 778,550	778,550	m2	1,85	1 440,32
60		622466121	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit MultiPrimer *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 233,197 = 233,197	233,197	m2	2,51	585,32
61		622491401	Fasádny náter BAUMIT NanoporColor *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 233,197 = 233,197	233,197	m2	6,94	1 618,39
62		624601162	Tmelenie tmelom na báze polyuretánu (bez dodania hmôt) *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 1900,0 = 1900,000	1 900,000	m	1,85	3 515,00
63	MAT	24506/T	Tmel na báze polyuretánu *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 190,0 = 190,000	190,000	ks	14,46	2 747,40
64		625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 690,0 = 690,000	690,000	m2	31,05	21 424,50
65		625251372	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 44,0 = 44,000	44,000	m2	34,75	1 529,00
66		625251451	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 30 mm (EPS-PERIMETER) *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 44,55 = 44,550	44,550	m2	21,70	966,74
67		625251452	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 42,5 = 42,500	42,500	m2	24,65	1 047,63
68		631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *po odstra. murovaných stien B1	2,781	m3	126,38	351,46

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			(3,05*0,10+4,02*0,18)*0,15 = 0,154 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1,627 = 1,627				
69		63245022/11	Poter na balkóny -spádová vrstva hr. 20 mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 25,17 = 25,170	25,170	m2	13,41	337,53
70		63245022/12	Príprava podkladu pred pokládkou poteru - balkóny *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 25,17 = 25,170	25,170	m2	4,86	122,33
71		632477215	Samonivelizačná podl. hmota .nivelit vnútorné použitie, hr. 10 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 68,5 = 68,500 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policu 22,0 = 22,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 25,67 = 25,670 *2NP 28,9+4,21+13,61+16,0+16,3+16,9+20,62+14,73+14,65+20,73+16,61+14,86+15,43 = 213,550 14,85+16,26+13,74+4,67 = 49,520 *3NP 105,0+4,14+15,8+15,83+4,57 = 145,340 *4NP 105,6+4,16+4,49 = 114,250 *5NP 94,0+14,32+14,6+3,52+18,95+18,95+18,48+26,42+16,95+24,3+25,8+17,91+18,58+17,98 = 330,760 21,85+5,95 = 27,800	997,390	m2	9,46	9 435,31
72		632477229	Samonivelizačná podl. hmota hr. 30 mm po vyburaní dlažby a pre úpravu hydroizolačného *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 431,69 = 431,690	431,690	m2	37,50	16 188,38
73		642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000	2,000	ks	42,81	85,62
74	MAT	55333015	Zárubňa oceľová CgU dvere atyp *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 10,85 = 10,850	10,850	m	8,03	87,13
75		642943111	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými křidlami, plochy otvoru do 2,5 m2 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 16,0 = 16,000	16,000	ks	16,54	264,64
76	MAT	5533125400	Zárubňa oceľová B=100 H=600 L/P pre sadrokartón *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000	2,000	ks	23,39	46,78
77	MAT	5533125800	Zárubňa oceľová B=100 H=800 L/P pre sadrokartón *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 13,0 = 13,000	13,000	ks	24,26	315,38
78	MAT	5533127100	Zárubňa oceľová B=125 H=800 L/P pre sadrokartón *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 3,0 = 3,000	3,000	ks	25,62	76,86
79		642943112	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými křidlami, plochy otvoru nad 2,5 do 4 m2 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 6,0 = 6,000	6,000	ks	19,34	116,04
80	MAT	5533126000	Zárubňa oceľová B=100 H=900 L/P pre sadrokartón *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 5,0 = 5,000	5,000	ks	24,26	121,30
81	MAT	5533126510	Zárubňa oceľová B=100 H=1650 dvojkřídlová pre sadrokartón *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP	1,000	ks	33,45	33,45

Por. číslo	Kód cen.
------------	----------

82

83

84

440

85

86

87

88

8

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

1,0 = 1,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
spolu:

132 814,54

132 814,54

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

82		919736112	Vyrežanie mramorovej dlažby z bet.podkladom pre nové napojenie novej dlažby a osadenie stebý ZS-01 *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 36,84 = 36,840 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 4,25*2 = 8,500 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 3,325 = 3,325	48,665	m	12,76	620,97
83		9216904114	Očistenie obkladu z kameňa tlakovou vodou *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 280,6 = 280,600	280,600	m2	4,48	1 257,09
84		9216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie ocelovými kefami *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 280,6 = 280,600	280,600	m2	6,02	1 689,21
440		938902039	Otlícenie degradovaného betónu ZK č.4 13,070	13,070	m	2,76	36,07
85		941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 1280,0 = 1280,000	1 280,000	m2	2,21	2 828,80
86		941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 7680,0 = 7680,000	7 680,000	m2	1,51	11 596,80
87		941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 1280,0 = 1280,000	1 280,000	m2	1,40	1 792,00
88		94195/1	Dočasné podopretie exist.zariadení v priebehu búrania priečok *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 68,0 = 68,000	68,000	bm	21,70	1 475,60
89		941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 326,0 = 326,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 51,94 = 51,940 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 465,0 = 465,000 *2NP 172,85+11,54+28,9+4,21+13,61+32,18+16,91+20,62 +29,87+20,74+16,6+14,86+15,42 = 398,310 14,84+16,25+13,74+4,67+11,98 = 61,480 *3NP 111,23+11,41+20,64+9,12+4,17+15,58+31,62+16,62 +21,65+31,0+21,69+16,34+32,34 = 343,410 15,28+16,92+14,18+4,57+12,08 = 63,030 *4NP 111,4+11,48+29,75+4,16+15,56+15,1+31,39+16,49+ 21,9+30,99+21,86+16,38+32,08 = 358,540 15,56+16,37+14,31+4,49+12,09 = 62,820 *5.NP 186,94-63,1 = 123,840 9,32+14,58+14,6+3,52+19,44+19,55+19,4+26,02+16,92+24,3+25,61+19,35 = 212,610 19,44+19,39+22,41+9,09+3,89 = 74,220 ZK č.1 2.- 5.NP 795,000	3 336,200	m2	3,59	11 976,96

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
90	003	943211112	Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m ² v do 25 m *2NP-5NP + kruh od 1NP 53,28*14,0+4,94*3,8+(63,13-53,28+14,44+9,91)*7,12 = 1008,196	1 008,196	m3	1,08	1 088,85
91	003	943211212	Príplatok k lešeniu priestorovému rámovému ľahkému s podlahami v do 25 m za prvý a ZKD deň 1008,196*60 = 60491,760	60 491,760	m3	0,07	4 234,42
92	003	943211812	Demontáž lešenia priestorového rámového ľahkého s podlahami zaťaženie do 200 kg/m ² v do 25 m	1 008,196	m3	0,90	907,38
93		944944103	Ochranná sieť lešenia *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 1280,0 = 1280,000	1 280,000	m2	1,40	1 792,00
94		944944803	Demontáž ochrannej siete lešenia *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 1280,0 = 1280,000	1 280,000	m2	0,58	742,40
95		944945012	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 80,0 = 80,000	80,000	m	6,44	515,20
96		944945192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 480,0 = 480,000	480,000	m	1,19	571,20
97		944945812	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 80,0 = 80,000	80,000	m	1,82	145,60
98	014	952900120	Čistenie sklenených svetlíkov z exteriéru horolezcami VNÚTORNÉ ATRIUM A KANC.5.11 A 5.14	1,000	súbor	1 500,00	1 500,00
99		952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 446,9 = 446,900 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 52,0 = 52,000	498,900	m2	3,26	1 626,41
100		953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 365,2 = 365,200	365,200	m	3,04	1 110,21
101		953995201	Rohová lišta *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 760,0 = 760,000	760,000	m	2,98	2 264,80
102		962031/1	Odstránenie murovaného parapetu s presklenou stenou a kamenným obkladom *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,405 = 6,405	6,405	m2	20,24	129,64
103		962031/2	Odstránenie mramorovú priečku vrátane sklenenou prepážkou a dverami *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 37,83 = 37,830	37,830	m2	28,17	1 065,67
104		962031/3	Odstránenie kamennej poloblúkovej stenz s podkladnou konštrukciou a so sochárskym dielom z *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 4,895 = 4,895	4,895	m2	43,48	212,83
105		962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 47,179 = 47,179 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu *B1 4,37*3,43-(0,80*1,96) = 13,421 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 21,893 = 21,893 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 34,991 = 34,991 *2NP	172,940	m2	2,12	366,63

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
18,85			$(2,51+1,26)*2,85+(0,4+0,2)*2,85*2 = 14,165$ *3NP $(2,51+1,26)*3,05+(0,4+0,2)*3,05*2 = 15,159$ *4NP $(2,49+1,15)*3,05+(0,4+0,2)*3,05*2 = 14,762$ *5NP $(2,67+1,42)*2,78 = 11,370$				
4,42			(2,51+1,26)*2,85+(0,4+0,2)*2,85*2 = 14,165 *3NP (2,51+1,26)*3,05+(0,4+0,2)*3,05*2 = 15,159 *4NP (2,49+1,15)*3,05+(0,4+0,2)*3,05*2 = 14,762 *5NP (2,67+1,42)*2,78 = 11,370				
7,38		962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maľtu, -	47,363	m3	18,81	890,90
2,00			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *B1 4,02*4,43 = 17,809 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 10,633 = 10,633 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 16,971 = 16,971 ZK č.2 1.PP 1,95				
2,40			Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maľtu, -				
2,00			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *B1 4,02*4,43 = 17,809 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 10,633 = 10,633 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 16,971 = 16,971 ZK č.2 1.PP 1,95				
107		962084131/1	Búranie priechodov doskových, sadrových,sadrokartónových hr.do 150 mm, -	28,163	m2	3,37	94,91
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 15,399 = 15,399 *4NP 4,185*3,05 = 12,764				
108		963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	0,000	m	6,28	0,00
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 28,65 = 28,650 ZK č.6 -28,650				
109		965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	1,259	m3	115,18	145,01
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,812 = 14,812 ZK č.6 -14,812 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 1,259 = 1,259				
110		965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolít., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm vrátane podkladového lepidla, -0,02000t	199,167	m2	1,62	322,65
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *B4 22 = 22,000 22*0,10/100*130 = 2,860 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 29,627 = 29,627 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 327,2 = 327,200 ZK č.6 -294,480 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 28,17 = 28,170 *2NP 11,54+11,98 = 23,520 *3NP 11,41+12,08 = 23,490 *4NP 11,48+12,09 = 23,570 *5NP 9,32+3,89 = 13,210				
111		965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	68,500	m2	2,86	195,91
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 68,5 = 68,500 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 43,1 = 43,100 ZK č.6 -43,100				
112		96602313/PC	Vybúranie častí ríms a okenných ríms a šambrán - 0,13000t	705,100	m	11,53	8 129,80

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 705,1 = 705,100				
435		967031132	Príkresanie rovných ostení po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. Na maľtu, -0,05700 t ZK č.2 1.PP 15,828	15,828	m2	6,27	99,24
113		968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 2,0 = 2,000 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu *B2 1 = 1,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 4,0 = 4,000 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 25,0 = 25,000 *2NP 27,0 = 27,000 *3NP 27,0 = 27,000 *4NP 27,0 = 27,000 *5NP 22,0 = 22,000	135,000	ks	0,50	67,50
114	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2 *2NP 0,925*1,98*8+0,625*2,01*4 = 19,677 *3NP 0,925*1,98*8+0,625*2,01*4 = 19,677 *4NP 0,925*1,98*8+0,625*2,01*4 = 19,677 *5NP 0,8*1,97*16+0,625*2,01*4 = 30,241	89,272	m2	12,44	1 110,54
115	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 *2NP 0,825*2,5*15 = 30,938 *3NP 0,825*2,5*15 = 30,938 *4NP 0,825*2,5*15 = 30,938 *5NP 0,825*2,5*2 = 4,125	96,939	m2	8,30	804,59
116		968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 11,0 = 11,000 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 215,0 = 215,000	226,000	ks	0,46	103,96
117		968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 6,0 = 6,000	6,000	ks	0,70	4,20
118		968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,06500t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 6,965 = 6,965	6,965	m2	6,42	44,72
119		968072245	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 19,38 = 19,380	19,380	m2	3,94	76,36
120		968072246	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 191,555 = 191,555	191,555	m2	3,30	632,13
121		968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 3,136 = 3,136	59,066	m2	16,58	979,31

Por. číslo	Kód cen.
------------	----------

122

123

124

125

126

127

12

1:

1

[

[

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *B2 0,80*1,96 = 1,568 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 6,031 = 6,031 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 36,064 = 36,064 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 12,267 = 12,267				
122		968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	3,251	m2	12,44	40,44
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 3,251 = 3,251				
123		968072642	Demontáž vstupných hl.dverí a únikových dver	6,475	m2	14,73	95,38
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,475 = 6,475				
124		968072643	Demontáž posuvných dverí	14,603	m2	8,28	120,91
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 14,603 = 14,603				
125		971042652	Vybúranie otvoru v stenách pre VZT	8,000	ks	40,00	320,00
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,0 = 6,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 2,0 = 2,000				
126		971056012.1	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 125 mm do balkónovej dosky - železobetónových -0,00032t	4,000	ks	26,98	107,92
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 4,0 = 4,000				
127		971056013	Vyrezanie otvorov cca 250x250mm V ŽB strope hr.100mm pre osadenie atyp.plechových vaničiek pre umiestnenie vývodov	2,000	ks	22,66	45,32
			*2NP 2,0 = 2,000 PRED REZANÍM VYKONAŤ V KONKRÉTNOM MIESTE KONTROLNÝ VRT PRE UPRESNENIE ŽB KONŠTRUKCIE A VÝSTUŽE - NÁSLEDNE VYBRANÝ DODÁVATEL ZABEZPEČÍ VYJADRENIE STATIKA K UMIESTNENIU A VELKOSTI OTVOROV - OTVOR UMIESTNIŤ V ŠPÁROREZE EXISTUJÚCEJ KAMENNEJ DLAŽBY cca				
128		971056023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do stien - železobetónových -0,00301t hr.steny 650mm	2,000	ks	179,92	359,84
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000				
129		97607/4	Odstránenie ocel.schodov s drevenými nástupnicami a mrežou do 1.PP	1,000	ks	120,00	120,00
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000				
130		976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	23,270	m	5,39	125,43
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 4,2 = 4,200 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 19,07 = 19,070				
131		976089112	Vybúranie mreží a zábradlia	14,890	m	9,69	144,28
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 14,89 = 14,890				
132		976089112.1	Demontáž zábradlia pre spätné použitie	2,335	m	18,00	42,03
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,335 = 2,335				
430	013	978012191	Otičenie omietok stropov vnútorných rákosovaných VPC v rozsahu do 100%, -0,05000 t	795,000	m2	6,35	5 048,25
			ZK č.1 2.- 5.NP 795.000				
133	013	978013141	Otičenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	3 471,377	m2	0,68	2 360,54
			*2NP				

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

$8,12 \cdot 0,71 = 5,765$
 $(52,6+43,8+42,8+7,6+22,8+14,7+23,6+15,7+18,3+2$
 $2,7+18,3+15,6+15,5) \cdot 2,85 = 894,900$
 $(15,3+15,3+15,6+14,8+8,0) \cdot 2,85 = 196,650$
 $(1,42+2,55 \cdot 2) \cdot 0,6 - 0,825 \cdot 2,01 = 2,254$
 $-1,53 \cdot 1,78 - 1,515 \cdot 1,85 - 0,825 \cdot 2,01 -$
 $0,825 \cdot 2,5 + (2,34 + 2,78 \cdot 2) \cdot 0,455 = -5,652$
 $-1,53 \cdot 1,77 - 0,825 \cdot 2,5 = -4,771$
 $-1,545 \cdot 1,77 - 1,53 \cdot 1,81 + (1,075 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,545 -$
 $0,825 \cdot 2,5 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -7,528$
 $-1,525 \cdot 1,84 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 -$
 $0,825 \cdot 2,5 + (2,355 + 2,77 \cdot 2) \cdot 0,455 + (1,02 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,52$
 $= -1,410$
 $-1,545 \cdot 1,78 - 0,72 \cdot 1,81 - 0,955 \cdot 1,81 - 0,72 \cdot 1,98 -$
 $0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -10,524$
 $-1,52 \cdot 1,77 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 2 = -12,822$
 $-1,525 \cdot 1,8 - 0,72 \cdot 1,82 - 0,72 \cdot 1,98 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -$
 $8,798$
 $(2,33 + 2,79 \cdot 2) \cdot 0,455 + (0,985 + 2,56 \cdot 2) \cdot 0,53 -$
 $0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 - 1,525 \cdot 1,86 = -1,381$
 $-1,515 \cdot 1,77 - 0,825 \cdot 2,01 - 0,825 \cdot 2,5 = -6,402$
 $-1,525 \cdot 1,78 - 0,825 \cdot 2,5 + (1,155 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,51 = -$
 $-1,55 \cdot 1,77 - 0,825 \cdot 2,5 - 0,825 \cdot 2,01 = -6,464$
 $-1,535 \cdot 1,85 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 -$
 $0,825 \cdot 2,5 + (2,36 + 2,78 \cdot 2) \cdot 0,445 = -4,694$
 $-1,535 \cdot 1,78 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -6,049$
 $-0,825 \cdot 2,01 + (1,57 + 2,56 \cdot 2) \cdot 0,6 = 2,356$
 $-1,5 \cdot 2,2 - 0,93 \cdot 2,4 \cdot 2 - 1,11 \cdot 2,28 \cdot 4 - 1,1 \cdot 2,3 \cdot 4 - 1,78 \cdot 2,6 \cdot 8 -$
 $1,25 \cdot 2,58 \cdot 4 - 1,3 \cdot 2,54 \cdot 4 = -91,139$
 $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 12 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -31,267$
 $(1,17 + 2,53 \cdot 2) \cdot 0,52 + (1,92 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,52 + (1,22 + 2,55 \cdot$
 $2) \cdot 0,53 + (1,68 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,52 \cdot 2 = 17,270$
 $(1,045 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,54 \cdot 2 + (1,07 + 2,52 \cdot 2) \cdot 0,54 + (1,21 + 2,$
 $54 \cdot 2) \cdot 0,525 + (1,93 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,525 = 16,897$
 $(1,195 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,525 = 3,294$
 $*3NP$
 $33,3 \cdot 0,75 = 24,975$
 $(52,9+43,0+43,0+7,7+13,4+17,5+15,7+23,1+15,6+1$
 $8,7+23,1+18,7+15,3+23,4) \cdot 3,05 = 1009,855$
 $(15,6+15,8+15,2+8,1) \cdot 3,05 = 166,835$
 $-0,825 \cdot 2,01 + (1,46 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,43 = 1,163$
 $-0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 - 1,525 \cdot 1,78 = -6,031$
 $-0,825 \cdot 2,01 - 0,825 \cdot 2,5 -$
 $1,53 \cdot 1,87 + (2,36 + 2,77 \cdot 2) \cdot 0,455 + (1,1 + 0,54 \cdot 2) \cdot 0,435$
 $= -2,039$
 $-1,535 \cdot 1,77 - 0,825 \cdot 2,01 = -4,375$
 $-1,535 \cdot 1,77 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 -$
 $0,825 \cdot 2,5 + (1,16 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,415 = -8,215$
 $-0,825 \cdot 2,01 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 2 -$
 $1,52 \cdot 1,87 + (2,38 + 2,77 \cdot 2) \cdot 0,46 + (1,04 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,395$
 $= -2,557$
 $-1,53 \cdot 1,79 - 0,72 \cdot 1,8 - 0,92 \cdot 1,8 - 0,72 \cdot 1,97 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2$
 $= -10,426$
 $-1,525 \cdot 1,79 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 2 = -12,901$
 $-1,52 \cdot 1,79 - 0,72 \cdot 1,81 - 0,93 \cdot 1,81 - 0,72 \cdot 1,97 -$
 $0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -10,442$
 $-1,52 \cdot 1,87 - 0,825 \cdot 2,01 -$
 $0,825 \cdot 2,5 + (2,34 + 2,78 \cdot 2) \cdot 0,455 + (1,02 + 2,52 \cdot 2) \cdot 0,41$
 $= -0,484$
 $-1,525 \cdot 1,8 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 2 -$
 $0,825 \cdot 2,01 + (1,17 + 2,52 \cdot 2) \cdot 0,41 = -8,727$
 $-1,51 \cdot 1,77 - 0,825 \cdot 2,5 - 0,825 \cdot 2,01 = -6,393$
 $-1,52 \cdot 1,87 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 -$
 $0,825 \cdot 2,5 + (2,32 + 2,8 \cdot 2) \cdot 0,45 + (1,04 + 2,52 \cdot 2) \cdot 0,41 = -$
 $2,165$
 $-1,515 \cdot 1,78 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -6,013$
 $-0,825 \cdot 2,01 + (1,67 + 2,52 \cdot 2) \cdot 0,395 = 0,992$
 $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 12 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -31,267$
 $-1,5 \cdot 2,2 - 0,93 \cdot 2,4 \cdot 2 - 1,11 \cdot 2,29 \cdot 4 - 1,1 \cdot 2,29 \cdot 4 -$
 $1,78 \cdot 2,59 \cdot 8 - 1,25 \cdot 2,58 \cdot 4 - 1,3 \cdot 2,54 \cdot 4 = -90,997$
 $-0,8 \cdot 2,0 \cdot 2 - 0,825 \cdot 2,5 \cdot 12 - 0,825 \cdot 2,01 \cdot 2 = -31,267$
 $(1,17 + 2,53 \cdot 2) \cdot 0,52 + (1,92 + 2,55 \cdot 2) \cdot 0,52 + (1,22 + 2,55 \cdot$
 $2) \cdot 0,53 + (1,68 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,52 \cdot 2 = 17,270$
 $(1,045 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,54 \cdot 2 + (1,07 + 2,52 \cdot 2) \cdot 0,54 + (1,21 + 2,$
 $54 \cdot 2) \cdot 0,525 + (1,93 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,525 = 16,897$
 $(1,195 + 2,54 \cdot 2) \cdot 0,525 = 3,294$
 $*4.NP$
 $32,0 \cdot 0,84 = 26,880$

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
		$(51,8+43,0+43,0+7,7+22,7+15,7+11,1+11,7+15,6+1$ $8,8+23,1+18,8+15,6+23,3)*3,0 = 965,700$ $(15,8+15,7+15,2+8,0)*3,0 = 164,100$ $-0,825*2,01+(1,46+2,53*2)*0,43 = 1,145$ $-1,52*1,77*2-0,825*2,01-$ $0,825*2,5+(2,355+2,76*2)*0,435 = -5,676$ $-1,505*1,78-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,400$ $-1,535*1,79-0,825*2,5 = -4,810$ $-1,505*1,79-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,415$ $-1,51*1,86-0,825*2,5-$ $0,825*2,01*2+(2,36+2,75*2)*0,44+(1,05+2,52*2)*0,4$ $= -2,293$ $-1,515*1,79-0,72*1,88-0,985*1,88-0,71*1,98-$ $0,825*2,01*2 = -10,640$ $-1,515*1,78*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,835$ $-1,543*1,77-0,71*1,88-0,915*1,88-0,71*1,97-$ $0,825*2,01*2 = -10,501$ $-1,51*1,82-$ $0,825*2,01*2+(2,35+2,78*2)*0,45+(1,0+2,52*2)*0,39$ $5 = -0,119$ $-1,52*1,78*2-0,825*2,01-$ $0,825*2,5+(1,14+2,51*2)*0,415 = -6,576$ $-1,52*1,79-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,442$ $-1,52*1,85-0,825*2,01*2-$ $0,825*2,5+(2,32+2,78*2)*0,46 = -4,566$ $-1,53*1,79-0,825*2,01*2 = -6,055$ $-0,825*2,01+(1,46+2,56*2)*0,405 = 1,007$ $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$ $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$ $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*$ $2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$ $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,$ $54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$ $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$ *5NP $34,9*(1,73+0,96) = 93,881$ $93,1*2,78+(13,2+6,8+7,9+8,3+13,5+7,6+13,4+19,9)*$ $2,78 = 510,686$ $-1,25*2,2*4+(1,25+2,2*2)*0,55*2-0,8*2,0*2-$ $0,825*2,01*2+(1,1+2,2*2)*0,45*2 = -6,352$ $-1,35*1,63*3-0,825*2,01*2 = -9,918$ $(25,9+25,9-1,45*8+1,9*4+2,8*2)*0,88 = 46,992$ $(0,45*8+1,45*8+0,8*4+1,9*4)*2,44-1,45*1,64*8-$ $1,9*1,64*4 = 31,952$ $(3,4+2,7*2+2,8)*(2,78+0,88)/2 = 21,228$				
134	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, - *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 629,344 = 629,344	629,344	m2	2,22	1 397,14
135	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0.05900t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 53,1 = 53,100	53,100	m2	1,70	90,27
136	978020192	Otlčenie omietok stropov v rozsahu do 100 %, -0,06400t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 63,432 = 63,432	63,432	m2	7,63	483,99
137	978036131.1	Otlčenie omietok sfáčtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 15 %, -0,01000t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 103,5 = 103,500	103,500	m2	0,43	44,51
138	978057321	Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, -0,02000t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 37,35 = 37,350 ZK č.6 -37,350	0,000	m	4,51	0,00
139	978057331	Odsekanie a odobratie podstupníc, -0,01000t	0,000	m	3,14	0,00

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 43,1 = 43,100 ZK č.6 -43,100				
140		978057342	Odsekanie a odobratie kam. interier SOKEL - 0,03400t	370,288	m	6,08	2 251,35
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 370,288 = 370,288				
141		978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t	0,000	m2	8,05	0,00
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 39,513 = 39,513 ZK č.6 -39,513				
142		978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 aj s podkladom, -0,06800t	358,906	m2	2,94	1 055,18
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 27,983 = 27,983 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 27,983 = 27,983 *2NP (4,67+5,3+10,5+5,7+5,1+10,7)*2,0 = 83,940 *3NP (4,6+5,3+10,8+5,5+4,8+11,2)*2,0 = 84,400 *4NP (4,6+5,3+10,2+5,5+4,8+10,3)*2,0 = 81,400 *5NP (4,6+5,3+9,7+7,0)*2,0 = 53,200				
143		978059611	Odsekanie a odobratie obkladu vonkajších do 2 m2, -0,08900t	0,107	m2	6,66	0,71
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 0,107 = 0,107				
144		978059632	Odsekanie a odobratie stien z kamenného obkladu vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	5,310	m2	4,28	22,73
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 53,1 = 53,100 ZK č.6 -47,79				
444		978093991	Odstránenie zvetraných častí muriva, vyčistenie, odprášenie muriva ZK č.5 1.PP 462,000	462,000	m2	4,55	2 102,10
145		9789/1	Odborná demontáž sôch, reštaurovanie a spätná montáž 2ks	1,000	kpl		
VYLÚČENÉ Z PREDMETU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA							
146		9789/2	Odborná demontáž sôch, reštaurovanie a spätná montáž 8ks	1,000	kpl		
VYLÚČENÉ Z PREDMETU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA							
147		97890	Statická prehliadka existujúceho krovu STATICKÁ PREHLIADKA EXIST.KROVU VYBRANÝM DODÁVATELOM PO ODSTRÁNENÍ PODHLADOV A TEP.IZOLÁCIE V SÚVISLOSTI SO ZATEKANÍM STRECHY	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00
148		979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 106,847 = 106,847 *2.NP-5.NP 55,145 = 55,145 ZK č.1 2.- 5.NP 50,880 ZK č.2 1.PP 4,617	217,489	t	7,71	1 676,84
149		979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 320,541 = 320,541 *2.NP-5.NP 55,145*4 = 220,580 ZK č.1 2.- 5.NP 203,520	744,641	t	5,40	4 021,06
150		979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 53,319 = 53,319 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu	456,261	t	10,10	4 608,24

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			41,601 = 41,601 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 32,961 = 32,961 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 166,283 = 166,283 ZK č.6 -55,392 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 106,847 = 106,847 *2.NP-5.NP 55,145 = 55,145 ZK č.1 2.- 5.NP 50,880 ZK č.2 1.PP 4,617				
151		979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každých ďalších 1 km *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 3145,821 = 3145,821 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 40,021*59 = 2361,239 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1943,165 = 1943,165 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 9810,697 = 9810,697 ZK č.6 -3268,128 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 6303,973 = 6303,973 *2.NP-5.NP 3253,555 = 3253,555 ZK č.1 2.- 5.NP 3001,92 ZK č.2 1.PP 272,403	26 824,645	t	0,32	8 583,89
152		979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 53,319 = 53,319 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 41,601 = 41,601 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 32,961 = 32,961 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 166,283 = 166,283 ZK č.6 -55,392 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 106,847 = 106,847 *2.NP-5.NP 55,145 = 55,145 ZK č.2 1.PP 4,617	405,381	t	7,78	3 153,86
153		979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 106,638 = 106,638 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 40,021*2 = 80,042 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 65,87 = 65,870 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1662,83 = 1662,830 ZK č.6 -553,92 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 213,694 = 213,694 *2.NP-5.NP 55,145*4 = 220,580 ZK č.1 2.- 5.NP 254,400 ZK č.2 1.PP 23,085	2 073,219	t	0,87	1 803,70
154		979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 53,319 = 53,319	456,261	t	3,54	1 615,16

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 41,601 = 41,601 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 32,961 = 32,961 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 166,283 = 166,283 ZK č.6 -55,392 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 106,847 = 106,847 *2.NP-5.NP 55,145 = 55,145 ZK č.1 2.- 5.NP 50,880 ZK č.2 1.PP 4,617				
155		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	405,381	t	35,00	14 188,34
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 53,319 = 53,319 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 41,601 = 41,601 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 32,961 = 32,961 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 166,283 = 166,283 ZK č.6 -55,392 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 106,847 = 106,847 *2.NP-5.NP 55,145 = 55,145 ZK č.2 1.PP 4,617				
432		979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií. (17.09) ostatné	50,880	t	95,00	4 833,60
			ZK č.1 2.- 5.NP 50,880				
156		999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	305,990	t	41,04	12 557,83
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 8,45 = 8,450 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 0,962 = 0,962 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 5,863 = 5,863 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 81,301 = 81,301 ZK č.6 -7,510 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 126,035 = 126,035 *2.NP-5.NP 65,145 = 65,145 ZK č.2 1.PP 3,739 ZK č.4 trámy 0,558 ZK č.5 1.PP 21,447				
157		99999	Likvidácia starých trezorov	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00
			*1PP 1,0 = 1,000				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	141 369,31			141 369,31
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	385 080,33			385 080,33
		PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
158		71111/1	Zhotovenie izolácie podlahy P1	431,690	m2	23,58	10 179,25
			*časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 431,69 = 431,690				
159		711210221	Zhotovenie izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	25,170	m2	4,82	121,32

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
25,17 = 25,170

160	MAT	2455161/R	Baumacol Protect 2mm	80,544	kg	3,31	266,60
-----	-----	-----------	----------------------	--------	----	------	--------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
80,544 = 80,544

161	711	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	105,672	%	2,80	295,88
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				10 863,05			10 863,05

712 Povlakové krytiny

162	712	712400831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 1- vrstvovej	474,144	m2	0,48	227,59
-----	-----	-----------	---	---------	----	------	--------

*5.NP - strecha
186,94-66,6 = 120,340
9,91+9,32+14,58+14,6+3,52+19,44+19,55+19,4+26,
02+16,92+24,3+25,61+19,35 = 222,520
19,44+19,39+22,41+9,09+3,89 = 74,220
-(54,04+56,15)+66,7+68,0 = 24,510
33,91*0,96 = 32,554

163		712991010.1	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 130 mm pod klampiarske konštrukcie	10,100	m	8,80	88,88
-----	--	-------------	--	--------	---	------	-------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
10,1 = 10,100

164	MAT	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	80,800	ks	0,23	18,58
-----	-----	------------	--	--------	----	------	-------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
80,8 = 80,800

165	MAT	6072624800	Doska OSB hr. 20 mm, 2500x1250 mm	2,525	m2	9,22	23,28
-----	-----	------------	-----------------------------------	-------	----	------	-------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
2,525 = 2,525

166	712	998712203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	3,583	%	3,00	10,75
712 - Povlakové krytiny spolu:				369,08			369,08

713 Izolácie tepelné

167	713	713100831	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	704,297	m2	0,96	676,13
-----	-----	-----------	---	---------	----	------	--------

*5NP - v sdk stenách
2,81*(2,78+0,9)/2*9 = 46,534
(1,13+2,25*8+2,41+11,14+3,27+7,01+2,14*4+11,05+
3,48)*2,78 = 183,619
*5.NP - strecha
186,94-66,6 = 120,340
9,91+9,32+14,58+14,6+3,52+19,44+19,55+19,4+26,
02+16,92+24,3+25,61+19,35 = 222,520
19,44+19,39+22,41+9,09+3,89 = 74,220
-(54,04+56,15)+66,7+68,0 = 24,510
33,91*0,96 = 32,554

168		71311/PC1	Aditízol open tepelnoizolačný nástrek hr.2mm pod VZT mriežky	32,500	m2	93,24	3 030,30
-----	--	-----------	--	--------	----	-------	----------

*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien
1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP
32,5 = 32,500

169		713111125	Montáž tepelnej izolácie pod plechovú vaničku	1,130	m2	5,37	6,07
-----	--	-----------	---	-------	----	------	------

*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na
1,13 = 1,130

170	MAT	63136/1	Promatect hr.20mm	1,153	m2	71,51	82,45
-----	-----	---------	-------------------	-------	----	-------	-------

*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na
1,153 = 1,153

171		713122129	D+M presieťkovanie a prestierkovanie spojov	42,000	bm	13,69	574,98
-----	--	-----------	---	--------	----	-------	--------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
42,0 = 42,000

172		713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	25,170	m2	5,10	128,37
-----	--	-----------	---	--------	----	------	--------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií
25,17 = 25,170

173	MAT	2837659/R	Podlahové izolačné dosky UNI 30mm	25,673	m2	13,50	346,59
-----	-----	-----------	-----------------------------------	--------	----	-------	--------

*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			25,673 = 25,673				
174	713	713131145	Montáž tep. izol. stien lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek *do priečok SDK na 5NP $2,81 \cdot (2,89 + 0,9) / 2 \cdot 9 = 47,925$ $(1,13 + 2,25 \cdot 8 + 2,41 + 11,14 + 3,27 + 7,01 + 2,14 \cdot 4 + 11,05 + 3,48) \cdot 2,89 = 190,885$ $-0,9 \cdot 2,05 \cdot 11 = -20,295$	218,515	m2	3,38	738,58
175	MAT	6315C1482	Izolácia akustická hr.5cm , 15 kg/m3 $218,515 \cdot 1,02 = 222,885$	222,885	m2	5,94	1 323,94
176	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	69,074	%	1,55	107,06
713 - Izolácie tepelné spolu:				7 014,47			7 014,47

722 Vnútrotný vodovod

177		722/1	Montáž existujúceho hydrantu vrátane s úpravou vody *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	súb.	46,24	46,24
178		722/2	Demontáž existujúceho hydrantu na spätné použitie *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	súb.	12,95	12,95
722 - Vnútrotný vodovod spolu:				59,19			59,19

725 Zariaďovacie predmety

179		725/5	D+M Zrkadlo *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 7,02 = 7,020 *2-5NP $1,0 \cdot 1,2 \cdot 3 + 1,05 \cdot 1,2 \cdot 3 + 0,6 \cdot 1,2 \cdot 3 = 9,540$	18,560	m2	41,72	774,32
180		725/6	D+M Nerezový držiak na kefu *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000 *2.-5.NP 14,0 = 14,000	16,000	ks	60,11	961,76
181		725989102	D+M Nerezový box na toaletný papier *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 7,0 = 7,000 *2.-5.NP 14,0 = 14,000	21,000	ks	101,73	2 136,33
182		725989103	D+M Nerezový držiak na WC kefu *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 7,0 = 7,000	7,000	ks	60,11	420,77
183		725989104	D+M Nerezový box na papierové utierky *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 3,0 = 3,000 *2.-5.NP 9,0 = 9,000	14,000	ks	92,48	1 294,72
184		725989105	D+M Nerezový kruhový kôš malý s pedálom *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 4,0 = 4,000 *2.-5.NP 14,0 = 14,000	18,000	ks	46,24	832,32
185		725989106	D+M Nerezový kruhový kôš veľký s pedálom *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 3,0 = 3,000 *2.-5.NP 8,0 = 8,000	13,000	ks	78,61	1 021,93

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien
1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP
2,0 = 2,000

186		725989107	D+M atyp madlo pevné pri umyvadle 400mm	2,000	ks	55,49	110,98
-----	--	-----------	---	-------	----	-------	--------

*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
2 = 2,000

187		725989108	D+M atyp madlo pevné pri WC	2,000	ks	64,74	129,48
-----	--	-----------	-----------------------------	-------	----	-------	--------

*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
2 = 2,000

188		725989110	D+M nerezový dávkovač mydla	14,000	ks	87,86	1 230,04
-----	--	-----------	-----------------------------	--------	----	-------	----------

*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien
1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP
2,0 = 2,000
*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
3,0 = 3,000
*2.-5.NP
9,0 = 9,000

189		725989111	D+M nerezové splachovacie dvojstupňové tlačidlo Geberit pre každé WC a bidet	18,000	ks	97,10	1 747,80
-----	--	-----------	--	--------	----	-------	----------

725 - Zariaďovacie predmety spolu: 10 660,45 10 660,45

735 Vykurovacie telesá

190		735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	1,000	ks	3,16	3,16
-----	--	-----------	---	-------	----	------	------

*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
1 = 1,000

191		735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	1,000	ks	9,88	9,88
-----	--	-----------	--	-------	----	------	------

*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
1 = 1,000

192		735161811	Demontáž radiátora rúrkovej dĺžky do 1500 mm, -0,01350t	1,000	ks	4,83	4,83
-----	--	-----------	---	-------	----	------	------

*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
1 = 1,000

193		735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	1,000	ks	10,00	10,00
-----	--	-----------	---	-------	----	-------	-------

*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
1 = 1,000

735 - Vykurovacie telesá spolu: 27,87 27,87

762 Konštrukcie tesárske

194	762	762131164	Montáž a dodávka debnenia z dosiek hr.25mm - záklop (komplet aj s úpravami povrchu)	20,000	m2	48,92	978,40
-----	-----	-----------	---	--------	----	-------	--------

VÝMENA DREVENÉHO STREŠNEHO ZAKLOPU V PRÍPADE ZNEHODNOTENIA ZATEKANÍM - DREV.FOŠNE hr.cca 25mm, PLOCHA cca 20m2

195	762	762131164.1	Montáž a dodávka obkladu kapotáže el.rozvádzačov	6,000	kus	138,78	832,68
-----	-----	-------------	--	-------	-----	--------	--------

VÝMENA VRCHNEJ ZVISLEJ DOSKY OTVÁRAVEJ KAPOTÁŽE EL.ROZVÁDZAČOV NA 2.-4.NP - cca 900x2500mm NA EXIST.PODKONŠTRUKCIU - SADROKART.DOSKA PRE VYŠŠIE ZATAŽENIE (napr.RIGIPS HABITO), HR.12,5mm, UCHYTENIE SKRATÉ, KVALITA POVRCHU Q3, KOVANIE ZACHOVAŤ PŮVODNÉ

196	762	762511243	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm	459,630	m2	25,30	11 628,64
-----	-----	-----------	---	---------	----	-------	-----------

*3NP-N3
20,64+9,12+13,58+15,29+16,61+21,78+14,67+15,8+
21,82+16,34+16,0+15,28+16,92+14,18 = 228,030
*4NP-N3
29,75+15,55+31,39+22,03+31,0+22,0+16,38+15,8+1
5,77+15,56+16,37 = 231,600

197		762810150	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 25 mm	32,000	m2	32,58	1 042,56
-----	--	-----------	---	--------	----	-------	----------

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 32,0 = 32,000							
431		762841811	Demontáž dreveného, podbijania stropov, -0.014000f ZK č.1 2-5.NP 795,000	795,000	m2	3,15	2 504,25
198		762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, - *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 32,0 = 32,000	32,000	m2	1,40	44,80
199	762	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	145,271	%	4,70	682,77
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				17 714,10			17 714,10
763 Konštrukcie - drevostavby							
200		76311/1	SDK predel požiarly EI 30 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 6,5 = 6,500	6,500	m2	44,17	287,11
201		76311/2	SDK zvislý lém požiarly EI 30 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 3,62 = 3,620	3,620	m2	46,66	168,91
202		76311/3	SDK zvislá kapotáž *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 12,65 = 12,650	12,650	m2	25,69	324,98
203		763115312	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB resp. RBI 12.5 mm s tep. *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 53,772 = 53,772 *5NP $0,9*2,02+(2,67+1,615)*2,78 = 13,730$ *2NP $(2,5+1,5)*2,925-0,7*2,05*2 = 8,830$ *3NP $(2,5+1,5)*3,0-0,7*2,05*2 = 9,130$ *4NP $(2,5+1,5)*3,0-0,7*2,05*2 = 9,130$ *1PP $4,0*2,855-0,9*1,97 = 9,647$	104,239	m2	26,43	2 755,04
204		763115312.1	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - nadstavlenie jestvujúcich SDK priečok *5NP $3,94*0,2 = 0,788$	0,788	m2	30,58	24,10
205		763115412	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 139,337 = 139,337	139,337	m2	27,45	3 824,80
206		763115712	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 21,771 = 21,771	21,771	m2	36,43	793,12
207		763115713	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB resp. RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 43,173 = 43,173 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 39,473 = 39,473 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 13,698 = 13,698 *2NP $3,98*2,925+3,995*2,925 = 23,327$ *3NP $4,205*3,0+4,19*3,0+4,225*3,0 = 37,860$ *4NP $4,17*3,0 = 12,510$	170,041	m2	38,14	6 485,36
208		763115713.1	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - nadstavlenie jestvujúcich SDK priečok	15,729	m2	41,08	646,15

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*5NP (2,405+5,055+5,085+5,11*2+11,14+3,27+6,99+4,99* 4+11,05+3,47)*0,2 = 15,729				
209		763115814	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 pož.odolnosť 120mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 15,986 = 15,986	15,986	m2	41,70	666,62
210	763	763116768	Bezpečnostná priečka s hr. 125 mm dvojito opláštená s tep.izoláciou +dvojita podkonštrukcia *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N4 3,30*1 = 3,300	3,300	m2	65,76	217,01
211	763	763116800	Bezpečnostná priečka hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm, s tep. Izoláciou, CW 75 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N2 (3,565+4,835)*3,43 = 28,812 -0,80*1,97 = -1,576	27,236	m2	55,20	1 503,43
212		763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 141,122 = 141,122 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 41,766+54,717 = 96,483 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 231,965 = 231,965 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 405,595 = 405,595	875,165	m2	0,76	665,13
213		763124144	Šachtová stena SDK,jednostranne opláštená RBI hr.150mm s tep.izoláciou *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 45,435 = 45,435	45,435	m2	25,76	1 170,41
214		763126652	Predsadená SDK stena Rigips hr. 100 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tepelnou izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 24,011 = 24,011	24,011	m2	23,54	565,22
215		763126652.1	Predsadená SDK stena Rigips, opláštená doskou RB 12.5 mm s tepelnou izoláciou z MV 40mm, voľne stojaca na podkonštrukcii CW75 resp CW50 *5NP-CW75 (0,79+1,74+0,315+1,08+0,915+1,2+0,88+1,21+1,03+0,98+0,965+2,33+0,105)*0,88 = 11,915 (2,025+2,04+0,105)*1,09+0,75*0,88 = 5,205 (0,9+2,105+1,04+0,895+1,1+0,94+1,195+1,23+0,79+1,14+2,425+0,11+0,705)*0,88 = 12,826 (2,045+2,07+0,105)*1,06 = 4,473 (0,46*2+0,79*2+0,5*4+0,465*2+0,755*2)*1,9 = (0,46*2+0,75*2+0,5*4+0,465*2+0,795*2)*1,9 = *2NP-CW50 1,05*1,5*2 = 3,150 *3NP-CW50 1,05*1,5*2 = 3,150 *4NP-CW50 1,05*1,5*2 = 3,150	70,241	m2	22,49	1 579,72
216	763	763126680	D+M Jednostranná kapotáž SDK *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N3 (0,60+0,15)*3,43 = 2,573	2,573	m2	17,88	46,01
217	763	763126685	D+M Jednostranná kapotáž SDK *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N11-nadpražie 0,80 = 0,800	0,800	m2	17,88	14,30
218	763	763127411.1	Kapotáž steny SDK Rigips, doska RB 12.5 mm po doplnení zvukovej izolácie *5NP 2,81*(2,89+0,9)/2*9 = 47,925 (1,13+2,25*8+2,41+11,14+3,27+7,01+2,14*4+11,05+3,48)*2,89 = 190,885 -0,9*2,05*11 = -20,295	218,515	m2	19,22	4 199,86

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
219	763	763129113	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny s oceľovou konštr. so zdvojeným profilom jednoduché oplášť. *5NP $2,81 \cdot (2,78 + 0,9) / 2 \cdot 9 = 46,534$ $(1,13 + 2,25 \cdot 8 + 2,41 + 11,14 + 3,27 + 7,01 + 2,14 \cdot 4 + 11,05 + 3,48) \cdot 2,78 = 183,619$	230,153	m2	4,40	1 012,6
220		763132110	SDK podhľad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N9 $(31,83 + 8,76 + 11,31) - 11,592 + 1,62 \cdot 0,30 \cdot 3 = 41,766$ *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 27,88 = 27,880 *2.NP $11,62 + 11,98 + 38,98 + 38,39 + 2,8 = 103,770$ *3NP $11,48 + 12,04 + 38,91 + 38,95 = 101,380$ *4.NP $11,55 + 12,09 + 39,12 + 39,2 = 101,960$ *5NP $9,72 + 3,89 = 13,610$	390,366	m2	19,31	7 537,97
221		763132260	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 11,79 = 11,790	11,790	m2	27,56	324,93
222		763133111	SDK podhľad, závesná dvojvrstvá kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 30,0 = 30,000	30,000	m2	19,54	586,20
223		763133111.0	Požiarly samonosný SDK podhľad EI-30 (ZHORA) - napr. RIGIPS 4.13.21- 1xRF 15, UA 100, MV 60mm, 40kg/m3 (5.NP, č.m.5.03)	10,100	m2	49,69	501,87
224		763133111.00	Požiarne nadpražie SDK EI-30 OPLÁŠTENÉ DOSKAMI RB 12,5, KONSTR. R-CW75, MV MIN.50mm, 15kg/m3, CELKOVÁ HR.100mm (napr. RIGIPS 3.40.02)	5,000	m2	49,04	245,20
225		763133111.1	SDK požiarne revízne otvory EI45 - 600x600mm v požiarnom podhľade stropu	10,000	kus	205,07	2 050,70
226		763133112	SDK nika *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 3,0 = 3,000	3,000	m2	28,90	86,70
227		763133113	Zvislá kapotáž kruhu veľkého otvoru *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,0 = 6,000	6,000	m2	32,17	193,02
228		763136/1	Akustický kazetový podhľad Ecophon Fokus Dg 600 x 600x20 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 10,0 = 10,000	10,000	m2	64,82	648,20
229		763136/2	Akustický kazetový podhľad Ecophon Fokus Dg 1200 x 600x20 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 66,0 = 66,000	66,000	m2	64,82	4 278,12
230		763136/3	Akustický kazetový podhľad Ecophon Fokus Dg 1200 x 600x25 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 220,0 = 220,000	220,000	m2	67,96	14 951,20
231		763136/4	Akustické stenové panely *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 14,4 = 14,400	14,400	m2	213,38	3 072,67
232		763136/5	SDK nadpražie *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 7,888 = 7,888	7,888	m2	26,46	208,72
233		763136071	Kazetový podhľad 600 x 600 mm z minerálnych kaziet *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 12,16 = 12,160 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N9 $3,15 \cdot 3,20 \cdot 1,15 = 11,592$ *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 51,94 = 51,940	1 295,102	m2	38,58	49 965,04

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien
 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP
 $204,32 = 204,320$
 $14,84+27,64+28,64+15,48 = 86,600$
 *2NP
 $28,9+4,21+13,61+16,0+16,3+16,9+20,62+14,73+14,65+20,73+16,61+14,86 = 198,120$
 $15,43+14,85+16,26+13,74+4,67 = 64,950$
 *3NP
 $20,64+9,12+4,14+15,58+15,29+15,8+16,61+21,78+14,67+15,8+21,82+16,34 = 187,590$
 $15,83+16,0+15,28+16,92+14,18+4,57 = 82,780$
 *4NP
 $29,75+4,16+15,55+31,39+16,49+22,03+31,0+22,0+16,38+15,8+15,77+15,56 = 235,880$
 $16,37+14,31+4,49 = 35,170$
 *5NP
 $38,44+27,61+9,32+3,52+3,89+16,92+24,3 =$

433		763138250	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojurovňová oceľová ZK č.1 2.-5.NP 795,000	795,000	m2	29,70	23 611,50
-----	--	-----------	--	---------	----	-------	-----------

234		763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	2 146,379	m2	2,41	5 172,77
-----	--	-----------	--	-----------	----	------	----------

*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na
 $54,175 = 54,175$
 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu
 *B6
 $19 = 19,000$
 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP
 $43,76 = 43,760$
 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien
 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP
 $179,91 = 179,910$
 $15,71+27,51+29,21+15,37 = 87,800$
 *časť8
 *2NP
 $172,85+11,54+28,9+4,21+13,61+32,18+16,91+20,62+29,87+20,74+16,6+14,86+15,42 = 398,310$
 $14,84+16,25+13,74+4,67+11,98 = 61,480$
 *3NP
 $111,23+11,41+20,64+9,12+4,17+15,58+31,62+16,62+21,65+31,0+21,69+16,34+32,34 = 343,410$
 $15,28+16,92+14,18+4,57+12,08 = 63,030$
 *4NP
 $111,4+11,48+29,75+4,16+15,56+15,1+31,39+16,49+21,9+30,99+21,86+16,38+32,08 = 358,540$
 $15,56+16,37+14,31+4,49+12,09 = 62,820$
 *5.NP
 $186,94-66,6 = 120,340$
 $9,91+9,32+14,58+14,6+3,52+19,44+19,55+19,4+26,02+16,92+24,3+25,61+19,35 = 222,520$
 $19,44+19,39+22,41+9,09+3,89 = 74,220$
 $-(54,04+56,15)+66,7+68,0 = 24,510$
 $33,91*0,96 = 32,554$

235	763	763161245	Podkrovie s tep. izol. a parozabr. 2-vr. konš. Rigips, dosky RFI 12.5 mm	484,598	m2	32,28	15 642,82
-----	-----	-----------	--	---------	----	-------	-----------

$(78,44+79,49-5,4*4-3,9*8)/\text{COS}(\text{DTOR}(34,39)) = 127,398$
 $(2,18*2,13+0,76/\text{COS}(\text{DTOR}(34,39))) * 8 = 44,515$
 $((2,3+0,17*2)*2,13+0,76/\text{COS}(\text{DTOR}(34,39))) * 4 = 26,177$
 $281,94-69,2+34,5*0,935+41,51 = 286,508$
 - NOVÝ PLNÝ SDK POŽIARNY PODHLAD
 EXIST.PODKROVIA SO ZÁKLOPOM - EI 30-1xRB12,5, NA OC.PODKONŠTR.R-CD, KVALITA POVRCHU Q3 (Q1 NAD KAZET.PODHL.)
 - NOVÁ TEP.IZOLÁCIA - MV , SÚČ.TEP.VODIVOSŤ-0,33W/m.K, OBJ.HM.min.15kg/m3 (napr. ISOVER UNIROL PAROZÁBRANA - napr. ISOVER VARIO KM DUPLEX UV S PRÍSLUŠENSTVOM (LEPIACE PÁSKY, TMELY, A POD.)+ ISOVER UNIROL PODKONŠTRUKCIE SADROKART.PODHLADU

236		763182233	Oceľový rám spevnenie otvoru v SDK priečke	15,000	ks	56,41	846,15
-----	--	-----------	--	--------	----	-------	--------

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 2,0 = 2,000 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 1,0 = 1,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 11,0 = 11,000 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000				
237	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m zmluvný rozpočet 1332,622 ZK č.1 2.- 5.NP 236,115	1 568,737	%	4,50	7 059,32
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				163 933,05			163 933,05
764			Konštrukcie klampiarske				
238	700	764.841	Oplechovanie obvodu svetlíkov AL plech. lištou rš.230mm horolezcami + pretmelenie exteriérovým trvalo pružným tmelom	60,000	m	54,29	3 257,40
239		764211308	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 5,8 = 5,800	5,800	m2	10,26	59,51
240		764311/1	Dodávka a montáž odvodnenia balkónov LORO systém *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 2,0 = 2,000	2,000	ks	346,07	692,14
241		764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej -0,00732t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 5,6 = 5,600	5,600	m2	0,98	5,49
242		764312333/1	Krytiny hladké z hliníkového lakovaného Al plechu *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 5,6 = 5,600	5,600	m2	64,90	363,44
243		764334850.1	Demontáž lemovaniabalkónov 33,0 = 33,000	33,000	m	0,96	31,68
244		764410750.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového lak. Al plechu, vrátane rohov r.š. 320 mm hr.2mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 3,75 = 3,750	3,750	m	25,33	94,99
245		764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového lak. Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 28,8 = 28,800	28,800	m	29,17	840,10
246		764410770.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového lak. Al plechu, vrátane rohov r.š. 440 mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 50,4 = 50,400	50,400	m	33,40	1 683,36
247		764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 82,95 = 82,950	82,950	m	1,13	93,73
248		764421720.1	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového lak. Al plechu, r.š. 155 mm hr.2mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 28,4 = 28,400	28,400	m	15,77	447,87
249		764421730.1	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového lak. Al plechu, r.š. 195 mm hr.2mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 40,62 = 40,620	40,620	m	18,68	758,78
250		764421830	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, 0,00009 t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 69,02 = 69,020	69,020	m	0,74	51,07

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
251		7644307/1	Oplechovanie zábradlia z hliníkového lak. Al plechu hr.2mm vrátane rohov r.š. 340 mm vrátane podkl.plechu *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 10,1 = 10,100	10,100	m	25,80	260,58
252		764430810	Demontáž oplechovania balkona rš do 250 mm, - 0,00142t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 10,1 = 10,100	10,100	m	0,85	8,59
253		764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 8,0 = 8,000	8,000	ks	5,21	41,68
254	MAT	5534415680	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72° *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 8,0 = 8,000	8,000	ks	6,80	54,40
255		764454435	Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 8,0 = 8,000	8,000	ks	4,90	39,20
256	MAT	5534415730	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 8,0 = 8,000	8,000	ks	9,76	78,08
257		764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 58,0 = 58,000	58,000	m	24,47	1 419,26
258		764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 58,0 = 58,000	58,000	m	0,74	42,92
259		764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 6,0 = 6,000	6,000	m	0,87	5,22
260		764454999	Montáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 6,0 = 6,000	6,000	m	18,99	113,94
261		764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového a odskoku, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 16,0 = 16,000	16,000	ks	0,98	15,68
262	764	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	104,591	%	1,95	203,95
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				10 663,06			10 663,06
		766	Konštrukcie stolárske				
263		766421811	Demontáž obloženia podhľadu stien, veľkosti do 1,5 m ² , -0,02400t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 11,29 = 11,290	11,290	m ²	3,74	42,22
264		766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 11,29 = 11,290	11,290	m ²	0,82	9,26
265		766492111	Montáž obloženia AL zábradlia	10,000	m ²	27,00	270,00

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 10,0 = 10,000				
266	MAT	61191665/1PC	Fundermax Max Exterior hr. 6mm	10,000	m2	76,68	766,80
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 10,0 = 10,000				
267		766621/PC1	D+m plastových výplní otvorov vrátane exteriér. a interier. parapetov	6,965	m2	225,00	1 567,13
			*časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 6,965 = 6,965				
268		76666/D102	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere vrátane kovania	5,000	ks	415,80	2 079,00
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 4,0 = 4,000				
269		76666/D103	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere vrátane kovania	1,000	ks	425,70	425,70
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1 = 1,000				
270		76666/D104	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere vrátane kovania	6,000	ks	410,85	2 465,10
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 6 = 6,000				
271	766	76666/D106	D+M interier.drevené bezpečnostné dvere BT-2 vrátane samozatárača a kovania	1,000	ks	1 039,71	1 039,71
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 1,0 = 1,000				
272		76666/DP0210	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere vrátane kovania	1,000	ks	1 045,00	1 045,00
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000				
273		76666DI01-DI0	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere vrátane kovania	14,000	ks	465,30	6 514,20
			*časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 14,0 = 14,000				
274		76666ZSP01-0	D+M interier.požiarna zasklenená stena v obložkovej zárubni s dverami, s nadsvetlíkom a bočnými prísvetlíkmi + drevený prah	19,187	m2	522,50	10 025,21
			*ZS.P01 1,515*2,55*3 = 11,590 *ZS.P02 3,485*2,18 = 7,597 viď špecifikácia vo výkazoach požiarnej výplní				
275	766	766671200.1	Nožnicové výklopne schody na sterchu s kovovým rámom napr. FAKRO LSZ 700x1200mm	1,000	kus	419,40	419,40
276	766	766671200.2	Výlez na strechu atypický cca.500x800 v spáde strechy	1,000	kus	382,82	382,82
277	766	766674812	Demontáž výlezu na strechu, schodov a kapotáže otvoru	1,000	komplet	176,96	176,96
278		76667DI01	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom a prahom, dvere vrátane kovania 825/2010(2500)mm	35,000	ks	509,85	17 844,75
			*2-5NP *DI01 35,0 = 35,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT, DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) S DREVENÝM PRAHOM POZ: ZÁMOK FAB > GENERÁLNY KLÚČ				
279		76667DI02	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere s prahom, dvere vrátane kovania 825/2010mm	17,000	ks	430,65	7 321,05
			*2-5NP *DI02 17,0 = 17,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT,				

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
		DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) S DREVENÝM PRAHOM POZ: ZÁMOK FAB > GENERÁLNY KLÚČ				
	76667DI03	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom a prahom, dvere vrátane kovania 825/2010(2500)mm *2-5NP *DI03 8,0 = 8,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT, DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) S DREVENÝM PRAHOM POZ: ZÁMOK FAB > SYSTEM FAB	8,000	ks	499,95	3 999,60
	76667DI04	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere, dvere vrátane kovania 600/2000mm *2-5NP *DI04 8,0 = 8,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT, DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) - DVERE BEZ PRAHU, PODREZANÉ cca 15mm OD PODLAHY POZ: ZÁMOK > WC SYSTÉM	8,000	ks	405,90	3 247,20
282	76667DI05	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere, dvere vrátane kovania 625/2000mm *2-5NP *DI05 6,0 = 6,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT, DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) - DVERE BEZ PRAHU, PODREZANÉ cca 15mm OD PODLAHY POZ: ZÁMOK > WC SYSTÉM	6,000	ks	410,85	2 465,10
283	76667DI06	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere s prahom, dvere vrátane kovania 800/2000mm *2-5NP *DI06 11,0 = 11,000 *DI08 3,0 = 3,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT, DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) S DREVENÝM PRAHOM POZ: ZÁMOK FAB > GENERÁLNY KLÚČ	14,000	ks	425,70	5 959,80
284	76667DI07	D+M interier.drevené jednokrídlové dvere s prahom, dvere vrátane kovania 800/1970mm *2-5NP *DI06 1,0 = 1,000 1-KRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ - RÁMOVÁ KONŠTRUKCIA S DIEROVANOU DREVOTRIESKOU, POVRCH-HPL LAMINÁT, DREVENÁ ZÁRUBŇA OBLOŽKOVÁ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT) S DREVENÝM PRAHOM POZ: ZÁMOK FAB > GENERÁLNY KLÚČ	1,000	ks	425,70	425,70
285	76667VI01	D+M interier.drevený rám existujúcej sklenenej vitráže *2-5NP *VI01 6,0 = 6,000 DREVENÝ OBLOŽKOVÝ RÁM EXISTUJÚCEJ UMELECKEJ SKLENENEJ VITRÁŽE V DEKORE DREVENÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBŇÍ (MDF+HPL LAMINÁT. POLOMAT)	6,000	ks	207,90	1 247,40

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<p>- VITRÁŽ BUDE OPATRENE VYBRATÁ Z EXISTUJÚCEHO RÁMU A VLOŽENÁ DO NOVÉHO POZN.: PRESNÝ ROZMER PREMERAT NA STAVBE, SPÔSOB ULOŽENIA VITRÁŽE V RÁME PODLA EXISTUJÚCEHO</p>							
286		766694155	Montáž parapetnej dosky *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 116,9 = 116,900	116,900	bm	5,76	673,34
287	MAT	6119000811	Vnúťorné parapetné dosky Standard, z drevotriesky 200mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 18,2 = 18,200	18,200	m	7,36	133,95
288	MAT	6119000831	Vnúťorné parapetné dosky Standard, z drevotriesky 240mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 55,9 = 55,900	55,900	m	8,29	463,41
289	MAT	6119000851	Vnúťorné parapetné dosky Standard, z drevotriesky 300mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 38,5 = 38,500	38,500	m	10,68	411,18
290	MAT	6119000871	Vnúťorné parapetné dosky Standard, z drevotriesky 340mm *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 4,3 = 4,300	4,300	m	10,83	46,57
291	MAT	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 91,0 = 91,000	91,000	par	0,46	41,86
292		766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu 1,0 = 1,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 11 = 11,000	13,000	ks	49,61	644,93
293	MAT	6117100300	Drevené zárubne 80x197 cm pre požiarne dvere jednokrídlové rámové *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu 1,0 = 1,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 11 = 11,000	13,000	ks	237,50	3 087,50
294	766	766812112	Montáž a dodávka kuchynských liniek drev. dl. do 150cm so zariadením a spotrebičmi *Umiestnenie : *Schodisko 2, 3, 4 *kanc. 208, 311, 409 *kanc. 213, 316, 413 *kanc. 511 *Schodisko 5 *1.PP	1,000	Cponuka	11 271,75	11 271,75
295	766	766812820	Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových dl. do 150cm s drezom + úprava prívodov inštalácií na nové polohy *2NP 2,0 = 2,000 *3NP 2,0 = 2,000 *4NP 2,0 = 2,000	6,000	kus	160,00	960,00
296	766	76682/1	Demontáž dreveného pultu a ostatný mobiliár *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu *B3 1 = 1,000	1,000	súb	400,00	400,00
297		766821/PC1	Vyrezanie otvoru do drevených dverí pre osadenie VZTmriežky 300/100mm, 500/200mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP	12,000	ks	45,00	540,00

Por. číslo Kó cel
298 7E
299 7
300 7
301
302
303
30
3
3

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			12,0 = 12,000				
298	766	766825821.1	Demontáž barového pultu vrátane technologických rozvodov ukončených v podlahových dózach	1,000	kus	640,00	640,00
			*časť 8 *2.NP 1,0 = 1,000				
299	766	76683/2	D+M+ výroba atyp. nábytku	1,000	súb	10 307,69	10 307,69
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu *N13 1 = 1,000				
300	766	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	993,613	%	0,80	794,89
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	100 156,18			100 156,18
767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
301		767134832	Demontáž oplechovania parapetov plechmi + VZT mriežky	7,349	m2	4,96	36,45
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 4,608 = 4,608 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu *B8 $0,24*1,60*2+0,24*1,62+0,25*(1,60+1,60*2) = 2,357$ *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 0,384 = 0,384				
302	767	767135/ZS 01	D+M bezpečnostnej zasklennej steny v Al.ráme s jednokrídľ.dverami ovládané na PIN s bankovým podávačom v nerez.pulte	1,000	kpl	9 424,19	9 424,19
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu *N6 1 = 1,000				
303		767135842	Demontáž roštu pre oplechovanie parapetov	7,349	m2	3,37	24,77
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 4,608 = 4,608 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú policíu 2,357 = 2,357 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 0,384 = 0,384				
304	767	767141800	Demontáž konšt. zasklených stien požiarnych	22,440	m2	4,74	106,37
			*2NP $1,96*2,5 = 4,900$ *3NP $1,96*2,5 = 4,900$ *4NP $1,96*2,5 = 4,900$ *5NP $3,44*2,25 = 7,740$				
305		767162251	Montáž zábradlia rovného ocele na oceľovú konštrukciu	20,000	m	18,00	360,00
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 20,0 = 20,000				
306	MAT	553010/PC_	Dodávka ocel.zábradlia s povrchovou úpravou popis v tabuľke zámočnických výrobkov	20,000	bm	146,12	2 922,40
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 20,0 = 20,000				
307		767163010	Montáž zábradlia ocel.- výplň Funder Max Exterioir dosky	10,200	m	35,55	362,61
			10,2 = 10,200				
308	MAT	5534667111	Zábradlie na balkóny ocel.pozink. exteriérové	10,200	m	155,80	1 589,16
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 10,2 = 10,200				
309		767317002	Montáž VZT mriežky vrátane sieťky proti hmyzu	13,000	ks	67,60	878,80
			*časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 13,0 = 13,000				
310		76757/PP01	D+M Hliníkové interierové dvere,jednokrídľ.,požiame EI 30C presklením a samozatváračom+nadsvetlík	1,000	ks	4 555,92	4 555,92
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000				
311		76757/Z1	D+M Oceľová konštrukcia pre osadenie pultu s umelého kameňa	2,000	ks	575,44	1 150,88

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 2 = 2,000				
312		76757I22	D+M Oceľová konštrukcia pre parapety s umelého kameňa + vetracia mriežka *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1 = 1,000	1,000	ks	320,94	320,94
313		76757I22.1	D+M Oceľová atypická plechová vanička 250x250x135mm *Z/2.1 1,0 = 1,000	1,000	ks	116,44	116,44
314		76757I22.2	D+M Oceľová atypická plechová vanička 250x250x135mm so zaslepenými vývodmi inštalácií *Z2.2 1,0 = 1,000	1,000	ks	136,82	136,82
315		76757I23.	D+M Oceľová konštrukcia pre osadenie pultu s umelého kameňa *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1 = 1,000	1,000	ks	417,12	417,12
316		76757I23.1	D+M Oceľová konštrukcia pre osadenie par. s umelého kameňa *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,0 = 6,000	6,000	ks	320,94	1 925,64
317		76757I23.2.	D+M Oceľová konštrukcia pre osadenie par. s umelého kameňa *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,0 = 6,000	6,000	ks	352,84	2 117,04
318		767581801	Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 274,885 = 274,885 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *B7 14,80+19 = 33,800 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 86,59 = 86,590	395,275	m2	5,74	2 268,88
319		767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 314,808 = 314,808 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 86,59 = 86,590	401,398	m2	1,12	449,57
320		767582810	Demontáž podhľadov roštov v zníženom strope - 0,00200t *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 274,885 = 274,885	274,885	m2	3,36	923,61
321		767584812	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, pre spätné použitie *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 13,0 = 13,000	13,000	ks	9,00	117,00
322		767616111	Montáž okien z AL-profilov *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 254,5 = 254,500	254,500	m2	45,00	11 452,50
323	MAT	55342326PC	Okno Al podľa výpisu z tabuľky výkazu okenných výplní *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 254,5 = 254,500	254,500	m2	389,20	99 051,40
324		767641121	Montáž dverí AL profilov balkónových *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 12,5 = 12,500	12,500	m2	45,00	562,50
325	MAT	55341301/PC	Dvere Al balkónové podľa tabuľky výkazu okenných otvorov otvorov *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 12,5 = 12,500	12,500	m2	437,85	5 473,13
326		767644110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do oceľovej konštrukcie otváracích jednokrídlových *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 13,0 = 13,000	13,000	ks	36,72	477,36

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
327	MAT	55340771	Dvere Plechové 80x197 vrátane kovania a vyrezania otvoru pre VZT mriežku *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 6,0 = 6,000	6,000	ks	324,00	1 944,00
328	MAT	55340772	Dvere Plechové 90x197 vrátane kovania a vyrezania otvoru pre VZT mriežku *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 5,0 = 5,000	5,000	ks	333,00	1 665,00
329		767646/1	D+M protipožiarnych uzáverov jednokrídlových pož.odolnosť EI-C 60 D1 1010/2200 vrátane zárubne a s povrchovou úpravou *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000	2,000	ks	1 029,08	2 058,16
330		767646/2	D+M protipožiarnych uzáverov jednokrídlových pož.odolnosť EI-C 60 D1 1055/1970 vrátane zárubne a s povrchovou úpravou *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	ks	971,76	971,76
331		767646/3	D+M protipožiarnych uzáverov jednokrídlových pož.odolnosť EI-C 60 D1 1005/1970 vrátane zárubne a s povrchovou úpravou *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	ks	932,46	932,46
332		767646/4	D+M protipožiarnych uzáverov jednokrídlových pož.odolnosť EI-C 60 D1 980/2200 vrátane zárubne a s povrchovou úpravou *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	ks	1 002,74	1 002,74
333		767646/5	D+M protipožiarnych uzáverov jednokrídlových pož.odolnosť EI-C 60 D1 1000/1970 vrátane zárubne a s povrchovou úpravou *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000	2,000	ks	928,53	1 857,06
334		767646524	Demontáž výťahových dverí a spätná montáž *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 2,0 = 2,000	2,000	ks	135,00	270,00
335		767646525	Čistiaca rohož v nerez.konštr. 1300/570mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	ks	300,11	300,11
336		767646526	Spätná montáž zábradlia *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 1,0 = 1,000	1,000	ks	77,72	77,72
337		76765/Z1	D+M Atypická zváraná ocel.konštrukcia zábradlia-nerez leštený *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 4,0 = 4,000	4,000	bm	247,79	991,16
338		76783/Z2	D+M Svetlík atyp.konštrukcia z bezpečnostným sklom vrátane kotvenia - viď. Legenda zámoč.výrobov *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000	1,000	kpl	4 252,57	4 252,57
339		76784/Z4	D+M atyp.konštrukcia plechová vanička vrátane povrchovej úpravy *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 6,0 = 6,000	6,000	ks	127,90	767,40
340		76790/DF01	D+M exteriérová Al. zaskl.stena s dvojkřídlovými dverami a plným nadsvetlíkom 1400/2950mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000	1,000	ks	2 396,40	2 396,40
341		76790/DF02	D+M exteriérová Al. zaskl.stena s dvojkřídlovými dverami a s pevným prsvetlíkom a nadsvetlíkom 1600/2530mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000	1,000	ks	2 355,36	2 355,36
342		76791/ZS1-15	D+M preklenné steny v rámovej Al.konštr. s matnou fóliou a logom	1,000	kpl	24 072,41	24 072,41

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 1,0 = 1,000				
343		76792/S1-2	D+M mobilná posuvná stena S1-S2(4 panely+posuvná koľajnica)	23,940	m2	441,92	10 579,56
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 23,94 = 23,940				
344		767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	38,050	kg	6,02	229,06
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 38,05 = 38,050				
345	MAT	55301/1	Oceľ materiál	41,855	kg	2,70	113,01
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 41,855 = 41,855				
346		767995210	Výroba atypického zábradlia z profilovanej ocele pozink.	320,000	kg	2,98	953,60
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 320,0 = 320,000				
347		767995221	Výroba atypického zábradlia oceľového pozinkovaného	65,000	kg	2,98	193,70
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 65,0 = 65,000				
348		767995325	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 5	38,050	kg	4,15	157,91
			*časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 38,05 = 38,050				
349	767	767996102.1	Atypické plechové dverka na hydrant s oceľovým rámom vsadeným do muriva 0,585*0,49*3 = 0,860 0,6*0,6*4 = 1,440	2,300	m2	163,89	376,95
350	767	767996103.1	Teleskopická dvojdielna flexibilná rampa (napr. ARES), vnút. šírka 760mm, nosnosť 325kg * Z/5 1,0 = 1,000	1,000	súbor	478,64	478,64
351	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	2 062,182	%	1,10	2 268,40
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	208 486,64			208 486,64
		771	Podlahy z dlaždíc keramických				
352	771	771411017	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 70 mm	25,000	m	2,28	57,00
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N1 13+12 = 25,000				
353	MAT	5978651111	Sokel, rozmer 298x72	90,720	ks	3,05	276,70
			*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N1 84*1,08 = 90,720				
354		771411025	Montáž soklíkov z mramoru	7,400	m	14,21	105,15
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 7,4 = 7,400				
355	MAT	583851	Mramorový sokel hr. 12mm výška 70mm	7,400	bm	14,61	108,11
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 7,4 = 7,400				
356		771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 mm	426,650	m	4,65	1 983,92
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 426,65 = 426,650				
357	MAT	59763801/2	Dlaždice keramické - sokel Gres	46,078	m2	14,58	671,82
			*časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 46,078 = 46,078				
358		771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	42,000	m	2,91	122,22
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 42,0 = 42,000				
359	MAT	597815/1	Keramický soklík	4,536	m2	13,49	61,19
			*časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 4,536 = 4,536				

Por. číslo	Kód cen.	Kód
360		771

361 MAT 5

362 MAT

363 771

364 MA

365 7

366 7

367

368

369

370

371

37

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
360		771541216	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 300 x 300 mm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 36,11 = 36,110 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 431,69 = 431,690 *2NP 11,62+11,98 = 23,600 *3NP 11,48+12,04 = 23,520 *4.NP 11,55+12,09 = 23,640 *5NP 9,72+3,98 = 13,700	552,260	m2	19,30	10 658,62
361	MAT	5978651441	Gres 598x598x10 mm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 39,812 = 39,812 *2NP (11,62+11,98)*1,02 = 24,072 *3NP (11,48+12,04)*1,02 = 23,990 *4.NP (11,55+12,09)*1,02 = 24,113 *5NP (9,72+3,98)*1,02 = 13,974	125,961	m2	19,10	2 405,86
362	MAT	5978651461	Dlaždice - Gres rozmer 295x295x8 mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 453,275 = 453,275	453,275	m2	17,43	7 900,58
363	771	771541225	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. veľ. 600 x 600 mm *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N1 12+10 = 22,000	22,000	m2	17,13	376,86
364	MAT	5978651441	Gres 598x598x10 mm *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 22*1,05 = 23,100	23,100	m2	19,10	441,21
365	771	77157/Z1	D+M nerezového zábradlia *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 1,5 = 1,500	1,500	m	245,12	367,68
366	771	77157/Z3	D+M Atyp. zvaraná ocel. nosná konštrukcia pre parapety vrátane kotvenia *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu (0,30+0,275)*1,62*3+(0,30+0,70)*1,62 = 4,415	4,415	m2	283,77	1 252,84
367		771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm vrátane škárovania *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 25,17 = 25,170	25,170	m2	16,30	410,27
368	MAT	597865/1	Keramická dlažba protišmyková a mrazuvzdorná *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 26,429 = 26,429	26,429	m2	18,38	485,77
369	MAT	597865/2	Škárovacia hmota *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 25,17 = 25,170	25,170	m2	5,07	127,61
370	MAT	597865/3	D+M balkónového profilu vrátane pásky *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 42,0 = 42,000	42,000	bm	23,86	1 002,12
371		771579811	Montáž prechodového profilu *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 0,8 = 0,800 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 2,5 = 2,500	3,300	m	1,25	4,13
372	MAT	553820021	Prechodový nerezový profil *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 0,8 = 0,800 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP	3,300	m	10,77	35,54

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			2,5 = 2,500				
373	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	288,552	%	4,10	1 183,06
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				30 038,26			30 038,26
772		Podlahy z prírodného kameňa					
374		77221/PC2	D+M obklad z umelého kameňa Lapitec Grigio hr.12mm-pult pre umyvadlá *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N12 - komunikačný pult 1 = 1,000	1,000	kpl	1 802,56	1 802,56
375		77221/PC2	D+M obklad z umelého kameňa Lapitec Grigio hr.12mm-pult pre umyvadlá *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1 = 1,000	1,000	kpl	1 802,56	1 802,56
376		77221/PC3	D+M obklad z umelého kameňa Lapitec Grigio hr.12mm - parapety *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N14 - npvé okenné parapety 1 = 1,000	1,000	kpl	2 833,76	2 833,76
377		77221/PC3	D+M obklad z umelého kameňa Lapitec Grigio hr.12mm - parapety *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1 = 1,000	1,000	kpl	2 833,76	2 833,76
378		772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami hr. 30 mm - kameň Bianco Carrara *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 67,35 = 67,350 ZK č.6 -67,350	0,000	m	11,47	0,00
379		772211413	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami , hr. do 30 mm - kameň Bianco Carrara *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 83,1 = 83,100 ZK č.6 -83,100	0,000	m	10,78	0,00
380		772401125	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa stien - kameň Blue Pearl *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 61,53 = 61,530	61,530	m	10,64	654,68
381		772401126	Montáž olemovania podlahovej dózy *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 10,8 = 10,800	10,800	m	11,64	125,71
382		772403123	Montáž veľkoformátového obkladu soklov doskami z kameňa hr.30mm(rezané v spáde schodiska) - kameň Bianco Carrara *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP ZK č.6 -18,000	0,000	m2	45,81	0,00
383.1	MAT	5838582100	Doska obkladu nástupnice a podstupnice schodov, schodiskový sokel veľkoformátový rezaný v sklone do výšky cca 1,1m, schodiskový soklik rezaný v sklone schodiska - kameň Bianco Carrara, leštený *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP ZK č.6 -53,000	0,000	m2	199,64	0,00
383.2	MAT	5838582100.1	Doska soklová rovná , leštená výšky 100mm, hr.30mm- kameň Blue Pearl *časť 4 - 1.NP	9,100	m2	165,50	1 506,05
384		772506141	Kladenie dlažby z kameňa hr. do 30 mm *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 49,619 = 49,619	49,619	m2	35,54	1 763,46
385	MAT	58385/1	Mramor Labrador blue Pearl *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 39,206 = 39,206	39,206	m2	239,71	9 398,07
386	MAT	58385/2	Mramor Bianco Carrara *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 18,324 = 18,324	18,324	m2	159,70	2 926,34
387		772579811	Montáž prechodového profilu *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 4,6 = 4,600	4,600	m	1,25	5,75
388	MAT	553820021	Prechodový nerezový profil *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na	4,600	m	10,77	49,54

Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
		4,6 = 4,600					
390	772992211	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 49,619 = 49,619 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 22 = 22,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 36,11 = 36,110 *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 22,0 = 22,000	129,729	m2	14,56	1 888,85	
390	782	998772203	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 60 m zmluvný rozpočet 406,649 ZK č.6 -130,738	275,911	%	5,15	1 420,94
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:			29 012,03			29 012,03	
776		Podlahy povlakové					
391	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou aj s lepidlom *časť 8 *2.NP 28,9+4,21+13,61+32,18+16,91+20,62+29,87+20,74+16,6+14,86+15,42 = 213,920 14,84+16,25+13,74+4,67 = 49,500 *3.NP 111,23+20,64+9,12+4,17+15,58+31,62+16,62+21,65+31,0+21,69+16,34 = 299,660 32,34+15,28+16,92+14,17+4,57 = 83,280 *4NP 111,4+29,75+4,16+15,54+15,1+31,39+16,49+21,9+30,99+21,86+16,38 = 314,960 32,08+15,56+16,37+14,31+4,49 = 82,810 *5NP 93,04+14,58+14,6+3,52+19,44+19,55+19,4+26,02+16,92+24,3+25,61 = 276,980 19,35+19,44+19,39+22,41+9,09 = 89,680	1 410,790	m2	2,20	3 103,74
392	775	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov s vyťahnutím na steny ako sokel *2NP +28,9+4,21+13,61+16,0+16,3+16,9+20,62+14,73+14,65+20,73+16,61+14,86 = 198,120 +15,43+14,85+16,26+13,74+4,67 = 64,950 *3NP +105,0+20,64+9,12+4,14+15,58+15,29+15,8+16,61+21,78+14,67+15,8+21,82 = 276,250 +16,34+15,83+16,0+15,28+16,92+14,18+4,57 = 99,120 *4NP +105,6+29,75+4,16+15,55+31,39+16,49+22,03+31,0+22,0+16,38+15,8+15,77 = 325,920 +15,56+16,37+14,31+4,49 = 50,730 *5NP +94,0- 5,47+14,32+14,6+3,52+18,95+18,95+18,48+26,42+16,95+24,3+25,8 = 270,820 +17,91+18,58+17,98+21,85+5,95 = 82,270 ; ++ Medzisúčtet: = 1368,180 *navýšenie pre sokle 10% 136,818 = 136,818	1 504,998	m2	5,27	7 931,34
393	MAT	697.1	Koberiec s nasledovnými parametrami + sokel I 1504,998*1,1 = 1655,498 - typ vlákna - PA 6.6, v hmote farbený polyamid, 100% - trieda zaťaženia a oderuvzdornosti - EN 1307 - Extrem 33 - hmotnosť vlákna na povrchu - EN 1307 - min. 1000 gr/m2 - odolnosť voči ohňu - DIN EN 13501-1 - stupeň Bfl-S1 - schopnosť tlmiť kročajový hluk - DIN EN ISO 10140 - min. 28 dB - schopnosť pohlcovať zvuk - DIN EN ISO 354 - 0,30 alfav	1 655,498	m2	13,78	22 812,76

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			- vnútorné napätie - antistatika - max. 2 kV (ISO 6356) - celková výška koberca - 7-9 mm - stálosť farby - min. 7 rokov - ekologická nezávadnosť - bez obsahu bitumenu a PVC - vhodné na použitie pri kolieskových kancelárskych kreslách podľa normy EN 1307 trieda A - farebná škála - výber min. šedá, šedomodrá, melírovaná - odtiene totožné so súčasnými - vzorka - odolnosť (nezbiehavosť) pri mokrom tepovaní, rozmerová stálosť - trvalá ochrana proti mikroorganizmom Vo všetkých priestoroch bude zrealizovaný kobercový sokel výšky 70mm do systémovej lišty.				
394	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	338,478	%	0,35	118,47
776 - Podlahy povlakové spolu:				33 966,31			33 966,31

781 Obklady z obkladačiek a dosiek

395		781441139	Montáž obkladov - gres 600/300mm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP +233,845 = 233,845 ;++ Medzisúčtet: = 233,845 *2NP +(5,35+5,96+11,13+6,12+5,26+11,62)*2,6- 0,7*2,02*4-0,625*2,02*4-0,65*0,75*2 = 106,463 -0,825*2,5*2-1,16*1,68*2 = -8,023 +(5,35+6,18+11,05+5,9+4,96+11,91)*2,6-0,7*2,02*4- 0,625*2,02*4-0,65*0,75*2 = 116,329 -0,825*2,5*2-1,19*1,57*2 = -7,862 +(5,93+4,97+11,84+5,93+4,97+11,84)*2,6- 0,7*2,02*4-0,625*2,02*4-0,65*0,75*2 = 116,667 -0,825*2,5*2-1,2*1,69*2 = -8,181 +(5,33+6,24+5,93+7,96)*2,6-0,7*2,02*4-0,9*2,02- 0,95*0,75-0,825*2,5 = 55,947 ;++ Medzisúčtet: = 371,340	605,185	m2	15,55	9 410,63
396	MAT	597658	Gres 600/300 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 258,444 = 258,444 371,34*1,02 = 378,767	637,211	m2	14,58	9 290,54
397		781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 64,87 = 64,870	64,870	m2	24,61	1 596,45
398	MAT	59764981	Gres *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 68,114 = 68,114	68,114	m2	14,58	993,10
399		781672102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických vrátane nerezovej lišty *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 2,91 = 2,910	2,910	bm	42,94	124,96
400	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	214,157	%	2,30	492,56
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				21 908,24			21 908,24

782 Obklady z kameňa

401		782131140	Montáž obkladov stien doskami kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 53,1 = 53,100 ZK č.6 -47,790	5,310	m2	52,41	278,30
402	MAT	5838556/1	Granit SUCURU *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 53,515 = 53,515 ZK č.6 -47,790	5,725	m2	160,65	919,72

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
403	MAT	5838556/2	Granit MULTICOLOR *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 7,865 = 7,865 ZK č.6 -7,865	0,000	m2	173,21	0,00
404	782	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m zmluvný rozpočet 127,425 ZK č.6 -115,440	11,985	%	3,40	40,75
782 - Obklady z kameňa spolu:				1 238,77			1 238,77
		783	Nátery				
405	783	783181211	Požiarly náter pre protipožiarnu ochranu oceľových konštrukcií *5NP 30,0 = 30,000 POŽIARNY NÁTER OCEĽ.STLPOV, ŠIKMÝCH NOSNÝCH PROFILOV, OBLÚKOVÝCH OC..OBLUKOVÝCH NOSNÍKOV A TIAHEL POD SVETLÍKOM - EI30min DODÁVATEĽ PREVERÍ STAV EXIST.NÁTERU A ZVOLÍ POSTUP PRÁČ PRE APLIKÁCIU NOVÉHO NÁTERU - FARBENÝ ODTIEŇ ANTRCIT (PODĽA DODÁVATEĽA)	30,000	m2	13,82	414,60
406	783	783181211.1	Dvojnásobný náter hliníkových profilov strešných svetlíkov *5NP 40,0 = 40,000	40,000	m2	9,28	371,20
407		783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 18,5 = 18,500 *zábradlie exist. schodísk 6,5*1,1*3+1,4*1,1 = 22,990 (6,9+0,2+0,2)*1,1*3+1,2*1,1 = 25,410	66,900	m2	1,67	111,72
408		783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 58,3 = 58,300 *zábradlie exist. schodísk 6,5*1,1*3+1,4*1,1 = 22,990 (6,9+0,2+0,2)*1,1*3+1,2*1,1 = 25,410	106,700	m2	7,20	768,24
409	783	783225900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. NOVÝ NÁTER OC.PRVKOV KROVU PROTIKORÓZNOU FARBOU - STARŠÍ POŠKODENÝ NÁTER PREBRÚSIŤ, PRED NÁTEROM OČISTIŤ OD PRACHU A NEČISTÔT	20,000	m2	4,24	84,80
410		783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm *časť 7 - Návrh odstr. vlnutia obvod. stien 1.PP.rekonštr.a dispoz.úpravy 1.PP 58,3 = 58,300 *zábradlie exist. schodísk 6,5*1,1*3+1,4*1,1 = 22,990 (6,9+0,2+0,2)*1,1*3+1,2*1,1 = 25,410	106,700	m2	2,56	273,15
411		783311110	Nátery vykur.telies olejové rebrových rúr základný alebo jednonásobné - 35µm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1,8 = 1,800	1,800	m2	2,28	4,10
412		783311210	Nátery vykur.telies olejové rebrových rúr základný alebo dvojnásobné - 70µm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 1,8 = 1,800	1,800	m2	4,81	8,66
413		783312320	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov článkových dvojnás. 2x email - 140µm *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 0,72 = 0,720	0,720	m2	8,59	6,18
414		783313730	Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov doskových základné - 35µm	0,720	m2	1,43	1,03

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			*časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 0,72 = 0,720				
415	783	783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním *drevené madlo schodísk (6,5*3+1,4)*0,2 = 4,180 ((6,9+0,2+0,2)*3+1,2)*0,2 = 4,620 *madlá 3,19+(0,53+0,54+0,36+0,15)*2+0,38 = 6,730 3,18+(0,53+0,54+0,36+0,15)*2+0,38 = 6,720 4,53+4,38 = 8,910	31,160	m2	1,51	47,05
416	783	783626300	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x lakovaním+tmelenie *drevené madlo schodísk (6,5*3+1,4)*0,2 = 4,180 ((6,9+0,2+0,2)*3+1,2)*0,2 = 4,620 *madlá 3,19+(0,53+0,54+0,36+0,15)*2+0,38 = 6,730 3,18+(0,53+0,54+0,36+0,15)*2+0,38 = 6,720 4,53+4,38 = 8,910	31,160	m2	6,33	197,24
417		783894412	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stropov dvojnásobný *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 41,766 = 41,766 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 380,395 = 380,395	422,161	m2	2,49	1 051,18
418		783894422	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre interiér stien dvojnásobný *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *N2 (3,565+4,835*2)*3,43 = 45,396 -0,80*1,97*2 = -3,152 *N4 3,30*1*2 = 6,600 3,30+2,573 = 5,873 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 125,6 = 125,600 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 380,395 = 380,395	560,712	m2	1,96	1 099,00
419		783902812	Vyčistenie existujúcich nerezových mreží na 1.NP *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 134,72 = 134,720	134,720	m2	15,59	2 100,28

783 - Nátery spolu: 6 538,43 6 538,43

784 Maľby

420		784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 428,5 = 428,500 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 50,083 = 50,083 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 13,477 = 13,477 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 832,776 = 832,776 (4,0*2,855-0,9*1,97)*2 = 19,294 *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 186,0 = 186,000 *2NP 8,12*0,71+14,31*3,41-1,51*2,52 = 50,757 (52,6+43,8+42,8+7,6+22,8+14,7+23,6+15,7+18,3+2 2,7+18,3+15,6+15,5)*2,85 = 894,900 (15,3+15,3+15,6+14,8+8,0)*2,85 = 196,650 (1,42+2,55*2)*0,6-0,825*2,01 = 2,254 -1,53*1,78-1,515*1,85-0,825*2,01- 0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455 = -5,652 -1,53*1,77-0,825*2,5 = -4,771 -1,545*1,77-1,53*1,81+(1,075+2,54*2)*0,545- 0,825*2,5-0,825*2,01*2 = -7,528	5 274,558	m2	0,68	3 586,70
-----	--	-----------	--	-----------	----	------	----------

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			-1,525*1,84-0,825*2,01*2- 0,825*2,5+(2,355+2,77*2)*0,455+(1,02+2,55*2)*0,52 = -1,410 -1,545*1,78-0,72*1,81-0,955*1,81-0,72*1,98- 0,825*2,01*2 = -10,524 -1,52*1,77*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,822 -1,525*1,8-0,72*1,82-0,72*1,98-0,825*2,01*2 = - 8,798 (2,33+2,79*2)*0,455+(0,985+2,56*2)*0,53- 0,825*2,01*2-0,825*2,5-1,525*1,86 = -1,381 -1,515*1,77-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,402 -1,525*1,78-0,825*2,5+(1,155+2,55*2)*0,51 = - -1,55*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,464 -1,535*1,85-0,825*2,01*2- 0,825*2,5+(2,36+2,78*2)*0,445 = -4,694 -1,535*1,78-0,825*2,01*2 = -6,049 -0,825*2,01+(1,57+2,56*2)*0,6 = 2,356 -1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8- 1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139 -0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267 (1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55* 2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270 (1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2, 54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897 (1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294 7,5*1,25+4,2 = 13,575 6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750 *3NP 33,3*0,75+14,31*3,41-1,51*2,52 = 69,967 (52,9+43,0+43,0+7,7+13,4+17,5+15,7+23,1+15,6+1 8,7+23,1+18,7+15,3+23,4)*3,05 = 1009,855 (15,6+15,8+15,2+8,1)*3,05 = 166,835 -0,825*2,01+(1,46+2,55*2)*0,43 = 1,163 -0,825*2,01*2-1,525*1,78 = -6,031 -0,825*2,01-0,825*2,5- 1,53*1,87+(2,36+2,77*2)*0,455+(1,1+0,54*2)*0,435 = -2,039 -1,535*1,77-0,825*2,01 = -4,375 -1,535*1,77*2-0,825*2,01*2- 0,825*2,5+(1,16+2,55*2)*0,415 = -8,215 -0,825*2,01-0,825*2,5*2- 1,52*1,87+(2,38+2,77*2)*0,46+(1,04+2,55*2)*0,395 = -2,557 -1,53*1,79-0,72*1,8-0,92*1,8-0,72*1,97-0,825*2,01*2 = -10,426 -1,525*1,79*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,901 -1,52*1,79-0,72*1,81-0,93*1,81-0,72*1,97- 0,825*2,01*2 = -10,442 -1,52*1,87-0,825*2,01- 0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455+(1,02+2,52*2)*0,41 = -0,484 -1,525*1,8*2-0,825*2,5*2- 0,825*2,01+(1,17+2,52*2)*0,41 = -8,727 -1,51*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,393 -1,52*1,87-0,825*2,01*2- 0,825*2,5+(2,32+2,8*2)*0,45+(1,04+2,52*2)*0,41 = - 2,165 -1,515*1,78-0,825*2,01*2 = -6,013 -0,825*2,01+(1,67+2,52*2)*0,395 = 0,992 -0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267 -1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4- 1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997 -0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267 (1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55* 2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270 (1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2, 54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897 (1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294 7,5*1,25+4,2 = 13,575 6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750 *4.NP 32,0*0,84+14,31*3,41-1,51*2,52 = 71,872 (51,8+43,0+43,0+7,7+22,7+15,7+11,1+11,7+15,6+1 8,8+23,1+18,8+15,6+23,3)*3,0 = 965,700 (15,8+15,7+15,2+8,0)*3,0 = 164,100 -0,825*2,01+(1,46+2,53*2)*0,43 = 1,145 -1,52*1,77*2-0,825*2,01- 0,825*2,5+(2,355+2,76*2)*0,435 = -5,676 -1,505*1,78-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,400				

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

$-1,535*1,79-0,825*2,5 = -4,810$
 $-1,505*1,79-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,415$
 $-1,51*1,86-0,825*2,5-$
 $0,825*2,01*2+(2,36+2,75*2)*0,44+(1,05+2,52*2)*0,4$
 $= -2,293$
 $-1,515*1,79-0,72*1,88-0,985*1,88-0,71*1,98-$
 $0,825*2,01*2 = -10,640$
 $-1,515*1,78*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,835$
 $-1,543*1,77-0,71*1,88-0,915*1,88-0,71*1,97-$
 $0,825*2,01*2 = -10,501$
 $-1,51*1,82-$
 $0,825*2,01*2+(2,35+2,78*2)*0,45+(1,0+2,52*2)*0,39$
 $5 = -0,119$
 $-1,52*1,78*2-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(1,14+2,51*2)*0,415 = -6,576$
 $-1,52*1,79-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,442$
 $-1,52*1,85-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,32+2,78*2)*0,46 = -4,566$
 $-1,53*1,79-0,825*2,01*2 = -6,055$
 $-0,825*2,01+(1,46+2,56*2)*0,405 = 1,007$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$
 $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$
 $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*$
 $2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$
 $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,$
 $54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$
 $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$
 $7,5*1,25+4,2 = 13,575$
 $6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750$
 *5NP
 $34,9*(1,73+0,96)+9,0*2,9 = 119,981$
 $93,1*2,78+(13,2+6,8+7,9+8,3+13,5+7,6+13,4+19,9)*$
 $2,78 = 510,686$
 $-1,25*2,2*4+(1,25+2,2*2)*0,55*2-0,8*2,0*2-$
 $0,825*2,01*2+(1,1+2,2*2)*0,45*2 = -6,352$
 $-1,35*1,63*3-0,825*2,01*2 = -9,918$
 $(25,9+25,9-1,45*8+1,9*4+2,8*2)*0,88 = 46,992$
 $(0,45*8+1,45*8+0,8*4+1,9*4)*2,44-1,45*1,64*8-$
 $1,9*1,64*4 = 31,952$
 $(3,4+2,7*2+2,8)*(2,78+0,88)/2 = 21,228$

421	784	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3, 80 m	3 794,511	m2	0,10	379,45
-----	-----	-----------	---	-----------	----	------	--------

*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu
 $2,90*(3,96+1,61+2,10+0,70+1,25*2+4,25+0,45*2+1,$
 $25) = 50,083$
 *2NP
 $8,12*0,71+14,31*3,41-1,51*2,52 = 50,757$
 $(52,6+43,8+42,8+7,6+22,8+14,7+23,6+15,7+18,3+2$
 $2,7+18,3+15,6+15,5)*2,85 = 894,900$
 $(15,3+15,3+15,6+14,8+8,0)*2,85 = 196,650$
 $(1,42+2,55*2)*0,6-0,825*2,01 = 2,254$
 $-1,53*1,78-1,515*1,85-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455 = -5,652$
 $-1,53*1,77-0,825*2,5 = -4,771$
 $-1,545*1,77-1,53*1,81+(1,075+2,54*2)*0,545-$
 $0,825*2,5-0,825*2,01*2 = -7,528$
 $-1,525*1,84-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,355+2,77*2)*0,455+(1,02+2,55*2)*0,52$
 $= -1,410$
 $-1,545*1,78-0,72*1,81-0,955*1,81-0,72*1,98-$
 $0,825*2,01*2 = -10,524$
 $-1,52*1,77*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,822$
 $-1,525*1,8-0,72*1,82-0,72*1,98-0,825*2,01*2 = -$
 $8,798$
 $(2,33+2,79*2)*0,455+(0,985+2,56*2)*0,53-$
 $0,825*2,01*2-0,825*2,5-1,525*1,86 = -1,381$
 $-1,515*1,77-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,402$
 $-1,525*1,78-0,825*2,5+(1,155+2,55*2)*0,51 = -$
 $-1,55*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,464$
 $-1,535*1,85-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,36+2,78*2)*0,445 = -4,694$
 $-1,535*1,78-0,825*2,01*2 = -6,049$
 $-0,825*2,01+(1,57+2,56*2)*0,6 = 2,356$

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

$-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$
 $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$
 $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$
 $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$
 $7,5*1,25+4,2 = 13,575$
 $6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750$
 *3NP
 $33,3*0,75+14,31*3,41-1,51*2,52 = 69,967$
 $(52,9+43,0+43,0+7,7+13,4+17,5+15,7+23,1+15,6+18,7+23,1+18,7+15,3+23,4)*3,05 = 1009,855$
 $(15,6+15,8+15,2+8,1)*3,05 = 166,835$
 $-0,825*2,01+(1,46+2,55*2)*0,43 = 1,163$
 $-0,825*2,01*2-1,525*1,78 = -6,031$
 $-0,825*2,01-0,825*2,5-$
 $1,53*1,87+(2,36+2,77*2)*0,455+(1,1+0,54*2)*0,435 = -2,039$
 $-1,535*1,77-0,825*2,01 = -4,375$
 $-1,535*1,77*2-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(1,16+2,55*2)*0,415 = -8,215$
 $-0,825*2,01-0,825*2,5*2-$
 $1,52*1,87+(2,38+2,77*2)*0,46+(1,04+2,55*2)*0,395 = -2,557$
 $-1,53*1,79-0,72*1,8-0,92*1,8-0,72*1,97-0,825*2,01*2 = -10,426$
 $-1,525*1,79*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,901$
 $-1,52*1,79-0,72*1,81-0,93*1,81-0,72*1,97-0,825*2,01*2 = -10,442$
 $-1,52*1,87-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455+(1,02+2,52*2)*0,41 = -0,484$
 $-1,525*1,8*2-0,825*2,5*2-$
 $0,825*2,01+(1,17+2,52*2)*0,41 = -8,727$
 $-1,51*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,393$
 $-1,52*1,87-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,32+2,8*2)*0,45+(1,04+2,52*2)*0,41 = 2,165$
 $-1,515*1,78-0,825*2,01*2 = -6,013$
 $-0,825*2,01+(1,67+2,52*2)*0,395 = 0,992$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$
 $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$
 $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$
 $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$
 $7,5*1,25+4,2 = 13,575$
 $6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750$
 *4.NP
 $32,0*0,84+14,31*3,41-1,51*2,52 = 71,872$
 $(51,8+43,0+43,0+7,7+22,7+15,7+11,1+11,7+15,6+18,8+23,1+18,8+15,6+23,3)*3,0 = 965,700$
 $(15,8+15,7+15,2+8,0)*3,0 = 164,100$
 $-0,825*2,01+(1,46+2,53*2)*0,43 = 1,145$
 $-1,52*1,77*2-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(2,355+2,76*2)*0,435 = -5,676$
 $-1,505*1,78-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,400$
 $-1,535*1,79-0,825*2,5 = -4,810$
 $-1,505*1,79-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,415$
 $-1,51*1,86-0,825*2,5-$
 $0,825*2,01*2+(2,36+2,75*2)*0,44+(1,05+2,52*2)*0,4 = -2,293$
 $-1,515*1,79-0,72*1,88-0,985*1,88-0,71*1,98-0,825*2,01*2 = -10,640$
 $-1,515*1,78*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,835$
 $-1,543*1,77-0,71*1,88-0,915*1,88-0,71*1,97-0,825*2,01*2 = -10,501$
 $-1,51*1,82-$
 $0,825*2,01*2+(2,35+2,78*2)*0,45+(1,0+2,52*2)*0,395 = -0,119$
 $-1,52*1,78*2-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(1,14+2,51*2)*0,415 = -6,576$
 $-1,52*1,79-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,442$

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$-1,52*1,85-0,825*2,01*2-$ $0,825*2,5+(2,32+2,78*2)*0,46 = -4,566$ $-1,53*1,79-0,825*2,01*2 = -6,055$ $-0,825*2,01+(1,46+2,56*2)*0,405 = 1,007$ $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$ $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$ $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$ $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$ $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$ $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$ $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$ $7,5*1,25+4,2 = 13,575$ $6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750$ *5NP $34,9*(1,73+0,96)+9,0*2,9 = 119,981$ $93,1*2,78+(13,2+6,8+7,9+8,3+13,5+7,6+13,4+19,9)*2,78 = 510,686$ $-1,25*2,2*4+(1,25+2,2*2)*0,55*2-0,8*2,0*2-$ $0,825*2,01*2+(1,1+2,2*2)*0,45*2 = -6,352$ $-1,35*1,63*3-0,825*2,01*2 = -9,918$ $(25,9+25,9-1,45*8+1,9*4+2,8*2)*0,88 = 46,992$ $(0,45*8+1,45*8+0,8*4+1,9*4)*2,44-1,45*1,64*8-$ $1,9*1,64*4 = 31,952$ $(3,4+2,7*2+2,8)*(2,78+0,88)/2 = 21,228$				
422	784	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 2,285*2,80*2+1,62*3*2,80+1,60*3 = 31,204 *schodiská 2NP-5NP 17,24+14,74*2+(14,05-1,55)*3 = 84,220	115,424	m2	0,68	78,49
423		784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 450,0 = 450,000 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu *B5 mramorová dlažba 32 = 32,000 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 15,83 = 15,830 *schodiská 2NP-5NP 17,24+14,74*2+(14,05-1,55)*3 = 84,220	582,050	m2	0,94	547,13
424		784423971	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m *časť 4 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy na 428,5 = 428,500 *časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu 50,083 = 50,083 *časť 6 - Rekonštrukcia a dispozičné úpravy pre sociálne zariadenia na 1.NP 13,477 = 13,477 *časť 7 - Návrh odstr. vlhnutia obvod. stien 1.PP, rekonštr. a dispoz. úpravy 1.PP 832,776 = 832,776 $(4,0*2,855-0,9*1,97)*2 = 19,294$ *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády, výmena okenných konštrukcií 186,0 = 186,000 *2NP $8,12*0,71+14,31*3,41-1,51*2,52 = 50,757$ $(52,6+43,8+42,8+7,6+22,8+14,7+23,6+15,7+18,3+22,7+18,3+15,6+15,5)*2,85 = 894,900$ $(15,3+15,3+15,6+14,8+8,0)*2,85 = 196,650$ $(1,42+2,55*2)*0,6-0,825*2,01 = 2,254$ $-1,53*1,78-1,515*1,85-0,825*2,01-$ $0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455 = -5,652$ $-1,53*1,77-0,825*2,5 = -4,771$ $-1,545*1,77-1,53*1,81+(1,075+2,54*2)*0,545-$ $0,825*2,5-0,825*2,01*2 = -7,528$ $-1,525*1,84-0,825*2,01*2-$ $0,825*2,5+(2,355+2,77*2)*0,455+(1,02+2,55*2)*0,52 = -1,410$ $-1,545*1,78-0,72*1,81-0,955*1,81-0,72*1,98-$ $0,825*2,01*2 = -10,524$	5 230,288	m2	2,26	11 820,45

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			-1,52*1,77*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,822				
			-1,525*1,8-0,72*1,82-0,72*1,98-0,825*2,01*2 = -8,798				
			(2,33+2,79*2)*0,455+(0,985+2,56*2)*0,53-0,825*2,01*2-0,825*2,5-1,525*1,86 = -1,381				
			-1,515*1,77-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,402				
			-1,525*1,78-0,825*2,5+(1,155+2,55*2)*0,51 = -1,55*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,464				
			-1,535*1,85-0,825*2,01*2-0,825*2,5+(2,36+2,78*2)*0,445 = -4,694				
			-1,535*1,78-0,825*2,01*2 = -6,049				
			-0,825*2,01+(1,57+2,56*2)*0,6 = 2,356				
			-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139				
			-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267				
			(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270				
			(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897				
			(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294				
			7,5*1,25+4,2 = 13,575				
			6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750				
			*3NP				
			33,3*0,75+14,31*3,41-1,51*2,52 = 69,967				
			(52,9+43,0+43,0+7,7+13,4+17,5+15,7+23,1+15,6+18,7+23,1+18,7+15,3+23,4)*3,05 = 1009,855				
			(15,6+15,8+15,2+8,1)*3,05 = 166,835				
			-0,825*2,01+(1,46+2,55*2)*0,43 = 1,163				
			-0,825*2,01*2-1,525*1,78 = -6,031				
			-0,825*2,01-0,825*2,5-1,53*1,87+(2,36+2,77*2)*0,455+(1,1+0,54*2)*0,435 = -2,039				
			-1,535*1,77-0,825*2,01 = -4,375				
			-1,535*1,77*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5+(1,16+2,55*2)*0,415 = -8,215				
			-0,825*2,01-0,825*2,5*2-1,52*1,87+(2,38+2,77*2)*0,46+(1,04+2,55*2)*0,395 = -2,557				
			-1,53*1,79-0,72*1,8-0,92*1,8-0,72*1,97-0,825*2,01*2 = -10,426				
			-1,525*1,79*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,901				
			-1,52*1,79-0,72*1,81-0,93*1,81-0,72*1,97-0,825*2,01*2 = -10,442				
			-1,52*1,87-0,825*2,01-0,825*2,5+(2,34+2,78*2)*0,455+(1,02+2,52*2)*0,41 = -0,484				
			-1,525*1,8*2-0,825*2,5*2-0,825*2,01+(1,17+2,52*2)*0,41 = -8,727				
			-1,51*1,77-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,393				
			-1,52*1,87-0,825*2,01*2-0,825*2,5+(2,32+2,8*2)*0,45+(1,04+2,52*2)*0,41 = -2,165				
			-1,515*1,78-0,825*2,01*2 = -6,013				
			-0,825*2,01+(1,67+2,52*2)*0,395 = 0,992				
			-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267				
			-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997				
			-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267				
			(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270				
			(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897				
			(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294				
			7,5*1,25+4,2 = 13,575				
			6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750				
			*4.NP				
			32,0*0,84+14,31*3,41-1,51*2,52 = 71,872				
			(51,8+43,0+43,0+7,7+22,7+15,7+11,1+11,7+15,6+18,8+23,1+18,8+15,6+23,3)*3,0 = 965,700				
			(15,8+15,7+15,2+8,0)*3,0 = 164,100				
			-0,825*2,01+(1,46+2,53*2)*0,43 = 1,145				
			-1,52*1,77*2-0,825*2,01-0,825*2,5+(2,355+2,76*2)*0,435 = -5,676				
			-1,505*1,78-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,400				
			-1,535*1,79-0,825*2,5 = -4,810				
			-1,505*1,79-0,825*2,5-0,825*2,01 = -6,415				
			-1,51*1,86-0,825*2,5-0,825*2,01*2+(2,36+2,75*2)*0,44+(1,05+2,52*2)*0,4 = -2,293				

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

Por. číslo	Kód cen.
------------	----------

429	921
-----	-----

$-1,515*1,79-0,72*1,88-0,985*1,88-0,71*1,98-$
 $0,825*2,01*2 = -10,640$
 $-1,515*1,78*2-0,825*2,01*2-0,825*2,5*2 = -12,835$
 $-1,543*1,77-0,71*1,88-0,915*1,88-0,71*1,97-$
 $0,825*2,01*2 = -10,501$
 $-1,51*1,82-$
 $0,825*2,01*2+(2,35+2,78*2)*0,45+(1,0+2,52*2)*0,39$
 $5 = -0,119$
 $-1,52*1,78*2-0,825*2,01-$
 $0,825*2,5+(1,14+2,51*2)*0,415 = -6,576$
 $-1,52*1,79-0,825*2,01-0,825*2,5 = -6,442$
 $-1,52*1,85-0,825*2,01*2-$
 $0,825*2,5+(2,32+2,78*2)*0,46 = -4,566$
 $-1,53*1,79-0,825*2,01*2 = -6,055$
 $-0,825*2,01+(1,46+2,56*2)*0,405 = 1,007$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,28*4-1,1*2,3*4-1,78*2,6*8-$
 $1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -91,139$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $-1,5*2,2-0,93*2,4*2-1,11*2,29*4-1,1*2,29*4-$
 $1,78*2,59*8-1,25*2,58*4-1,3*2,54*4 = -90,997$
 $-0,8*2,0*2-0,825*2,5*12-0,825*2,01*2 = -31,267$
 $(1,17+2,53*2)*0,52+(1,92+2,55*2)*0,52+(1,22+2,55*$
 $2)*0,53+(1,68+2,54*2)*0,52*2 = 17,270$
 $(1,045+2,54*2)*0,54*2+(1,07+2,52*2)*0,54+(1,21+2,$
 $54*2)*0,525+(1,93+2,54*2)*0,525 = 16,897$
 $(1,195+2,54*2)*0,525 = 3,294$
 $7,5*1,25+4,2 = 13,575$
 $6,6*1,25+7,9+7,6 = 23,750$
 *5NP
 $34,9*(1,73+0,96)+9,0*2,9 = 119,981$
 $93,1*2,78+(13,2+6,8+7,9+8,3+13,5+7,6+13,4+19,9)*$
 $2,78 = 510,686$
 $-1,25*2,2*4+(1,25+2,2*2)*0,55*2-0,8*2,0*2-$
 $0,825*2,01*2+(1,1+2,2*2)*0,45*2 = -6,352$
 $-1,35*1,63*3-0,825*2,01*2 = -9,918$
 $(25,9+25,9-1,45*8+1,9*4+2,8*2)*0,88 = 46,992$
 $(0,45*8+1,45*8+0,8*4+1,9*4)*2,44-1,45*1,64*8-$
 $1,9*1,64*4 = 31,952$
 $(3,4+2,7*2+2,8)*(2,78+0,88)/2 = 21,228$
 *odpočty ben.štuku
 *2NP
 $-(1,88+2,61*2)*0,515-(1,785+2,59*2)*0,515 = -$
 $-(1,78+2,6*2)*0,51-(1,855+2,6*2)*0,51 = -7,158$
 *3NP
 $-(1,89+2,59*2)*0,54-(1,775+2,59*2)*0,54 = -7,574$
 $-(1,8+2,64*2)*0,54-(1,75+2,67*2)*0,54 = -7,652$
 *4NP
 $-(1,79+2,6*2)*0,535-(1,785+2,58*2)*0,535 = -7,455$
 $-(1,775+2,59*2)*0,525-(1,755+2,59*2)*0,51 = -$

425	784	784481111	Stierka oprava stropov a stien SDK (pretmelenie a vybrúsenia) v rozsahu do 10 % v miestnostiach výšky do 3,80 m	248,365	m2	7,44	1 847,84
-----	-----	-----------	---	---------	----	------	----------

*5NP
 $(3,94+2,4+5,05*4+11,1+3,3*2+5,0*4+11,1+7,0*2)*2,$
 $78 = 248,365$

784 - Maľby spolu: 18 260,06

18 260,06

787 Zasklievanie

426	787	787110329	D+M bezpečnostnej fólie	15,328	m2	131,56	2 016,55
-----	-----	-----------	-------------------------	--------	----	--------	----------

*časť 5 - Vybudovanie priestorov pre bankovú políciu
 *N5
 $(1,62+1,60+1,60)*3,18 = 15,328$

427	787	787800811	Demontáž sklenenej vitráže v drevenom obložkovom ráme	6,000	kus	40,00	240,00
-----	-----	-----------	---	-------	-----	-------	--------

*2NP
 $2,0 = 2,000$
 *3NP
 $2,0 = 2,000$
 *4NP
 $2,0 = 2,000$

428	787	998787203	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 24 m	22,566	%	1,95	44,00
-----	-----	-----------	---	--------	---	------	-------

787 - Zasklievanie spolu: 2 300,55

2 300,55

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 673 209,79

673 209,79

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

M

PRÁCE A DODÁVKY M

PRÁCE A DODÁVKY M

429	921	M-21-8	Elektroinštalácia -dem + spätná montáž led.svietidiel,de.kamier + spätná montáž *časť 8 - Oprava a zateplenie fasády,výmena okenných konštrukcií 1,0 = 1,000	1,000	kpl	348,00	348,00
-----	-----	--------	--	-------	-----	--------	--------

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 348,00 348,00

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 348,00 348,00

Za rozpočet celkom				1 058 638,12		1 058 638,12
---------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV			2 949,28	
3		Zvislé a kompletne konštrukcie			32,45	
1	310236241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehliami do 300 mm	ks	5,000	6,49	32,45
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			219,42	
2	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akoukoľvek šírky ryhy	m2	2,760	9,89	27,30
3	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,100	17,47	89,10
4	612453551	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky ryhy do 150 mm hladená oceľou	m2	5,100	20,20	103,02
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			2 672,49	
5	959991011	Vyplnenie škár polyuretánovou penou	m	510,000	0,22	112,20
6	971033331	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	5,000	1,85	9,25
7	971056010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t - vyvrtanie otvoru do ŽB šachty	cm	20,000	0,80	16,00
8	286510010400	Spojka AWADOCK Classic s guľovým kĺbom na propojenie PVC potrubia do prečerpávacej šachty DN160, L=110mm, REHAU	ks	2,000	736,63	1 473,26
9	286510008000	Redukcia PVC-U, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN - prepojenie AWADOCK a kanál. potrubia d110	ks	2,000	2,21	4,42
10	974031142	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	360,000	1,67	601,20
11	974031153	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	150,000	2,46	369,00
12	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	11,203	7,78	87,16
99		Presun hmôt HSV			24,92	
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,911	27,36	24,92
PSV		Práce a dodávky PSV			90 071,54	
713		Izolácie tepelné			8 199,52	
14	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	774,000	2,77	2 143,98
15	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	13,000	0,55	7,15
16	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	186,000	0,59	109,74
17	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	103,000	0,67	69,01
18	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	0,92	13,80
19	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	136,000	0,94	127,84
20	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	239,000	1,08	258,12
21	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	82,000	1,27	104,14
22	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	6,000	3,07	18,42
23	283310003900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	1,43	8,58
24	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 71-95 mm	m	82,000	3,36	275,52

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	283310004200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	82,000	2,29	187,78
26	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	29,000	3,05	88,45
27	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	29,000	2,44	70,76
28	713510201	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m ² protipožiarnym tmelom + vyvítanie otvorov a	ks	20,000	32,20	644,00
29	449410002700	Protipožiarny silikónový tmel HILTI CFS-S SIL, objem 310 ml	ks	20,000	12,11	242,20
30	449410002600	Protipožiarny spevňujúci tmel HILTI CFS-IS, objem 310 ml	ks	20,000	16,56	331,20
31	713530800	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany	ks	6,000	16,16	96,96
32	449410000800	Protipožiarna manžeta HILTI CFS-C P 50/1.5", D 50 mm	ks	6,000	22,20	133,20
33	713530805	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	22,000	19,69	433,18
34	449410001000	Protipožiarna manžeta HILTI CFS-C P 75/2.5", D 75 mm	ks	22,000	29,77	654,94
35	713530810	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	28,000	21,93	614,04
36	449410001200	Protipožiarna manžeta HILTI CFS-C P 110/4", D 110 mm	ks	28,000	39,95	1 118,60
37	449410002500	Protipožiarna speňujúca páska HILTI CFS-W P, Ixšxv 10000x50x2 mm	ks	1,000	322,76	322,76
38	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	80,744	1,55	125,15

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

15 091,19

39	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	3,000	18,39	55,17
40	721171580	Potrubie z rúr WAVIN SiTech+ PP d50	m	116,000	17,89	2 075,24
41	721171581	Potrubie z rúr WAVIN SiTech+ PP d75	m	82,000	18,63	1 527,66
42	721171582	Potrubie z rúr WAVIN SiTech+ PP d110	m	126,000	23,87	3 007,62
43	721171721	Potrubie z rúr WAVIN SiTech+ PP d32	m	319,000	14,06	4 485,14
44	721171722	Potrubie z rúr WAVIN SiTech+ PP d40	m	5,000	15,37	76,85
45	721172499	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 50	ks	1,000	3,95	3,95
46	286540141200	SiTech+ PP Čistiaci kus 50, WAVIN	ks	1,000	7,44	7,44
47	721172503	Montáž čistiaceho kusu pre tiché potrubia DN 100	ks	4,000	6,05	24,20
48	286540141300	SiTech+ PP Čistiaci kus 110, WAVIN	ks	4,000	15,91	63,64
49	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	22,81	45,62
50	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	1,46	7,30
51	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	39,96	199,80
52	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	59,000	2,15	126,85
53	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	59,000	26,66	1 572,94
54	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek do D 110x2, 3	ks	64,000	3,96	253,44
55	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho do D75, -0,00210 t	m	488,000	0,38	185,44
56	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo prípojacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	78,000	1,03	80,34
57	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	1,179	61,16	72,11
58	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	648,000	0,74	479,52
59	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	648,000	0,89	576,72
60	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	149,270	1,10	164,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						50 849,96
61	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	24,55	49,10
62	722133917	Oprava vodovodného potrubia na príruby nad 50 do DN 80	ks	1,000	16,85	16,85
63	722160943	Oprava vodovodného potrubia z nerezových rúrok prepjenie doterajšieho potrubia D 25 alebo D 28	ks	1,000	20,80	20,80
64	722160945	Oprava vodovodného potrubia z nerezových rúrok prepojenie doterajšieho potrubia D 45	ks	4,000	47,70	190,80
65	722130216	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	6,000	24,04	144,24
66	722161003	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm	m	149,000	24,65	3 672,85
67	722161006	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním d 22 mm	m	142,000	30,69	4 357,98
68	722161009	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	120,000	36,14	4 336,80
69	722161012	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	42,000	49,99	2 099,58
70	722161024	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 89 mm	m	82,000	262,99	21 565,18
71	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	283,000	14,92	4 222,36
72	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	65,000	18,60	1 209,00
73	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	2,000	26,89	53,78
74	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	108,000	7,01	757,08
75	722211065	Montáž posúvača prírubového pre vodu DN 80	ks	1,000	16,11	16,11
76	422210005500	Posúvač s prírubami, typ E2, z liatiny DN 80, PN 25 na vodu, HAWLE	ks	1,000	248,07	248,07
77	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	7,20	14,40
78	551110016900	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	2,000	72,39	144,78
79	722222000	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	4,000	3,14	12,56
80	551110028826	Regulačný ventil Alwa-Kombi-4 s možnosťou termostatickej regulácie TV s termostatickým nastavcom 50-60°C DN15	ks	4,000	91,76	367,04
81	722222002	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	1,000	3,53	3,53
82	551110028828	Regulačný ventil Alwa-Kombi-4 s možnosťou termostatickej regulácie TV s termostatickým nastavcom 50-60°C DN20	ks	1,000	100,94	100,94
83	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	8,000	2,83	22,64
84	551210010200	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, so spätnou klapkou, mosadz, IVAR	ks	8,000	14,82	118,56
85	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	2,14	2,14
86	551110028900	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 15 1/2"	ks	1,000	4,00	4,00
87	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	3,56	21,36
88	551110029000	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 20 3/4"	ks	6,000	4,56	27,36
89	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	3,93	23,58
90	551110029100	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 25 1"	ks	6,000	12,53	75,18
91	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	4,64	9,28
92	551110029200	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 32 5/4"	ks	2,000	14,19	28,38
93	722160815	Demontáž potrubia z rôznych materiálov do D80, - 0,00436 t	m	799,000	3,73	2 980,27
94	722211813	Demontáž armatúry prírubovej, vodomer s dvomi prírubami do DN 80. -0,02826t	ks	1,000	5,38	5,38
95	722290823	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys.	t	3,550	61,16	217,12
96	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 80	m	891,000	2,76	2 459,16

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	891,000	0,98	873,18
97	722290234	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	504,714	0,75	378,54
98	998722203					36,99
724 Zdravotechnika - strojné vybavenie						
99	724121814	Demontáž nástenného hydrantu, -0,015750t	súb.	1,000	12,95	12,95
100	722250050	Montáž nástenného hydrantu	ks	1,000	23,12	23,12
101	724590813	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt stroj. vybavenie vodorovne do 100 m z budov vys. do 24	t	0,015	56,90	0,85
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety						
102	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	súb.	19,000	16,54	314,26
103	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	16,000	37,42	598,72
104	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	16,000	7,01	112,16
105	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	13,000	5,67	73,71
106	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	26,86	295,46
107	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	9,69	106,59
108	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA	ks	11,000	57,11	628,21
109	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	11,000	2,53	27,83
110	551620009100	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63, ALCAPLAST	ks	11,000	7,13	78,43
111	725230811	Demontáž bidetu diturvitového, -0,01760t	súb.	5,000	7,06	35,30
112	725239102	Montáž bidetu stojaceho bez výtokovej armatúry	ks	5,000	18,09	90,45
113	725829601	Montáž batérie bidetovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	8,77	43,85
114	551450004700	Batéria bidetová stojanková páková Lyra, rozmer 120x116 mm, s automatickou zátkou, chróm, JIKA	ks	5,000	57,07	285,35
115	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,000	8,59	17,18
116	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	3,28	6,56
117	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	2,000	3,10	6,20
118	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000	1,97	3,94
119	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	súb.	1,000	68,59	68,59
120	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,87	2,87
121	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	1,000	49,36	49,36
122	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,30	2,30
123	552260002200	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m).	ks	1,000	42,42	42,42
124	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,53	2,53
125	551620003500	Zápachová uzávierka HL514/SN sprchových kútov DN 40/50, ventil 6/4" a kĺbovým pripojením, krytka - nerez, PP/PE	ks	1,000	16,79	16,79
126	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	7,000	5,77	40,39
127	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	25,000	2,76	69,00
128	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	20,000	1,17	23,40
129	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariadení (drezov) vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,076	56,90	4,32
130	7252308111	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	6,34	12,68
131	725820803	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,	ks	2,000	4,97	9,94

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
132	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	7,000	37,42	261,94
133	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	6,000	270,26	1 621,56
134	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT	ks	1,000	504,64	504,64
135	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	7,01	49,07
136	642360001100	Misa záchodová keramická závesná ZETA, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	6,000	62,24	373,44
137	642360000400	Misa záchodová keramická závesná OLYMP NEW, s predĺženou dĺžkou, rozmer 360x380x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	1,000	153,73	153,73
138	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	7,000	2,17	15,19
139	642370003880	Záchodová doska duroplastová s poklopom ZETA, plastové prichytky, dĺžkovo nastaviteľné, JIKA	ks	6,000	21,95	131,70
140	554330000100	Záchodové sedadlo OLYMP bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	1,000	72,83	72,83
141	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	7,000	63,82	446,74
142	247710003250	Páska samolepiaca, izolačná - vyrovnávací sada protihluková Laufen, JIKA	ks	7,000	12,40	86,80
143	725149760	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	2,000	27,65	55,30
144	552370002200	Duofix traverza pre umývadlo, univerzálne pripojenie vody, upevňovacie uholníky, 111.464.00.1,	ks	2,000	115,77	231,54
145	725149765	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	2,000	7,36	14,72
146	642110002400	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, rozmer 550x450x195 mm, biela, JIKA	ks	2,000	43,82	87,64
147	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	26,86	26,86
148	642110002700	Umývadlo keramické MIO-64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	ks	1,000	74,71	74,71
149	725219501	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	19,66	78,64
150	642150000300	Umývadlo keramické zápusťné IBON, rozmer 560x410x185 mm s otvorom pre batériu, biela, JIKA	ks	4,000	72,69	290,76
151	725829402	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	6,000	14,85	89,10
152	551450005100	Batéria automatická umývadlová SLU 02N s elektronikou ALS, pre teplú a studenú vodu, 24V DC, úsporný perlátor, prietok 6 l/min. SANELA	ks	6,000	232,68	1 396,08
153	551790000200	Napájací zdroj SLZ 01Y, 230V AC, rozmer 140x100x60 mm, SANELA	ks	6,000	41,06	246,36
154	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	9,69	9,69
155	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, JIKA	ks	1,000	57,11	57,11
156	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	7,000	2,53	17,71
157	551620009100	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63, ALCAPLAST	ks	6,000	7,13	42,78
158	551620010000	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63, ALCAPLAST	ks	1,000	7,28	7,28
159	725319120	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych, bez výtokových armatúr	súb.	12,000	17,68	212,16
160	552310000700	Kuchynský drez nerezový Rondo EC146 kruhový na zapustenie do dosky, priemer 510 mm, hĺbka 170 mm, sifón, DEXTRADE	ks	12,000	52,44	629,28
161	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	9,69	116,28
162	551450000600	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA	ks	12,000	53,17	638,04

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
163	725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 (pre jeden drez)	ks	12,000	2,65	31,80
164	551620009100	Zápachová uzávierka drezová HL132/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a pripojovacím závitom a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	4,000	7,13	28,52
165	551620009300	Zápachová uzávierka drezová HL132.1/40, DN 40x5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4" a rozetou, odtok ležatý, PP	ks	8,000	12,22	97,76
166	725149715	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	súb.	1,000	37,42	37,42
167	552370000700	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre pripojenie na bočnej stene, plast, GEBERIT	ks	1,000	270,26	270,26
168	725149720	Montáž výlevky do predstenového systému	ks	1,000	20,37	20,37
169	642710000100	Výlevka závesná keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	1,000	161,84	161,84
170	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní	súb.	1,000	5,18	5,18
171	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	1,000	63,82	63,82
172	247710003250	Páska samolepiaca, izolačná - vyrovnávací sada protihluková Laufen, JIKA	ks	1,000	12,40	12,40
173	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	6,41	6,41
174	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm,	ks	1,000	57,01	57,01
175	725149740	Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT,	súb.	4,000	32,52	130,08
176	552370000900	Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm pre skryté ovládanie splachovania, plast, GEBERIT	ks	4,000	278,83	1 115,32
177	725149745	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	4,000	4,18	16,72
178	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA	ks	4,000	363,83	1 455,32
179	551790000200	Napájací zdroj SLZ 01Y, 230V AC, rozmer 140x100x60 mm, SANELA	ks	4,000	41,06	164,24
180	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	78,000	5,20	405,60
181	551110020000	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	70,000	8,33	583,10
182	551110020400	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	8,000	8,36	66,88
183	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	158,385	0,35	55,43
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				1 008,18
184	001500001	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc" - bez rozlíšenia	eur	1,000	1 008,18	1 008,18

Celkom

94 029,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

Objekt: VYKUROVANIE

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				17 218,08
713		Izolácie tepelné				1 526,60
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	400,000	2,77	1 108,00
2	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	380,000	0,55	209,00
3	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	1,08	21,60
4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	3,05	91,50
5	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	30,000	2,44	73,20
6	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	15,033	1,55	23,30
731		Ústredné kúrenie - kotolne				1 562,55
7	731200829	Demontáž kotla oceľového na kvapalnú alebo plynnú palivú s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54225t	ks	2,000	157,38	314,76
8	731391825	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	ks	2,000	57,82	115,64
9	731190916	Oprava kotla, spätná montáž	ks	2,000	231,20	462,40
10	731191939	Tlaková skúška zmontovaného kotla po oprave o v. pl. kotla nad 40 m2	súb.	2,000	151,70	303,40
11	731191945	Napustenie kotla po oprave o v. pl. kotla nad 50 do 100 m2	súb.	2,000	49,77	99,54
12	731890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 12 m	t	1,875	142,30	266,81
732		Ústredné kúrenie - strojovne				1 560,14
13	732110812	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	2,000	4,35	8,70
14	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	32,77	32,77
15	731190934	Pretesnenie zberača s odpojením a opätovnou montážou na kotol	ks	2,000	180,00	360,00
16	731190936	Pretesnenie rozdeľovača s odpojením a opätovnou montážou na kotol	ks	2,000	150,00	300,00
17	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	122,14	122,14
18	732391901	Spätná montáž nádoby a nádrže o obsahu do 200 l	súb.	1,000	116,21	116,21
19	732291911	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného	súb.	1,000	46,62	46,62
20	732291912	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia TUV a cirkulácie	súb.	1,000	17,42	17,42
21	732291913	Oprava ohrievača a výmenníka tepla, spätné pripojenie potrubia studenej vody	súb.	1,000	10,88	10,88
22	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do	ks	1,000	12,16	12,16
23	732324812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l	ks	1,000	3,03	3,03
24	732320815	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do	ks	2,000	18,11	36,22
25	732324815	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 500 do 1000 l	ks	2,000	8,34	16,68
26	732291915	Oprava - napustenie ohrievačov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l	ks	4,000	13,40	53,60
27	732324812	Demontáž úpravne vody a neutralizačného zariadenia	ks	2,000	46,24	92,48
28	732391904	Spätná montáž úpravne vody a neutralizačného zariadenia	súb.	2,000	110,98	221,96
29	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	3,000	5,54	16,62
30	732420912	Oprava čerpadla obehového špirálového (do potrubia) spätná montáž DN 40	ks	3,000	11,00	33,00

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	1,235	48,30	59,65
733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie						6 820,24
32	733160801	Demontáž plastového potrubia do D 25 mm - 0,00050t	m	400,000	0,68	272,00
33	733160805	Demontáž plastového potrubia do D 50 mm - 0,00152t	m	30,000	1,09	32,70
34	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	20,000	0,08	1,60
35	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do	t	0,260	34,02	8,85
36	733167021	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	380,000	13,47	5 118,60
37	733167022	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	20,000	14,92	298,40
38	733167024	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch	m	30,000	26,89	806,70
39	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	430,000	0,42	180,60
40	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	67,195	1,50	100,79
734 Ústredné kúrenie - armatúry						1 298,35
41	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	0,83	59,76
42	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,032	26,53	0,85
43	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	28,000	2,78	77,84
44	551210035300	Set pre VK radiátory rohový (termostatická hlavica, H-ventil), obj.č. 013G5090, DANFOSS	ks	20,000	18,58	371,60
45	551210035300	Set pre klasické/rebríkové radiátory rohový (termostatická hlavica, termostatický ventil, spiatočkové šróbenie), obj.č. 013G5173, DANFOSS	ks	8,000	24,41	195,28
46	551210035300	Set pre klasické/rebríkové radiátory priamy (termostatická hlavica, termostatický ventil, spiatočkové šróbenie), obj.č. 013G5173, DANFOSS	ks	10,000	24,41	244,10
47	197730080900	Prípojovací skrutkový spoj so svomým krúžkom 16x2,2-G3/4, REHAU	ks	76,000	4,54	345,04
48	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	12,945	0,30	3,88
735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá						4 344,55
49	735151831	Demontáž radiátora panelového trojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	30,000	4,77	143,10
50	735161811	Demontáž radiátora rúrkového s hliníkovými lamelami stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01350t	ks	8,000	4,83	38,64
51	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, vyčistenie a odvzdušnenie	ks	10,000	0,81	8,10
52	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	56,230	0,68	38,24
53	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,232	31,34	38,61
54	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	6,87	54,96
55	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	9,31	18,62
56	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	8,49	84,90
57	484530038200	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x700x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	142,67	998,69
58	484530038300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	154,30	462,90
59	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	10,000	9,31	93,10
60	484530038500	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhl 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	9,000	177,56	1 598,04

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
484530038700	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxlh 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	200,85	200,85
735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	8,000	9,65	77,20
484520000300	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhl 450x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	8,000	52,26	418,08
998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	42,740	1,65	70,52
					105,65
767	Konštrukcie doplnkové kovové				
767995101	Dodávka a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	10,45	104,50
998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,045	1,10	1,15
					1 397,37
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	14,65	1 054,80
HZS000311	Obalenie vykurovacích telies fóliou s následným dočistením pred montážou	hod	4,000	14,65	58,60
HZS000312	Preplach a napustenie vykurovacieho systému vodou	hod	3,000	17,59	52,77
HZS000313	Hydraulické vyregulovanie sústavy	sub.	1,000	231,20	231,20
					18 615,45

Celkom

ROZPOČET

Objekt: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2
 Objekt: VZDUCHOTECHNIKA A ÚPRAVA CHLADENIA

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV					689,26
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					234,49
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	2,760	9,89	27,30
612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	5,500	17,47	96,09
612453551	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky ryhy do 150 mm hladená oceľou	m2	5,500	20,20	111,10
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					433,76
941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	kpl	45,000	6,12	275,40
941944831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,000	11,29	45,16
316890000500.S	Pojazdné lešenie šírky 1,3 m, výška podlahy do 2,3 m (prenájom na 30 dní), RAMIRENT	súb.	1,000	60,75	60,75
971036010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	90,000	0,58	52,20
979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,014	7,71	0,11
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,014	10,10	0,14
99 Presun hmôt HSV					21,01
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,768	27,36	21,01
PSV Práce a dodávky PSV					73 035,11
713 Izolácie tepelné					3 332,20
713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	75,000	3,81	285,75
283320004500	Izolačný pás ARMAFLEX ACe hr. 19 mm, š. 1 m, samolepiaca vrstva, AZ FLEX	m2	65,000	21,05	1 368,25
283320004500	Izolačný pás ArmaComfort, typ AO-11-99-E-AB-AL+, hr. 11 mm, š. 1 m, AZ FLEX	m2	10,000	32,99	329,90
283820005600.S	Páska Arma-Chek Silver TAPE 50, 50mm x 50m x 0,08mm, AZ FLEX	ks	5,000	30,76	153,80
713550010	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 40 mm na vzduchotechnické potrubia s rovnou plochou na navarovacie tŕne	m2	60,000	10,35	621,00
631470004000	Izolačná doska Techrock 60 ALS, 40mmx1mx0,6m, protipožiarna technická izolácia s AL fóliou, EI45, AZ FLEX	m2	60,000	7,74	464,40
203620003000.S	Páska ALS 100m x 48mm, AZ FLEX	ks	7,000	8,32	58,24
998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	32,813	1,55	50,86
769 Montáže vzduchotechnických zariadení					69 702,91
	Zariadenie č. 7: Demontáž existujúceho potrubia a distribučných prvkov	kpl	1,000	1 632,04	1 632,04
	Vykonať demontáž existujúcich vzt zariadení, ktoré budú nahradené novými nižšie špecifikovanými - odhadované množstvo cca 500kg				
	Vetrание CHUC v rámci ktorého sú nové hygieny je potrebné ponechať a rešpektovať, v prípade potreby je potrebné tomu prispôsobiť navrhované riešenie - potrebné kontaktovať projektanta v prípade				
	Existujúce VZT potrubie vedené od existujúcej VZT - v strojovni je potrebné demontovať a upraviť v zmysle nového riešenia a rozmiestnenia distribučných elementov. Pred demontážou potrebné overiť skutkový stav a jednotlivé dimenzie existujúcich VZT potrubí, ktoré je možné po zhodnotení využiť na opätovnú montáž. Potrubie				
	Všetky existujúce distribučné elementy demontovať a nahradiť novými v zmysle dokumentácie.				

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Vetranie a klimatizácia 1NP - existujúce VZT	kpl	1,000	506,96	506,96
		Č. ponuky ZS150368/1 - exist. Vzť zariadenie				
		Zariadenie bude využité pre vetranie a chladenie rekonštruovaných priestorov NBS 1NP.				
		Existujúce VZT je umiestnené v strojovni - potrebné vyregulovať systém v zmysle dokumentácie.				
		Zabezpečiť údržbu a vyčistenie vzť zariadenia a jeho komponentov, vyregulovanie.				
		VZT DUPLEX 10100 Basic - V - exist. Vzť				
		Technické parametre				
		Ventilátory: prívod / odvod				
		Ventilátory: prívod / odvod				
		vzduchové množstvo 9000/9000 m3/h				
		externý statický tlak jednotky 350/200 Pa				
		napätie (menovité) 400/400 V				
		napätie (v pracovnom bode) 400/400 V				
		príkion (v pracovnom bode) 4601/3875 W				
		počet otáčok (v pracovnom bode) 2560/2422 1/min				
		max.príkion (pre dimenzovanie) 5200/5200 W				
		max. prúd (pre dimenzovanie) 8,4/8,4 A				
		typ ventilátorov Me.113/Mi.113				
		druh ventilátora EC3/EC3				
		Pripojovacie prvky: prívod / odvod				
		vstupné hrdlá e1, i1: 400x900/400x900 mm				
		pripojenie: pružné/pružné				
		vstupné hrdlá e2, i2: 400x900/400x900 mm				
		pripojenie: pružné/pružné				
		odvod kondenzátu K: 2 x DN 32 (mm)				
		Regulačné a uzatváracie klapky / typ servopohonu				
		uzatváracia klapka e1 (súčasť jednotky) / LF24-SR				
		uzatváracia klapka i1 (súčasť jednotky) / LM24A				
		by-passová klapka (integrovaná v jednotke) / LM24A				
		cirkulačná klapka (integrovaná v jednotke) / LM24A-SR				
		Rekuperačný výmenník: prívod / odvod				
		vzduchové množstvo 9000/9000 m3/h				
		vstupná teplota -11/20°C				
		výstupná teplota 10/4°C				
		vstupná vlhkosť 90/40 % r.h.				
		výstupná vlhkosť 17/82 % r.h.				
		účinnosť rekuperácie zimná (letná) 68 (62) %				
		výkon výmenníka zimný (letný) 65,2 (11,6) kW				
		tvorba kondenzátu 19,5 l/h				
		typ rekuperačného výmenníka K750.G				
		Priamy chladič: prívod				
		vzduchové množstvo 9000 m3/h				
		vstupná teplota (za rekuperáciou) 28°C				
		výstupná teplota (za chladičom) 16°C				
		vstupná vlhkosť (za rekuperáciou) 43 0 r.h.				
		výstupná vlhkosť (za chladičom) 90 % r.h.				
		chladiaci výkon 36,71 kW				
		tvorba kondenzátu 3 l/h				
		typ chladiva R410A				
		vyparovacia teplota 9°C				
		typ priameho chladiča CHF 10100 5R				
		Príslušenstvo				
		A expanzný ventil				
		B tryska				
		C magnetický ventil				
		E cievka ASC 230V/50-60Hz				
		F prieľaditko				
		G dehydrátor				

položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Podklady pre návrh kondenzačnej jednotky - exist. na streche				
	typ chladiva R410A				
	vyparovacia teplota 9°C				
	vonkajšia teplota 32°C				
	chladiaci výkon 36,71 kW				
	požadovaná min.vonkajšia teplota 10°C				
	Potrebné skontrolovať množstvo chladiva, prípadne doplniť a vykonať údržbu zariadenia (2 kg)	kpl	1,00	253,25	253,25
762985	Demontáž tanierového ventilu priemeru 100 mm	ks	2,000	3,26	6,52
7637024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	2,000	6,53	13,06
762990	Demontáž tanierového ventilu priemeru 125 mm	ks	12,000	3,26	39,12
7637027	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 125 mm	ks	12,000	6,53	78,36
7683595	Demontáž regulačnej klapky hranatej do prierezu 0.070 m2	ks	2,000	3,26	6,52
7625144	Montáž regulačnej klapky ručnej do prierezu 0.070 m2	ks	2,000	6,53	13,06
7683685	Demontáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	3,000	3,26	9,78
7625198	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	2,000	6,76	13,52
769083115	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	35,000	4,35	152,25
769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	35,000	7,62	266,70
769083190	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	13,000	4,35	56,55
769021250	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	13,000	5,80	75,40
769083050	Demontáž spiro potrubia do DN 100	m	8,500	3,26	27,71
769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	8,500	4,90	41,65
769083055	Demontáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	3,26	9,78
769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	3,000	5,44	16,32
769083230	Demontáž kolena na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	2,18	10,90
769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	5,44	27,20
769021364	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 80-150	ks	3,000	6,53	19,59
769025375	Montáž protipožiarnej klapky do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	27,20	54,40
769025420	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	2,000	27,20	54,40
769035000	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	4,000	5,44	21,76
429720248700	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 300x100 mm s úzkym montážnym rámkom UR1	ks	4,000	19,13	76,52
769035003	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	2,000	5,44	10,88
429720250500	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami NOVA-D-1, rozmery šxv 500x200 mm s úzkym montážnym rámkom UR1	ks	2,000	36,43	72,86
769081340	Demontáž radiálneho potrubného ventilátora veľkosť: 125	ks	2,000	13,07	26,14
769011340	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 125	ks	2,000	36,22	72,44
769031809	Montáž dobehového spínača DT3	ks	2,000	19,58	39,16
769083685	Demontáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	2,000	3,26	6,52
769025198	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 80-140	ks	2,000	6,76	13,52
769083740	Demontáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	2,18	4,36
769025270	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	2,000	5,44	10,88
769083885	Demontáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	6,000	10,88	65,28
769025420	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	6,000	27,20	163,20
769082985	Demontáž tanierového ventilu priemeru 100 mm	ks	10,000	3,26	32,60
769037024	Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 100 mm	ks	10,000	6,53	65,30
769083115	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	5,000	4,35	21,75

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m	5,000	7,62	38,10
57	769083050	Demontáž spiro potrubia do DN 100	m	10,000	3,26	32,60
58	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	10,000	4,90	49,00
59	769083055	Demontáž spiro potrubia DN 125-140	m	40,000	3,26	130,40
60	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	40,000	5,44	217,60
61	769083160	Demontáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	ks	20,000	1,93	38,60
62	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	20,000	2,70	54,00
		Stropný difúzor s pevnými lamelami ADQ 600/250 W (Biela RAL 9010)	ks	11,000	74,720	821,92
		Stropný difúzor s pevnými lamelami ADQ 600/400 W (Biela RAL 9010)	ks	9,000	74,720	672,48
		Stropný difúzor s pevnými lamelami ADQ 600/500 W (Biela RAL 9010)	ks	14,000	74,720	1 046,08
		Príslušenstvo				
		PP VVK - pretlaková komora				
		PB VVK-S-250-E-H-D1-I2-J odvod pre ADQ 600/250	ks	2,000	94,440	188,88
		PB VVK-S-400-E-H-D1-I2-J odvod pre ADQ 600/400	ks	5,000	108,900	544,50
		PB VVK-S-500-E-H-D1-I2-J odvod pre ADQ 600/500	ks	7,000	122,620	858,34
		PB VVK-S-250-S-H-D1-I2-J prívod pre ADQ 600/250	ks	9,000	98,920	890,28
		PB VVK-S-400-S-H-D1-I2-J prívod pre ADQ 600/400	ks	4,000	113,540	454,16
		PB VVK-S-500-S-H-D1-I2-J prívod pre ADQ 600/500	ks	7,000	125,300	877,10
		(Vyregulovať vzduchové množstvo RK osadenou VPB, difúzor bude izolovaný zvnútra aj zvonku)				
		Qvp - vyregulovať podľa množstiev uvedených vo výkresoch				
		Dopojenie ohybnými hadicami ø250 resp. spiro potrubím.				
		Chladienie serverovne m.č. 0.05.1				
63	769086030	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej v m.č.2.218 (Daikin FBQ50B7V1)	ks	1,000	44,05	44,05
		Pred realizáciu potrebné preveriť max. povolenú dĺžku prepojujúceho potrubia medzi jestvujúcov vonkajšou klim. jednotkou a presunutov vnútornov kanálovou klim. jednotkov.				
66	769060210	Montáž demontovanej klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej nízko tlakej pre objem miestnosti 65 m ³ (do m.č. 0.05.1)	ks	1,000	104,60	104,60
		Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 6-12 (1/4"x1/2")	m	30,000	8,81	264,30
		Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku	m	30,000	8,25	247,50
		Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej nízko tlakej pre objem miestnosti 65 m ³ (do m.č.	ks	1,000	104,60	104,60
		Vonkajšia klim. jednotka Daikin RZAG71NY1 SkyAir, R32, 400V Pred realizáciou, preveriť pôvodnú vonkajšiu klimatizačnú jednotku, s možnosťou prepojenia a dostatočnej kapacity, pre funkčnosť	ks	1,000	2 502,470	2 502,47
		Vnútorná kanálová klim. jednotka Daikin FBA100A s káblovým ovládačom Pred realizáciou, preveriť pôvodnú vonkajšiu klimatizačnú jednotku, s možnosťou prepojenia a dostatočnej kapacity, pre funkčnosť systému.	ks	1,000	1 532,310	1 532,31
		Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 9,5/15,9	m	60,000	11,20	672,00
		Dvojica rúr medených predizolovaných 9,5/15/9	m	60,000	11,89	713,40
		Konzola pod vonkajšiu klimatizačnú jednotku	ks	1,000	199,47	199,47
		Chladienie 2.NP - 4.NP (podkrovia)				
64	769086220	Demontáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 6-12 (1/4"x1/2")	m	89,000	11,64	1 035,96
65	769082420	Demontáž konzoly šírky 560-800 mm	ks	2,000	16,52	33,04
67	769060535	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 6-12 (1/4"x1/2")	m	89,000	8,81	784,09
68	196350002300.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 6-12 mm (1/4"x1/2"), pre chladiarensku techniku	m	89,000	8,25	734,25
69	769071009	Montáž konzoly šírky 560-800 mm	ks	2,000	27,53	55,06
70	769060210	Položka zrušená	ks			0,00
71	429520005600	Položka zrušená	ks			0,00

P.č.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	5,000	104,60	523,00
429520001500	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná 42VH009H115000106, CHL/UK (2,2/2,4) kW, CARRIER	ks	5,000	399,42	1 997,10
769086000	Demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej	ks	51,000	52,30	2 667,30
769086220	Demontáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 6-12 (1/4"x1/2")	m	75,000	11,64	873,00
769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	51,000	104,60	5 334,60
769060515	Montáž medeného potrubia predizolovaného 16 (5/8" x 1,0)	m	60,000	5,50	330,00
196350001900.S	Rúra medená predizolovaná d 16 mm (5/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	60,000	6,26	375,60
769060525	Montáž medeného potrubia predizolovaného 22 (7/8" x 1,0)	m	45,000	8,59	386,55
196350002100.S	Rúra medená predizolovaná d 22 mm (7/8"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	45,000	8,65	389,25
429520012200	Refnet pre chladiaci výkon do 23kW, B/JF-224-CM, CARRIER	ks	6,000	63,47	380,82
429520012300	Refnet pre chladiaci výkon 23-33kW, B/JF-330-CM, CARRIER	ks	4,000	72,54	290,16
769071289	Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné vzduchot. potrubia na montáži + dodaný materiál	kg	750,000	4,35	3 262,50
998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	684,704	1,80	1 232,47
	Požiarne klapky PKIS 3G 400x900/325-ZV	ks	5	324,720	1 623,60
	skontrolovať pred objednaním - skutočný stav potrubí vedených do podhľadu zo strojovne a existujúce požiarne klapky a rozmer prispôbiť.				
	Rozmer je uvedený v zmysle obhliadky a viditeľných dimenzií v strojovni.				
	Pre úplne nový návrh platia rozmery pre PK v zmysle výkresovej dokumentácie				
	PKIS 3G 600x350/325-ZV	ks	4	241,820	967,28
	PKIS 3G 500x350/325-ZV	ks	1	237,920	237,92
	Vzhľadom k tomu, že v priestoroch nie je riešené centrálné MaR, budú PK v základnom vyhotovení. Preto pri údržbe vzt je potrebné občas skontrolovať polohu PK, aby nedošlo k jej uzavretiu.				
	Regulačné klapky štvorhranné:				
	RKH 600x350	ks	2	59,390	118,78
	RKH 500x350	ks	1	89,000	89,00
	Regulačné klapky kruhové RK TUNER 200	ks	34	17,680	601,12
	vyregulovanie vzduchového množstva pred stropným difúzorom				
	Timič hluku 600x350	ks	3	157,580	472,74
	Štvorhranné potrubie sk. I do obvodu				
	2000 vrátane 25 % tvaroviek	m ²	30	24,220	726,60
	1500 vrátane 25 % tvaroviek	m ²	140	24,220	3 390,80
	1000 vrátane 25 % tvaroviek	m ²	120	24,220	2 906,40
	Spiro potrubie				
	φ250 vrátane 25 % tvaroviek	bm	80	17,400	1 392,00
	Ohybné hadice izolované SONOFLEX HI 254	bm	60	8,200	492,00
	Zariadenie č. 3: Chladenie a kúrenie m.č. 1.10 multifunkčný kongresový priestor				
	Vonkajšia kondenzačná jednotka typ SkyAir Advance, inv., tep.čerp., R32, 400V, RZASG140MY1	ks	1	1 963,940	1 963,94
	Umiestnená na streche, kde sú aj existujúce kondenzačné KLJ				
	SkyAir vnútorná kazetová 600x600, UNI, FFA35A9	ks	4	556,410	2 225,64
	Príslušenstvo				
	Dekoračný panel biely 600x600 BYFQ60CW	ks	4	223,740	894,96
	Refnet Twin, Double Twin KHRQ58T	ks	6	80,830	484,98

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Káblový diaľkový ovládač Madoka, biely BRC1H519W7	ks	1	155,230	155,23
		Konzola pod vonkajšiu jednotku (uholníky + rošt)	kpl	1	199,470	199,47
		Cu potrubie vrátane izolácie:				
		9,52 - 3/8"	bm	40	6,130	245,20
		15,88 - 5/8"	bm	40	9,820	392,80
		Tlakové skúšky medeneho potrubia				
		9,52 - 3/8"	bm	40	6,130	245,20
		15,88 - 5/8"	bm	40	9,820	392,80
		Komunikačný kábel (30 m)	kpl	1	3,020	3,02
		Doplnenie chladiva (2 kg)	kpl	1	33,030	33,03
		Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik:				
		DN20	bm	20	4,420	88,40
		DN25	bm	20	5,100	102,00
		DN32	bm	20	6,290	125,80
		Čerpadlo odvodu kondenzátu	kpl	2	123,870	247,74
		Výmena umývadlového sifónu pre dopojenie kondenzátu od KLJ	kpl	2	25,880	51,76
		Izolácia kaučuková hr. 13 mm - interiér, prívodné potrubie				
		Izolácia K Fonik GK 072	m ²	150	35,870	5 380,50
		Izolácia K Fonik GK 072	m ²	150	35,870	5 380,50
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				2 658,41
85	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - čistenie potrubia a distribučných elementov	hod	16,000	16,32	261,12
86	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy potrubia, vyregulovanie distribučných elementov	hod	8,000	16,32	130,56
87	HZS000125.S	Uvedenie do prevádzky VZT zariadení (pripojenie Cu potrubia chl. okruhu, vákuovanie, meranie chladiva, naplnenie, montáž čidiel, nastavenie, zaškolenie, odovzdávací protokol)	kpl	1,000	2 266,73	2 266,73
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				764,23
88	000700011.S	Doprava zariadení na stavenisko	kpl	1,000	220,22	220,22
89	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia s odsúhlasením investorom	kpl	1,000	544,01	544,01

Celkom

77 147,01

stavba:
objekt:

č.p.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

ROZPOČET

Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

ELEKTROINŠTALÁCIA

POPIS POLOŽKY	M.J.	POČE T	CENA V EUR (bez DPH)				
			JEDNOTKOVÁ		SPOLU		
			DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ	
Demontáž							
Identifikácia existujúcej elektroinštalácie (stupačiek, vývodov a kábeláže v celom objekte, cca 450 ks vývodov)	hod	420,8		12,10 €	0,00 €	5 091,68 €	
Demontáž existujúcej elektroinštalácie (cca 9 km kábeláže, 550 ks svietiek, 120 ks vypínačov, 750 ks svietidiel)	hod	366		12,10 €	0,00 €	4 428,60 €	
Demontáž a opätovná montáž rozvadžača RC počas stavebných prác.	ks	1		70,75 €	0,00 €	70,75 €	
Demontáž a opätovná montáž rozvadžača RD počas stavebných prác.	ks	1		70,75 €	0,00 €	70,75 €	
Demontáž a opätovná montáž rozvadžača RK počas stavebných prác.	ks	1		70,75 €	0,00 €	70,75 €	
Ochrana zachovanej elektroinštalácie pred mokkými procesmi. (cca 80 ks vývodov)	ks	80		4,42 €	0,00 €	353,60 €	
Vývoz odpadu na skládku (prenájom kontajnera, poplatky, atď.)	ton	5,5		39,80 €	0,00 €	218,90 €	
Demontáž a presun rozvadžača RVAZH	ks	1		44,22 €	0,00 €	44,22 €	
Identifikácia a označenie jestvujúcich vývodov rozvadžača	ks	1		17,69 €	0,00 €	17,69 €	
Inštalácia rozvadžača RVAZH na novom mieste	ks	1		44,22 €	0,00 €	44,22 €	
Demontáž existujúceho dátového rozvadžača v serverovni na 2.NP	ks	1		26,53 €	0,00 €	26,53 €	
Demontáž existujúceho káblového nosného systému (cca 500 m)	hod	120		12,10 €	0,00 €	1 452,00 €	
					0,00 €	11 889,69 €	
Svietidlá							
SVIETIDLO L01 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	228	294,40 €	10,61 €	67 123,20 €	2 419,08 €	
SVIETIDLO L02 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	74	354,69 €	10,61 €	26 247,06 €	785,14 €	
SVIETIDLO L03 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	35	354,69 €	10,61 €	12 414,15 €	371,35 €	
SVIETIDLO L04 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	23	355,63 €	10,61 €	8 179,49 €	244,03 €	
SVIETIDLO L05 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	16	307,64 €	10,61 €	4 922,24 €	169,76 €	
SVIETIDLO L06 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	24	158,03 €	10,61 €	3 792,72 €	254,64 €	
Vymietanie pôvodných drážok v mieste uloženia svietidla L06	m	50		5,15 €	0,00 €	257,50 €	
Úprava povrchu stien po demontáži svietidiel v mieste uloženia svietidla L06	ks	24		19,00 €	0,00 €	456,00 €	
SVIETIDLO L07 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	10	579,54 €	10,61 €	5 795,40 €	106,10 €	
Príslušenstvo- stropná rozeta	ks	4	118,80 €	7,07 €	475,20 €	28,28 €	
SVIETIDLO L08 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	28	299,08 €	10,61 €	8 374,24 €	297,08 €	
SVIETIDLO L09 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	6	466,64 €	10,61 €	2 799,84 €	63,66 €	
SVIETIDLO L10 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2	454,72 €	10,61 €	909,44 €	21,22 €	
SVIETIDLO L11 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	20	941,25 €	10,61 €	18 825,00 €	212,20 €	
SVIETIDLO L12 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	9	174,06 €	10,61 €	1 566,54 €	95,49 €	
SVIETIDLO L13 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	11	1 003,56 €	10,61 €	11 039,16 €	116,71 €	
SVIETIDLO L14 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2	1 049,66 €	10,61 €	2 099,32 €	21,22 €	
Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	13		35,00 €	0,00 €	455,00 €	
Montážny box	ks	2	184,47 €	13,27 €	368,94 €	26,54 €	
SVIETIDLO L15 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	38	454,90 €	10,61 €	17 286,20 €	403,18 €	
SVIETIDLO L16 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	15	227,04 €	10,61 €	3 405,60 €	159,15 €	
SVIETIDLO L17 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	41	284,02 €	10,61 €	11 644,82 €	435,01 €	
SVIETIDLO L18 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	11	227,04 €	10,61 €	2 497,44 €	116,71 €	

Č.P.	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČE T	CENA V EUR (bez DPH)				Č.P.	
				JEDNOTKOVÁ		SPOLU			
				DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ		
1.2.8	SVIETIDLO L19 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	31	218,90 €	10,61 €	6 785,90 €	328,91 €	1.3.7	ZÁSI
1.2.7	SVIETIDLO L20 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	8	194,49 €	10,61 €	1 555,92 €	84,88 €	1.3.8	ZÁSI
1.2.6	SVIETIDLO L21 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	5	202,62 €	10,61 €	1 013,10 €	53,05 €	1.3.9	1.R
1.2.5	SVIETIDLO L22 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	27	170,07 €	10,61 €	4 591,89 €	286,47 €	1.3.10	2.R
1.2.4	SVIETIDLO L25 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	5	251,46 €	10,61 €	1 257,30 €	53,05 €	1.3.11	3.R
1.2.2	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, STROPNÉ - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	33	82,84 €	10,61 €	2 733,72 €	350,13 €	1.3.12	4.R
1.2.1	SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, NÁSTENNÉ - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	78	77,59 €	10,61 €	6 052,02 €	827,58 €	1.3.13	5.R
1.2.0	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ESCAPE ROUTE CORRIDOR, STROPNÉ - ZÁPUSTNÉ - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	25	75,68 €	10,61 €	1 892,00 €	265,25 €	1.3.14	NIK
1.2.1	SVIETIDLO NÚDZOVÉ OSVETLENIE HASIACICH PRÍSTROJOV, STROPNÉ - ZÁPUSTNÉ - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	37	75,68 €	10,61 €	2 800,16 €	392,57 €	1.3.15	svc
1.2.2	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC ASYMETRICKÉ SCHODISKOVÁ OPTIKA, NÁSTENNÉ - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	12	86,23 €	10,61 €	1 034,76 €	127,32 €	1.3.16	NIK
1.2.3	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN SPACE SCHODISKOVÁ OPTIKA, PRISADENÉ - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4	75,68 €	10,61 €	302,72 €	42,44 €	1.3.17	NIK
1.2.4	SVIETIDLO NÚDZOVÉ ANTIPANIC OPEN AREA EXTERIER - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	2	102,71 €	10,61 €	205,42 €	21,22 €	1.3.18	NI
1.2.5	SENZOROVÝ SPÍNAČ, DO PODHLADU, 230V, 10A, IP 20, GRAD 360	ks	99	31,40 €	7,36 €	3 108,60 €	728,64 €	1.3.19	NI
1.2.6	LED pás 1, dĺžka 14m	kpl	1	439,60 €	99,05 €	439,60 €	99,05 €	1.3.20	NI
1.2.7	LED pás 2, dĺžka 3,2m	kpl	1	147,09 €	22,64 €	147,09 €	22,64 €	1.3.21	NI
1.2.8	LED pás 3, dĺžka 9,8m	kpl	1	284,81 €	69,33 €	284,81 €	69,33 €	1.3.22	NI
1.2.8	SVIETIDLO L33 PODĽA MINIMÁLNYCH TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV - VRÁTANE RECYKLAČNÝCH POPLATKOV	ks	4	75,68 €	10,61 €	302,72 €	42,44 €	1.3.23	NI
1.2.9	LED pás 4, dĺžka 9,8m	kpl	1	284,81 €	69,33 €	284,81 €	69,33 €	1.3.24	NI
1.2.10	LED pás 5, dĺžka 1,6m	kpl	1	57,75 €	11,32 €	57,75 €	11,32 €	1.3.25	NI
1.2.11	LED pás 6, dĺžka 1,85m	kpl	1	66,78 €	13,09 €	66,78 €	13,09 €	1.3.26	NI
1.2.12	LED pás 7, dĺžka 1,9m	kpl	1	68,59 €	13,44 €	68,59 €	13,44 €	1.3.27	NI
1.2.13	LED napájací zdroj 1x120W Constant Voltage LED driver	ks	3	57,90 €	8,84 €	173,70 €	26,52 €	1.3.28	NI
1.2.14	LED napájací zdroj Meanwell 240W/24V IP65 (HLG-240H-24A)	ks	4	84,57 €	8,84 €	338,28 €	35,36 €	1.4	NI
1.2.15	Hliníkový profil SURFACE prisadený	m	44	2,39 €	4,42 €	105,16 €	194,48 €	1.4.1	NI
1.2.16	Priehľadný KLIK kryt pre profil SURFACE	m	44	1,51 €	3,10 €	66,44 €	136,40 €	1.4.2	NI
1.2.17	Záslepky na hliníkový profil SURFACE	ks	20	0,67 €	0,44 €	13,40 €	8,80 €	1.4.3	NI
1.2.18	Úchytky pre hliníkový profil SURFACE	ks	120	1,29 €	0,71 €	154,80 €	85,20 €	1.4.4	NI
1.2.19	Vyrezanie kruhového otvoru do AKUSTICKÉHO PODHLADU do 30cm	ks	22		6,00 €	0,00 €	132,00 €	1.4.5	NI
1.2.20	Vyrezanie otvoru do SDK pre líniové svietidlo	ks	9		6,00 €	0,00 €	54,00 €	1.4.6	NI
1.2.21	Vyrezanie kruhového otvoru do SDK do 30cm	ks	6		6,00 €	0,00 €	36,00 €	1.4.7	NI
1.2.22	Vyrezanie obdĺžnikového otvoru do SDK 1,2m x 0,09m	ks	25		6,00 €	0,00 €	150,00 €	1.4.8	NI
1.2.23	Vyrezanie kruhového otvoru do SDK do 30cm	ks	19		6,00 €	0,00 €	114,00 €	1.4.9	NI
1.2.24	Vyrezanie kruhového otvoru do SDK do 10cm	ks	20		6,00 €	0,00 €	120,00 €	1.4.10	NI
1.2.25	Vyrezanie otvoru do SDK pre štvorcové svietidlo	ks	7		6,00 €	0,00 €	42,00 €	1.4.11	NI
1.2.26	Vyrezanie kruhového otvoru do SDK podhľadu do 30cm	ks	233		6,00 €	0,00 €	1 398,00 €	1.4.12	NI
1.2.27	Regulátor DALI dimmable constant voltage LED driver extension, 5A	ks	5	72,34 €	8,84 €	361,70 €	44,20 €	1.4.13	NI
1.2.28	Lighting designer odborný dozor	hod	40	66,22 €		2 648,80 €	0,00 €	1.4.14	NI
1.2.29	Nastavenie a adresovanie svietidiel	ks	1	2 365,00 €		2 365,00 €	0,00 €	1.4.15	NI
1.2.30	Dopravné náklady	%	2%	250 978,94 €		5 019,58 €	0,00 €	1.4.16	NI
1.2.31	Vysokozdvížna plošina	hod	32		35,37 €	0,00 €	1 131,84 €	1.4.17	NI
						255 998,52 €	15 126,00 €	1.4.18	NI
1.3	Elektroinštalácia							1.4.19	NI
1.3.1	ZBERNICOVÉ 5x tlačidlo (4 úrovni alebo scén + vyp.) ZAPUSTENÁ,	ks	16	53,98 €	11,70 €	863,68 €	187,20 €	1.4.20	NI
1.3.2	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP20	ks	44	2,06 €	1,84 €	90,64 €	80,96 €	1.4.21	NI
1.3.3	PREPÍNAČ SÉRIOVÝ, RADENIE 5, 10A, IP20	ks	69	2,57 €	2,39 €	177,33 €	164,91 €	1.4.22	NI
1.3.4	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, RADENIE 1, 10A, IP44	ks	5	3,00 €	4,05 €	15,00 €	20,25 €	1.4.23	NI
1.3.5	3F SPÍNAČ SPORÁKOVÁ KOMBINÁCIA	ks	1	27,66 €	5,05 €	27,66 €	5,05 €	1.4.24	NI
1.3.6	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 1xRJ45, JEDNOITÁ, ZAPUSTENÁ	ks	23	13,30 €	4,72 €	305,90 €	108,56 €	1.4.25	NI
1.3.7	DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, DVOJITÁ, ZAPUSTENÁ	ks	274	20,11 €	6,26 €	5 510,14 €	1 715,24 €	1.4.26	NI
1.3.8	HDMI ZÁSUVKA, ZAPUSTENÁ	ks	17	28,35 €	7,43 €	481,95 €	126,31 €	1.4.27	NI
1.3.5	ZÁSUVKA 230V, ZAPUSTENÁ, IP20	ks	464	1,94 €	3,40 €	900,16 €	1 577,60 €	1.4.28	NI
1.3.6	ZÁSUVKA S PREPÁTOVOU OCHRANOU, 230V, ZAPUSTENÁ IP20	ks	121	31,21 €	7,50 €	3 776,41 €	907,50 €	1.4.29	NI

P.	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČE T	CENA V EUR (bez DPH)			
				JEDNOTKOVÁ		SPOLU	
				DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ
7	ZÁSUVKA 230V, ZAPUSTENÁ, IP44	ks	5	8,36 €	5,76 €	41,80 €	28,80 €
8	ZÁSUVKA 400V, NA POVRCH, IP44	ks	1	5,45 €	13,78 €	5,45 €	13,78 €
9	1.RÁMIK	ks	235	1,28 €	0,70 €	300,80 €	164,50 €
10	2.RÁMIK	ks	65	2,82 €	0,74 €	183,30 €	48,10 €
11	3.RÁMIK	ks	48	4,50 €	0,78 €	216,00 €	37,44 €
12	4.RÁMIK	ks	5	6,66 €	0,83 €	33,30 €	4,15 €
13	5.RÁMIK	ks	103	9,01 €	0,87 €	928,03 €	89,61 €
14	NIKO Hydro - zásuvka 230V, 16A, (bez krabice), so skrútkovými svorkami, šedá	ks	8	8,36 €	5,76 €	66,88 €	46,08 €
15	NIKO Hydro - montážna krabica vodorovná 2-násobná, na povrchovú montáž, 1-prívod, šedá	ks	8	3,46 €	2,89 €	27,68 €	23,12 €
16	Hydro - káblová prechodka M20, šedá	ks	8	0,58 €	0,44 €	4,64 €	3,52 €
17	NIKO Hydro - adaptér pre moduly 45x45 (bez krabice), šedá	ks	8	4,79 €	4,45 €	38,32 €	35,60 €
18	NIKO Hydro - Komunikačná zásuvka pre RJ konektor (rovné vyhotovenie), 1 stredový kryt +1 adaptér 9.1	ks	8	8,17 €	14,22 €	65,36 €	113,76 €
19	NIKO konektor (tienený) kat.6A	ks	8	7,97 €	3,17 €	63,76 €	25,36 €
20	Krabica inštalčná do SDK	ks	324	0,55 €	1,01 €	178,20 €	327,24 €
21	Krabica univerzálna KU 68 LA/1HF FA	ks	515	0,86 €	0,99 €	442,90 €	509,85 €
22	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1	ks	150	0,75 €	0,99 €	112,50 €	148,50 €
23	Prístrojová krabica A11	ks	750	0,55 €	1,03 €	412,50 €	772,50 €
24	rúrka ohybná, FXP 20mm	m	75	0,22 €	0,99 €	16,50 €	74,25 €
25	rúrka ohybná, FXP 25mm	m	625	0,32 €	1,03 €	200,00 €	643,75 €
26	Lišta potenciálov. vyrovnania - 5015073 - 1809	ks	10	3,54 €	2,79 €	35,40 €	27,90 €
27	Bernard svorka zemniaca ZSA 16	ks	30	0,44 €	3,78 €	13,20 €	113,40 €
28	Páska CU	ks	20	0,53 €	2,15 €	10,60 €	43,00 €
						15 545,99 €	8 187,79 €
	SLP prípojka						
29	Optický kábel 12-vláknový 50/125µm (OM4), LSOH, I-B(ZN)BH JF, B2ca/s1a/d0/a1	m	300	2,96 €	1,57 €	888,00 €	471,00 €
30	Modulárny Patch panel 19" pre 12 x MU duplex adaptér, kazeta + 24x pigtail, MU duplex konektor, OM4, 1U	ks	2	79,92 €	21,84 €	159,84 €	43,68 €
31	1U Sada postranných organizérov (ľavý + pravý)	ks	1	13,43 €	4,65 €	13,43 €	4,65 €
32	Optický prepojovací kábel 2x 50/125µm (OM4), LSOH, LCD Kompakt >>MUD Kompakt, OM4, 3m	ks	10	16,73 €	1,31 €	167,30 €	13,10 €
33	Zvar 1 optického vlákna	ks	48	2,34 €	12,51 €	112,32 €	600,48 €
34	Rúrka ohybná HFXP 25	m	100	0,70 €	1,06 €	70,00 €	106,00 €
35	Rúrka pevná HFIRM 25	m	200	1,31 €	1,06 €	262,00 €	212,00 €
36	Protipožiarny náter 6kg, EN 1366-1,3,4	ks	3	131,09 €	24,36 €	393,27 €	73,08 €
37	Protipožiarny tmel, kartuša 310ml, EN 1366-1,3,4	ks	6	12,27 €	4,00 €	73,62 €	24,00 €
38	Minerálna nehorľavá písť hrúbka 50mm	m2	3	14,27 €	5,84 €	42,81 €	17,52 €
39	Protipožiarny identifikačný štítok	ks	3	4,68 €	3,79 €	14,04 €	11,37 €
40	Zhotovenie štítku na optický rozvádzač	ks	4		5,05 €	0,00 €	20,20 €
41	Zhotovenie štítku na inštalčný kábel	ks	30		2,18 €	0,00 €	65,40 €
42	Meranie prenosovej cesty certifikačným meracím prístrojom a vystavenie protokolu. Meranie optického vlákna, jedno vlákno reflektometrom, OTDR	ks	48		8,88 €	0,00 €	426,24 €
43	Vystavenie meracieho protokolu	ks	1		130,50 €	0,00 €	130,50 €
44	Koordinácia s dotknutými profesiami, príprava podkladov pre spracovanie projektu skutočného stavu	ks	1		217,50 €	0,00 €	217,50 €
45	Autorizované projekčné práce, vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia	ks	1		435,00 €	0,00 €	435,00 €
						2 196,63 €	2 871,72 €
	SLP rozvody, RACK						
46	Stojanový 19" rozvádzač kompaktný šírka 800 mm hĺbka 1200 mm, 47U	ks	2	505,60 €	69,60 €	1 011,20 €	139,20 €
47	Podstavec k dátovému rozvádzaču, 800x1200mm	ks	2	62,82 €	17,40 €	125,64 €	34,80 €
48	Ventilačná jednotka strešná, podlahová, 4 ventilátory, s termostatom	ks	2	104,04 €	30,45 €	208,08 €	60,90 €
49	Rozvodný panel 19", 5 x 230V, French	ks	4	16,05 €	3,93 €	64,20 €	15,72 €
50	FTP LSOH 4x2x24 AWG Cat6A bezhalogén	m	69250	0,32 €	0,78 €	22 160,00 €	54 015,00 €
51	Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový	ks	20	4,00 €	1,96 €	80,00 €	39,20 €
52	Keystone modul Cat 6A, RJ45/s	ks	626	3,55 €	2,57 €	2 222,30 €	1 608,82 €
53	Zásuvkový box Cat 6A, povrchový, osadený s 1xKEJ-C6A-S-10G	ks	27	4,26 €	4,70 €	115,02 €	126,90 €
54	Patch panel pre 24xRJ45, neosadený	ks	27	13,02 €	5,53 €	351,54 €	149,31 €
55	Patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý, 0,5m	ks	27	3,62 €	0,70 €	97,74 €	18,90 €
56	Patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý, 2m	ks	305	4,46 €	0,78 €	1 360,30 €	237,90 €

Č.P.	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČE T	CENA V EUR (bez DPH)			
				JEDNOTKOVÁ		SPOLU	
				DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ
1.5.12	Patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, šedý, 3m	ks	315	5,11 €	0,87 €	1 609,65 €	274,05 €
						29 405,67 €	56 720,70 €
1.6	Podlahové krabice						
1.6.1	Podlahová prístrojová krabica 90mm UGD 250-3 9	ks	9	69,25 €	13,24 €	623,25 €	119,16 €
1.6.2	Štvorcová kazeta RKS2 UZD3 9VS20	ks	9	104,66 €	15,09 €	941,94 €	135,81 €
1.6.3	Nivelačný uholník NW 250-3 QK	ks	9	21,37 €	4,62 €	192,33 €	41,58 €
1.6.4	Univerzálny nosič modulov 45 UT4 45 4	ks	27	4,32 €	1,95 €	116,64 €	52,65 €
1.6.5	Zásuvka 2násobná 33° šikmá STD-F3 RW2	ks	19	4,64 €	4,52 €	88,16 €	85,88 €
1.6.6	Dátový nosič- šikmý DTS-2RM RW1	ks	16	2,60 €	2,15 €	41,60 €	34,40 €
1.6.7	Modulárna zásuvka kat. 6 ASM-C6 G	ks	32	7,98 €	4,58 €	255,36 €	146,56 €
1.6.8	Multimediálny nosič HDMI MTS-HD F RW1	ks	8	27,14 €	7,36 €	217,12 €	58,88 €
1.6.9	Kryt prázdneho miesta LP 45	ks	45	0,80 €	0,70 €	36,00 €	31,50 €
1.6.10	Modul s prepäťovou ochranou do podlahovej krabice	ks	7	25,87 €	9,17 €	181,09 €	64,19 €
						2 693,49 €	770,61 €
1.7	Konštrukcia nosného systému						
1.7.1	Káblový žľab SKS 620 FS	m	375	9,52 €	6,99 €	3 570,00 €	2 621,25 €
1.7.2	Oblúk 90° RB 90 620 FS	ks	12	9,99 €	1,95 €	119,88 €	23,40 €
1.7.3	Odbočný dielec T RT 620 FS	ks	12	13,95 €	1,95 €	167,40 €	23,40 €
1.7.4	Pozdĺžna spojka RLVK 60 FS	ks	280	1,41 €	1,33 €	394,80 €	372,40 €
1.7.5	Uholová spojka RWVL 60 FS	ks	70	1,03 €	1,33 €	72,10 €	93,10 €
1.7.6	Kĺbová spojka RGV 60 FS	ks	96	1,65 €	1,33 €	158,40 €	127,68 €
1.7.7	Skrutka s plochou guľ. Hlavou FR5B 6x12 F	ks	2600	0,07 €	0,18 €	182,00 €	468,00 €
1.7.8	Nástenný a stropný držiak TPD 345 FS (céčko)	ks	410	4,52 €	2,17 €	1 853,20 €	889,70 €
1.7.9	Prepážka TSG 60 FS	ks	526	1,56 €	0,88 €	820,56 €	462,88 €
1.7.10	Zväzkový držiak Grip 2031 M 15 FS	ks	630	0,27 €	0,71 €	170,10 €	447,30 €
1.7.11	Zväzkový držiak Grip 2031 M 30 FS	ks	870	0,47 €	0,80 €	408,90 €	696,00 €
1.7.12	Zväzkový držiak Grip 2031 M 70 FS	ks	80	4,11 €	1,19 €	328,80 €	95,20 €
1.7.13	Jednostraná príchytka 822 10 FT	ks	600	0,09 €	0,60 €	54,00 €	360,00 €
1.7.14	Jednostraná príchytka 822 12 FT	ks	600	0,10 €	0,64 €	60,00 €	384,00 €
1.7.15	Jednostraná príchytka 822 16 FT	ks	600	0,12 €	0,66 €	72,00 €	396,00 €
1.7.16	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25až105°C, PP, HFX 32,sv.šed 50M (UNIVOLT) UV STABIL	m	400	0,68 €	1,09 €	272,00 €	436,00 €
1.7.17	Rúrka násuvná KH20 LGR	ks	30	6,70 €	3,71 €	201,00 €	111,30 €
1.7.18	Spojka rúrky KVH20 LGR	ks	15	0,19 €	0,27 €	2,85 €	4,05 €
1.7.19	Príchytka Quick 2955 M20	ks	60	0,04 €	0,27 €	2,40 €	16,20 €
1.7.20	Hmoždinka pre väzacie pásy - 839.39/101	ks	2100	0,11 €	0,71 €	231,00 €	1 491,00 €
1.7.21	Viazacia sťahovacia páska - 18 1864 - čierna 140 x 3,5 mm (100 ks)	ks	21	0,93 €	0,35 €	19,53 €	7,35 €
1.7.22	Kotva do betónu	ks	1650	0,56 €	1,06 €	924,00 €	1 749,00 €
1.7.23	Rezanie drážky v tehle do 29mm	m	1252,3		4,60 €	0,00 €	5 760,30 €
	zmluvný rozpočet 525,000						
	ZK č.3 727,250						
1.7.24	Vyomietanie drážok pre inštaláciu pred uložením káblov	m	755		3,63 €	0,00 €	2 740,65 €
1.7.25	Zaomietanie a prebrúsenie drážok po realizácii uloženia káblov	m	755		4,79 €	0,00 €	3 616,45 €
1.7.26	Výsekávanie krabičky pre prístroje do tehly	ks	992		4,86 €	0,00 €	4 821,12 €
	zmluvný rozpočet 24,000						
	ZK č.3 968,000						
1.7.27	Vrtánie dier D50 do betónu	ks	4				
1.7.28	Výhotovenie kapsy pre inštaláciu krabice do murovanej steny	ks	992		13,27 €	0,00 €	53,08 €
	zmluvný rozpočet 52,000						
	ZK č.3 940,000				7,52 €	0,00 €	7 459,84 €
1.7.29	Vyomietanie otvorov pre prístrojové krabice pred uložením káblov	ks	515		2,83 €	0,00 €	1 457,45 €
1.7.30	Zaomietanie a prebrúsenie otvorov po realizácii uloženia prístrojových krabic, svietidiel	ks	515		3,80 €	0,00 €	1 957,00 €
1.7.31	Držiak pre upevnenie zásuvky v podhlade na profile podhladu	ks	32	3,00 €	1,59 €	96,00 €	50,88 €
1.7.32	Prípravok pre uchytenie zásuviek do podhladu	ks	32	2,70 €	1,59 €	86,40 €	50,88 €
						10 267,32 €	39 242,91 €
1.8	Požiarne prestupy						
1.8.1	Plát z mineralnej vlny PSX-P	ks	13	36,16 €	6,94 €	470,08 €	90,22 €
1.8.2	Ablačný povlak ASX-K	ks	13	10,59 €	4,78 €	137,67 €	62,14 €
1.8.3	Ablačný povlak ASX-E	ks	13	72,63 €	5,13 €	944,19 €	66,69 €
1.8.4	Protipožiarna pena 380ml FBS-S	ks	13	30,72 €	2,96 €	399,36 €	38,48 €
1.8.5	2-K kartridžová pištoľ FBS-PH	ks	5	104,45 €	1,77 €	522,25 €	8,85 €

Č.P.	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČE T	CENA V EUR (bez DPH)			
				JEDNOTKOVÁ		SPOLU	
				DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ
06	Mixovacia násadka FBS-M	VPE	5	13,63 €	2,65 €	68,15 €	13,25 €
						2 541,70 €	279,63 €
	Rozvádzače						
01	Rozvádzač RS1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	2 000,96 €	221,09 €	2 000,96 €	221,09 €
02	Rozvádzač RS01 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	1 090,67 €	176,87 €	1 090,67 €	176,87 €
03	Rozvádzač RH doplniť o nový istič pre napojenie RS1, istič BC160, OEZ dodávka, osadenie, napojenie a montáž	ks	1	322,79 €	26,53 €	322,79 €	26,53 €
04	Rozvádzač RH doplniť o nový istič pre napojenie RS1, istič 80A/3, OEZ dodávka, osadenie, napojenie a montáž	ks	1	114,97 €	26,53 €	114,97 €	26,53 €
05	Rozvádzač RVO doplniť o astrohodiny pre ovládanie vonk.osvetlenia fasády, dodávka, osadenie, napojenie a montáž	ks	1	86,27 €	26,53 €	86,27 €	26,53 €
06	Rozvádzač RS11 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	579,94 €	132,65 €	579,94 €	132,65 €
07	Rozvádzač RS12 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	536,95 €	132,65 €	536,95 €	132,65 €
08	Rozvádzač RS21 (podľa výkresu E14), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	572,60 €	132,65 €	572,60 €	132,65 €
09	Rozvádzač RS22 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	535,90 €	132,65 €	535,90 €	132,65 €
10	Rozvádzač RS31 (podľa výkresu E16), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	778,38 €	132,65 €	778,38 €	132,65 €
11	Rozvádzač RS32 (podľa výkresu E17), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	535,90 €	132,65 €	535,90 €	132,65 €
12	Rozvádzač RP (podľa výkresu E18), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	744,59 €	132,65 €	744,59 €	132,65 €
13	Naspojovanie existujúceho prívodu do rozvádzača RVAZH, napojenie a montáž, uloženie do káblových trás a vrátane všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1	28,09 €	44,22 €	28,09 €	44,22 €
						7 928,01 €	1 450,32 €
	Kabeláž						
01	CYA-J 6 zž	m	650	0,44 €	0,78 €	286,00 €	507,00 €
02	CYA-J 16 zž	m	80	1,14 €	0,83 €	91,20 €	66,40 €
03	Kábel H05VV-F (CYSY) 3x1,5	m	6	0,38 €	0,78 €	2,28 €	4,68 €
04	H07 Z-K 6 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	410	0,79 €	0,78 €	323,90 €	319,80 €
05	H07 Z-K 16 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	875	1,51 €	0,83 €	1 321,25 €	726,25 €
05	H07 Z-K 25 z.ž., bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	150	2,19 €	0,87 €	328,50 €	130,50 €
06	CYKY-O 2x1,5	m	325	0,25 €	0,78 €	81,25 €	253,50 €
07	N2XH-O 3x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	40	0,52 €	0,78 €	20,80 €	31,20 €
08	CYKY-J 3x1,5	m	5450	0,33 €	0,78 €	1 798,50 €	4 251,00 €
09	N2XH-J 4x1,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	25	0,69 €	0,81 €	17,25 €	20,25 €
10	CYKY-J 5x1,5	m	2350	0,51 €	0,81 €	1 198,50 €	1 903,50 €
11	CYKY-J 3x2,5	m	4950	0,51 €	0,83 €	2 524,50 €	4 108,50 €
12	N2XH-J 5x2,5, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	590	1,11 €	0,83 €	654,90 €	489,70 €
13	N2XH-J 5x4, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	210	1,69 €	0,87 €	354,90 €	182,70 €
14	N2XH-J 5x6, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	500	2,37 €	0,96 €	1 185,00 €	480,00 €
15	N2XH-J 5x10, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	500	3,83 €	1,15 €	1 915,00 €	575,00 €
16	N2XH-J 5x25, bezhalogénový, B2ca-s1,d1,a1	m	60	9,93 €	1,61 €	595,80 €	96,60 €
						12 699,53 €	14 146,58 €
10	Audio systém						

Č.P.	POPIS POLOŽKY	M.J.	POČE T	CENA V EUR (bez DPH)			
				JEDNOTKOVÁ		SPOLU	
				DODÁVKA	MONTÁŽ	DODÁVKA	MONTÁŽ
1.11.1	MPX-52PA - 2 zónový mixážny pult s jedným mikrofónnym vstupom (s automatickým talkoverom) a štyrmi linkovými/mikrofónnymi vstupmi. Možnosť matrixového smerovania zdrojov do zón.	ks	1	265,50 €	45,00 €	265,50 €	45,00 €
1.11.2	CD-196 - CD/MPR3 prehrávač, profesionálny.	ks	1	288,00 €	45,00 €	288,00 €	45,00 €
1.11.3	TXS-865HT - Bezdrôtový mikrofón 506-542 MHz, prepínateľný vysielač výkon 10 mW/50 mW.	ks	1	266,40 €	13,50 €	266,40 €	13,50 €
1.11.4	TXS-875B - Antény zosilňovač pre bezdrôtový prijímač TXS-855, pár.	ks	1	131,40 €	13,50 €	131,40 €	13,50 €
1.11.5	RTF-20 Pár anténnych káblov 2 x 20m 50ohm s BNC konektormi.	ks	1	48,60 €	9,00 €	48,60 €	9,00 €
1.11.6	TXS-855 - Bezdrôtový mikrofónny prijímač 506-542 MHz	ks	1	180,00 €	18,00 €	180,00 €	18,00 €
1.11.7	RCB-870 - Konzola pre montáž mikrofónneho prijímača do Racku	ks	1	28,80 €	9,00 €	28,80 €	9,00 €
1.11.8	AC-122 - Prepojovací kábel 2 x RCA - 2 x RCA 1,8m pre pripojenie CD/MP3 prehrávača k mixu.	ks	2	1,96 €	0,81 €	3,92 €	1,62 €
1.11.9	MEC-100/SW Prepojovací kábel XLR - XLR 1m pre pripojenie mixu k zosilňovaču a splitteru. A pripojenie splitteru k zosilňovačom.	ks	8	4,50 €	0,45 €	36,00 €	3,60 €
1.11.10	LSP-102 Linkový splitter (pasívny), 2 vstupy 6 výstupov. Rozdelenie signálu z výstupu zóny pre hlavnú sálu, do vstupov zosilňovačov PA-1480 a subwoofarov.	ks	8	36,00 €	13,50 €	288,00 €	108,00 €
1.11.11	SA-200 - Koncový stereo zosilňovač 2 x 50Wrms 4Ω. Zosilňovač pre 1ks stropného subwoofera ESUB-6C/WS	ks	3	144,00 €	22,50 €	432,00 €	67,50 €
1.11.12	PA-1242 - Koncový zosilňovač 1 x 240Wrms 100V/70V/4Ω. Zosilňovač pre 8ks stropných reproduktorov EDL-82HQ.	ks	2	684,00 €	72,00 €	1 368,00 €	144,00 €
1.11.13	ESUB-6C - Stropný subwoofer, 100V/4ohmový 55Wrms.	ks	3	198,00 €	27,00 €	594,00 €	81,00 €
1.11.14	EDL-82HQ - Stropný reproduktor, 100Voltový, 30Wrms.	ks	12	85,50 €	15,75 €	1 026,00 €	189,00 €
1.11.15	MXT-52MP3 - Nástenná konzola, prípojň bod do vedľajšej sály. 5 vstupov, korekcie, hlasitosť, MP3 prehrávač a IR diaľkové ovládanie.	ks	1	238,50 €	45,00 €	238,50 €	45,00 €
1.11.16	SPC-525/SW - Reproduktorový kábel dvojlínka 2 x 2,5mm s dvojitou izoláciou pre audio rozvody. Pripojenie zosilňovača a reproduktorov 100m kotúč.	ks	2	220,50 €	45,00 €	441,00 €	90,00 €
1.11.17	MLC-112/SW - Symetrický signálový kábel pre pripojenie MXT-52MP3 ku konzole MPX-52PA a pripojenie oboch subwoofarov k LSP-102. 100m kotúč.	ks	1	58,50 €	45,00 €	58,50 €	45,00 €
1.11.18	RCS-32/SW2U - rackový šuplík pre príslušenstvo (káble, mikrofón, baterky)	ks	1	99,00 €	13,50 €	99,00 €	13,50 €
1.11.19	RCS-85/SW - Racková lišta pre rozvedenie napájania 8 x 230V, max 3600VA	ks	1	66,60 €	13,50 €	66,60 €	13,50 €
1.11.20	RACK-21NW - Plechová, racková rozvodná skriňa 21U.	ks	1	661,50 €	99,00 €	661,50 €	99,00 €
1.11.21	Napájací zdroj 230V/24V	ks	1	67,68 €	18,00 €	67,68 €	18,00 €
1.11.22	Záves pre subwoofer	ks	3	22,50 €	9,00 €	67,50 €	27,00 €
1.11.23	Vyrezanie kruhového otvoru do AKUSTICKÉHO PODHLADU do 30cm	ks	10		5,40 €	0,00 €	54,00 €
1.11.24	Oživenie audio systému	ks	1		315,00 €	0,00 €	315,00 €
						6 656,90 €	1 467,72 €
1.12	Ostatné						
1.12.1	Uprava polohy jestvujúceho parapetného žlabu so zálohovanými zásuvkami (demontáž a montáž na novú pozíciu)	hod	5,25		14,01 €	0,00 €	73,55 €
1.12.2	Jadrové vŕtanie fi100 (prestup z 1.NP do serverovne 2.NP)	ks	1		145,22 €	0,00 €	145,22 €
1.12.3	Vyhotovenie stupačky medzi podlažiami	ks	1		481,11 €	0,00 €	481,11 €
1.12.4	Pomocné práce	hod	150		12,10 €	0,00 €	1 815,00 €
1.12.5	Inžinierska činnosť	hod	150		14,01 €	0,00 €	2 101,50 €
1.12.6	Podiel pridružených výkonov	%	2%		148 021,64 €	0,00 €	2 960,43 €
1.12.7	Projektový manažment	hod	250		15,93 €	0,00 €	3 982,50 €
1.12.8	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1		1 061,21 €	0,00 €	1 061,21 €
1.12.9	Podruž. mat / wago svorky, spoj. mat., štítky, skrutky, sadra ... /	%	3%	345 933,76 €		10 378,01 €	0,00 €
1.12.10	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1		1 326,51 €	0,00 €	1 326,51 €
						10 378,01 €	13 947,03 €
	SPOLU				bez DPH	356 311,77 €	166 100,70 €
				Celkové náklady	bez DPH	522 412,47 €	
					s DPH 20%	626 894,96 €	

Poznámky: 1. Vyrezanie otvorov pre podlahové krabice a jeho požiarne utesnenie zabezpečí stavba. 2.Všetky zariadenia a prvky sú uvedené v dokumentácii RP v rámci jednotlivých stavebných častí. 3. Pred začatím stavebných prác je nutné preveriť všetky typy, počty, dĺžky a rozmery rozpočtovaných položiek! 4. Aktívne SLP prvky nie sú predmetom dodávky. 5. Vyrezanie otvorov v podhlade pre svietidlá a ostatné zariadenia a ich upevnenie konzultovať a koordinovať s dodávateľom podhladu.

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

Objekt: ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

REKAPITULÁCIA

1:	Dodávka zariadení	309,12 €
2:	Dodávka elektroinštalačného materiálu	797,23 €
31:	Montážne práce zariadení	7 213,49 €
2:	Elektroinštalačné práce	2 499,31 €
		0,00 €
	Spolu bez DPH	10 819,15 €
	DPH 20%	2 163,83 €
	SKLADY CELKOM VRÁTANE DPH	12 982,98 €

Prvky EPS

Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Prvky EPS						
SSD531A	Opticko dymový hlásič pre priame pripojenie k SecuriLine - demontáž	108		0,00	5,22	563,76
USB501	Pätica pre detektory SecuriStar, pre povrchovú montáž do suchých prostredí - demontáž	108		0,00	3,58	386,64
FT 513	Tlačidlový hlásič FT513 - demontáž	14		0,00	7,96	111,44
BEN AO	siréna požiarne demontáž	9		0,00	5,22	46,98
RAL 715B	Signalizačné svietidlo RAL 715B - demontáž	2		0,00	3,58	7,16
MDI 82	Adresný modul MDI 82 - Demontáž	1		0,00	14,50	14,50
PIM 732	Demontáž signalizačného panelu	1		0,00	14,50	14,50
MIC732	Demontáž ovládacieho panelu MIC732	1		0,00	41,36	41,36
MiniBeam	Lineárny hlásič Mini BeamMaster Mk III - demontáž	1		0,00	35,01	35,01
MCU 211	Ústredňa EPS - demontáž	1		0,00	25,01	25,01
	Demontáž existujúcich káblových rozvodov	540		0,00	0,55	297,00
Práce po demontáži						
	Preprogramovanie systému EPS po demontáži	1		0,00	295,07	295,07
Prvky EPS po stavebných úpravách						
SSD531A	Opticko dymový hlásič pre priame pripojenie k SecuriLine - montáž	102		0,00	11,62	1 185,24
MCD 573X	Kombinovaný hlásič pre priame pripojenie k SecuriLine	6	45,21	271,26	11,62	69,72
FT513	Tlačidlový hlásič FT513 - montáž	14		0,00	17,92	250,88
USB501	Pätica pre detektory SecuriStar, pre povrchovú montáž do suchých prostredí - montáž	102		0,00	7,97	812,94
USB502-1	Pätica pre detektory SecuriStar, pre povrchovú montáž do suchých prostredí - montáž	6	5,30	31,80	7,97	47,82
BEN AO	siréna požiarne montáž	9		0,00	10,67	96,03
RAL 715B	Signalizačné svietidlo - montáž	2		0,00	10,67	21,34
MDI 82	Adresný modul MDI 82 - montáž	1		0,00	80,32	80,32
	Lineárny hlásič Mini BeamMaster Mk II - montáž a nastavenie	1		0,00	80,52	80,52
MCU 211	Požiarne ústredňa MCU 211 SecuriPro a príslušenstvo (2x Liniová karta, 3x výstupný modul ROM81, 2x AKU, filter, prepäťová ochrana) - montáž	1		0,00	230,05	230,05
PIM 732	Signalizačný panel PIM 732 - montáž	1		0,00	25,51	25,51
MIC732	Montáž ovládacieho panelu MIC732	1		0,00	103,41	103,41
Práce						
	Preprogramovanie systému EPS po montáži	1		0,00	590,14	590,14
	Úprava pódorisov pre IRS	6		0,00	55,01	330,06
	Úprava bodov pre systém IRS	18		0,00	10,00	180,00
	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky	1		0,00	125,03	125,03

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 29		Oživenie systému EPS	1		0,00	284,87	284,87
P 30		označenie hlásiča	124		0,00	0,10	12,40
P 31		Revízia prerábanej časti systému EPS	1		0,00	376,87	376,87
Medzisúččet					303,06		6 741,58
Dopravné 2 %						6,06	
Presun 1%							67,42
PPV 6%							404,49
SPOLU					A1: 309,12 €	B1: 7 213,49 €	

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P01		Kábel JE-H(St)H - R 1x2x0,8	590	0,99	584,10	1,62	955,80
P02		Rúrka VRM 16	225	0,54	121,50	1,98	445,50
P03		Osadenie príchytiek CL16	200	0,14	28,00	0,90	180,00
P04		Hmoždinka TU 8x40	400	0,05	20,00	0,77	308,00
P05		Vrut 4x60	400	0,07	28,00	0,36	144,00
P06		Káblová forma 1x2	225		0,00	1,06	238,50
P07		Meranie po useku	4		0,00	2,00	8,00
P08		Vytýčenie trasy na povrchu	560		0,00	0,10	56,00
Medzisúččet					781,60		2 335,80
Dopravné 2 %						15,63	
Presun 1%							23,36
PPV 6%							140,15
SPOLU					A2: 797,23 €	B2: 2 499,31 €	

Stavba: 5
Objekt:

A1: Do
A2: Do
B1: Mc
B2: Ele
C:

Sp
DI

NÁKLAI

Zariade

Por. č.

P 01

P 02

P 03

P 04

P 05

P 06

P 07

P 08

P 09

P 10

P 11

P 12

P 13

P 14

P 15

P 16

Med

Dop

Pre

PPV

SP

Rc

F

F

F

F

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2
 Objekt: ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA

REKAPITULÁCIA

A1 : Dodávka zariadení	351,70 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	406,96 €
B1 : Montážne práce zariadení	2 044,09 €
B2 : Elektroinštalačné práce	1 391,39 €
C :	
Spolu bez DPH	4 194,14 €
DPH 20%	838,83 €
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH	5 032,97 €

Zariadenia EPS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Demontáž EZS							
P 01	MDI81	Demontáž adresných modulov MDI 81	3		0,00	11,62	34,86
P 02		Demontáž infrapasívnych detektorov	10		0,00	5,40	54,00
P 03		Demonráž detektorov rozbitia skla	11		0,00	7,20	79,20
P 04		Demontáž magnetických detektorov	2		0,00	7,20	14,40
Práce po demontáži							
P 05		Preprogramovanie systému EZS	1		0,00	180,04	180,04
Montáž EZS po rekonštrukcii							
P 06	MDI81	Adresný modul SecuriPro s krytom - montáž	3		0,00	80,22	240,66
P 07	DG55	Priestorový detektor Paradox DIGIGARD	14	17,20	240,80	14,00	196,00
P 08		Kontakt uzamknutia	4	17,50	70,00	18,00	72,00
P 09		Magnetický detektor	4	8,50	34,00	18,00	72,00
Práce							
P 10		Preprogramovanie systému EZS	1		0,00	290,07	290,07
P 11		Úprava grafických pôdorysov a ovládacieho tabla pre IRS	6		0,00	22,01	132,06
P 12		Doplnenie grafických bodov pre systém IRS	27		0,00	8,00	216,00
P 13		Inžinierska činnosť	1		0,00	50,01	50,01
P 14		Funkčná skúška a uvedenie systému do trvalej prevádzky	1		0,00	66,02	66,02
P 15		Zaškolenie obsluhy na novú časť EZS	1		0,00	28,01	28,01
P 16		Revízia prerábanej časti systému EZS	1		0,00	185,04	185,04
Medzisúččet					344,80		1 910,37
Dopravné 2 %						6,90	
Presun 1%							19,10
PPV 6%							114,62
SPOLU					A1: 351,70 €		B1: 2 044,09 €

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01		Demontáž kabeláže pred rekonštrukciou	1		0,00	120,03	120,03
P 02		Kábel JE-H(St)H - 1x2x0,8	252	0,99	249,48	1,62	408,24
P 03		Rúrka VRM 16	225	0,54	121,50	1,98	445,50
P 04		Osadenie príchytiek CL16	200	0,14	28,00	0,90	180,00
P 05		Káblová forma 1x2	110		0,00	1,06	116,60
P 06		Meranie po useku	4		0,00	2,00	8,00
P 07		Vytýčenie trasy na povrchu	220		0,00	0,10	22,00
Medzisúččet					398,98		1 300,37
Dopravné 2 %						7,98	
Presun 1%							13,00
PPV 6%							78,02
SPOLU					A2: 406,96 €		B2: 1 391,39 €

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

Objekt: HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
D1 - ÚSTREDŇA HSP						5 209,59 €
1	TU METCUBE4Z	Kompaktná ústredňa HSP (EN54-16) s kompletnou nabíjačkou batérií (EN54-4) a bez batérií, bez zosilňovačov, pre max 4 zóny, max výkon 540W	ks	1	2 966,79 €	2 966,79 €
2	TU MET50A1KL	modul zosilňovača pre TU METCUBE 500W (trieda D) vrátane 100V transformátora	ks	2	520,20 €	1 040,40 €
3	TU METSCP	držiak na stenu pre METCUBE	ks	1	96,30 €	96,30 €
4		akumulátor 42(40)Ah	ks	1	114,30 €	114,30 €
5	TU METMC8C	Mikrofónna stanica pre núdzové aj komerčné hlásenia do 8 zón samostatne a 1xgenerálny povel, smerovanie poplachových hlásení do zón, display zobrazujúci stav systému, digitálny prenos (bus) dát. Napájanie 24V (EN54-16)	ks	1	419,40 €	419,40 €
6	TU METMC1AC	Mikrofón pre núdzové hlásenia v červenej skrínke so signalizáciou. Napájanie 24V (EN54-16) s CAN busom	ks	1	482,40 €	482,40 €
7	TU MET1CFL	Zaťažovací člen pre sledovanie rozpojenia linky - dvojitý vodičový rozvod (EN54-16)	ks	1	27,90 €	27,90 €
8		Prípojňý panel mikrofónu (RJ45 cat.7	ks	1	27,90 €	27,90 €
9		prepäťová ochrana 230V "D"	ks	1	34,20 €	34,20 €
D2 - REPRODUKTORY A PRÍSLUŠENSTVO						5 527,14 €
10	DL 06-165/T-EN54	Stropný reproduktor 6W(100V, IC-AUDIO typ:	ks	108	32,13 €	3 470,04 €
11	WA 06-165/T EN-54	Skrinkový reproduktor 6W/100V, EN54-24	ks	14	28,07 €	392,98 €
12	DL-A 10-165/T-EN54	Stropný reproduktor-verzia montáž na omietku 10/6/3/1,5W, okrúhly EN54_24	ks	28	44,12 €	1 235,36 €
13		označenie reproduktora / nalepovací štítk	ks	150	0,72 €	108,00 €
14	KSK 100_PO5P	svorková krabica opož.odolná E90 5 svorková	ks	9	35,64 €	320,76 €
D3 - MATERIÁL						8 775,40 €
15	1-CXKH-V 2-Ox1,5	RE P60, kábel, bezhalogénový, požiarne odolný – B2ca - s1, d0, a1	m	1 560	1,08 €	1 684,80 €
16	S/FTP (PiMF) drôt	LSOH, cat.7a, CPR B2ca, FRNC, AWG22, 1200Mhz, 10GBase-T,	m	430	0,86 €	369,80 €
17	SPK 200x4,6	kovová sťahovacia páska	m	800	0,70 €	560,00 €
18	6708_PO	kovová príchytka KOPOS	m	2 600	0,14 €	364,00 €
19	KHP 6x32_PO	hmoždinka kovová	m	2 600	0,42 €	1 092,00 €
20	SB 6x35POGMT	skrutka	m	2 600	0,23 €	598,00 €
21	KPO 6x70PO	kotva	m	350	0,81 €	283,50 €
22	5210 D_ZNCR	príchytka , DOBRMAN	ks	350	0,63 €	220,50 €
23	5820	kovová nosná lišta	ks	380	1,31 €	497,80 €
24		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	180,00 €	180,00 €
25		protipožiarna upchávka, malta, náter HILTI CP671 CF + označenie prestupov	kpl	1	2 250,00 €	2 250,00 €
26		Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytka, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1	675,00 €	675,00 €
D4- MONTÁŽNE PRÁCE						7 567,65 €
27		Montáž 1-CXKH-V 2-Ox1,5 pevne	m	1 560	1,35 €	2 106,00 €
28		Montáž S/FTP (PiMF) drôt, pevne	m	430	1,35 €	580,50 €
29		Stropný reproduktor 6W vrátane otvoru	ks	108	13,50 €	1 458,00 €
30		Skrinkový reproduktor 6W/100V, EN54-24	ks	14	11,70 €	163,80 €
31		Stropný reproduktor-verzia montáž na omietku	ks	28	11,70 €	327,60 €
32		označenie reproduktora / nalepovací štítk	ks	150	1,80 €	270,00 €
33		svorková krabica opož.odolná E90 5 svorková	ks	9	6,75 €	60,75 €

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34		Montáž ústredne TU METCUBE na držiak, zapojenie kabeláže	ks	1	315,00 €	315,00 €
35		Montáž mikrofónneho panelu, pripojenie do ústredne	ks	1	72,00 €	72,00 €
36		montáž mikrofónu METMC8C	ks	1	72,00 €	72,00 €
37		montáž mikrofónu METMC1AC a zapojenie kabeláže	ks	1	72,00 €	72,00 €
38		prieraz	ks	72	22,50 €	1 620,00 €
39		Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	1	450,00 €	450,00 €
D5- ODOVZDANIE A DOKUMENTÁCIA						3 465,00 €
40		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	450,00 €	450,00 €
41		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1	225,00 €	225,00 €
42		naprogramovanie zariadenia podľa užívateľa	kpl	1	135,00 €	135,00 €
43		uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1	288,00 €	288,00 €
44		inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1	675,00 €	675,00 €
45		nepredvídané práce montážneho technika	kpl	1	270,00 €	270,00 €
46		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	315,00 €	315,00 €
47		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1	360,00 €	360,00 €
48		zaškolenie obsluhy	kpl	1	162,00 €	162,00 €
49		odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1	135,00 €	135,00 €
50		zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1	450,00 €	450,00 €
Celkom						30 544,78 €

Stavba
Objekt

A1 :
A2 :
B1 :
B2 :
C :

NÁKL

Zaria

Por.
č.

P 01
P 02
P 03
P 04

P 05

P 06
P 07
P 08

P 09

P 10

P 11
P 12
P 13
P 14
P 15

Me

Dc

Pr

Pf

Sf

R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy v objekte NBS Vazovova 2

Objekt: PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

REKAPITULÁCIA

A1 : Dodávka zariadení	543,27 €
A2 : Dodávka elektroinštalačného materiálu	213,38 €
B1 : Montážne práce zariadení	1 401,24 €
B2 : Elektroinštalačné práce	805,89 €
C :	0,00 €
Spolu bez DPH	2 963,78 €
DPH 20%	592,76 €
NÁKLADY CELKOM VRÁTANE DPH	3 556,54 €

Zariadenia EPS

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
Demontáž PTV							
P 01		Demontáž kamier	9		0,00	10,20	91,80
P 02		Demontáž napájacích zdrojov	2		0,00	12,50	25,00
P 03		Demontáž záznamníka	1		0,00	22,01	22,01
P 04		Demontáž RACK	1		0,00	50,01	50,01
Práce po demontáži							
P 05		Odprogramovanie záznamníka zo systému budový	1		0,00	55,01	55,01
0,00							
Montáž PTV							
P 06		Montáž digitálneho záznamníka	1		0,00	55,01	55,01
P 07		Montáž dátového rozvádzača	1		0,00	45,01	45,01
P 08		Montáž kamier	6		0,00	33,01	198,06
P 09	HAC- HDBW2241 RP-Z-27135	2 Mpx (Full HD) Starlight dome HDCVI kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR LED s dosvitom 30 m, 1/2.8" CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 0,004 lx / F1.6, 30 IRE, 0 lx (IR ON), motor zoom objektiv 2,7-13,5 mm, F1.6, 5x optický zoom, uhol záberu 108,7°-28,7°, BLC, HLC, AGC, WDR, 3DNR, OSD menu, audio I/O 1/0, 1x video výstup, napájanie DC 12 V, 392 mA, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery ø	3	155,04	465,12	33,01	99,03
P 10		Dahua pasívny prevodník PFM 800	9	7,50	67,50	9,50	85,50
0,00							
Práce							
P 11		Naprogramovanie digitálneho záznamníka	1		0,00	120,03	120,03
P 12		Preprogramovanie systému PTV	1		0,00	140,03	140,03
P 13		Úprava pôdorisov pre IRS	2		0,00	55,01	110,02
P 14		uvedenie systému PTV do prevádzky	1		0,00	28,01	28,01
P 15		Revízia prerábanej časti systému EPS	1		0,00	185,04	185,04
Medzisúčet					532,62		1 309,57
Dopravné 2 %						10,65	
Presun 1%							13,10
PPV 6%							78,57
ŠPOLU					A1: 543,27 €		B1: 1 401,24 €

Rozvodná sieť

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 01		Rozvodná sieť demontáž	1		0,00	128,99	128,99
P 02		Kábel FTP	210	0,42	88,20	0,37	77,70
P 03		Rúrka VRM 16	180	0,54	97,20	1,98	356,40

Por. č.	Typ Kód	Názov	ks m	Dodávka j.c.	Dodávka spolu	Montáž j.c.	Montáž spolu
P 04		Osadenie príchytiek CL16	170	0,14	23,80	0,90	153,00
P 05		Káblová forma 1x2	18		0,00	1,06	19,08
P 06		Vytýčenie trasy na povrchu	180		0,00	0,10	18,00
Medzisúččet					209,20		753,17
Dopravné 2 %						4,18	
Presun 1%							7,53
PPV 6%							45,19
SPOLU				A2:	213,38 €	B2:	805,89 €

Príloha č. 3 k zmluve o dielo
Grafický časový harmonogram realizácie diela

Časový harmonogram realizácie diela

Stavba: Bratislava, Stavbné úpravy v objekte Národnej banky Slovenska Vazovova 2

(Čas výstavby: 240 dní (pracovný čas pracovné dni 7:00hod-22:00hod vrátane soboty)

Popis	1	2	3	4	5	6	7	8
	mesiac - súhrn kalendárnych dní							
Architektúra								
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
ZEMNÉ PRÁCE								
ZVŠIŠLÉ A KOMPLÉTNÉ KONŠTRUKCIE								
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
KOMUNIKÁCIE								
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
Izolácie proti vode a vlhkosti								
Protivakové kľužiny								
Izolácie tepelné								
Vnútrotný vodovod								
Zariadenie predmety								
Výkurovacie telesá								
Konštrukcie - drevosťavby								
Konštrukcie tesárske								
Konštrukcie kámpiarne								
Konštrukcie stolárske								
Konštrukcia doplnk. kovové stavbné								
Podlahy z dlaždic keramických								
Podlahy z prírodného kameňa								
Podlahy povlakové								
Obklady z obkladáčiek a desiek								
Obklady z kameňa								
Nátery								
Mužby								
Zasklievanie								
PRÁCE A DODÁVKY M								
PRÁCE A DODÁVKY M								
Zdravotechnika								
Výkurovanie								
Vzduchotechnika a úprava chladu								
Elektroinstalácia								
Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)								
Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS)								
Hlasová signalizácia požiaru (HSP)								
Prímyselná televízia (PTV)								

odovzdávanie a kontrola prác,
odstránenie nedobrot,
dokončovacie a ukončovacie
práce

Národná banka Slovenska
Bratislava
- 347 -

Národná banka Slovenska
Bratislava
- 347 -